

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (... ..) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban Tvtv) 12.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) bekezdés 1.pontjában, a Tvtv 2.§ (2) bekezdésében, valamint Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (2)-(3) bekezdésében szabályozott feladatkörében eljárva, a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Körmend Város közigazgatási területére terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2.§ Fogalom meghatározások:

- (1) *Áttört kerítés:* Olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága min. 50% nagyságú felület.
- (2) *Cégtábla:* A cég nevét és székhelyét, vagy egyéb adatait feltüntető tábla.
- (3) *Címtábla:* Intézmény, vállalkozás nevét, vagy egyéb adatait feltüntető tábla.
- (4) *Cégfelirat:* Kereskedelmi és szolgáltató egység közterület felőli homlokzatán megjelenő, az adott rendeltetési egység funkcióját, megnevezését, jelképét, lógóját, címerét – vagy ezekkel egy tekintetbe eső jellemző ismertetőjegyét – tartalmazó tájékoztató szöveg és ábra.
- (5) *Építmény:* Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben ekként meghatározott fogalom
- (6) *Épület:* Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben ekként meghatározott fogalom
- (7) *Fényreklám:* Bármilyen háttér világítással rendelkező fényátersztő felületen, LCD, plazma TV-n vagy professzionális kijelzőn, videofalon, projektoron megjelenített, nem közérdekű tájékoztatást és útbaigazítást szolgáló információtartalom.
- (8) *Helyi védelem alatt álló érték közvetlen környezete:* Azok az ingatlanok, amelyek a helyi védelem alatt álló érték telkével határosak.
- (9) *Helybeli ellátást szolgáló kereskedelmi, szolgáltató és termelő tevékenység:* Mindazon őstermelők, egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok tevékenysége, akik székhelye vagy legalább egy fióktelephelye a településen bejegyzett.
- (10) *Helyi védelem alatt álló érték károsodása:* Minden olyan beavatkozás, ami a védett építészeti érték teljes vagy részleges megsemmisülését, építészeti karakterének részleges vagy teljes előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenését eredményezi.
- (11) *Helyi védelem alatt álló érték:* Körmend város területén lévő minden olyan építmény, épület, épületrész, köztéri alkotás és egyéb létesítmény, mely formája, kora vagy valamely hozzá fűződő történeti különlegesség által jelentős építészeti, képzőművészeti értéket képvisel, a településképp kedvező megjelenését befolyásolja, vagy a nemzeti illetve helyi hagyományok megőrzése szempontjából fontos, és Körmend Város Önkormányzata rendeletével helyi védett értéknek nyilvánította. Az épület, építmény fogalmába beletartozik annak minden alkotórésze – ideértve a kiegészítő, illetve külső és belső díszítő elemeket, valamint – amennyiben a rendelet azt nevesíti- az építmény rendeltetése is. A rendelet alkalmazása szempontjából védettnek minősül az a telek, annak használati módja is, amelyen a védett épület, építmény áll.

- (12) *Információs vagy más célú berendezés:* A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban ekként meghatározott fogalom.
- (13) *Közterületről látható:* A telek közterülettel határos területének a közterület határától mért első 15 méteres sávja, valamint az építmény közterület felőli homlokzata és az összes tetőfelülete a hátsókertre nézők kivételével.
- (14) *Látványterv:* A jelenlegi és a tervezett tájképet több nézőpontból rögzítő és a beillesztett építményt tartalmazó látványrajz a tervezett építmény által megváltoztatott tájkép kiterjedését szemléltető módon.
- (15) *Más célú berendezés:* Az ülő- és parki pad, a kerékpárállvány, a hulladékgyűjtő, telefonfülke, a reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, korlát és a közterületi illemhely.
- (16) *Műszaki okból nem megvalósítható:* Olyan akadály vagy körülmény, amely az adott technikai megoldás kivitelezését ellehetetleníti vagy irreális mértékben megdrágítja. Önmagában az előírt műszaki megoldás átlagosnál költségesebb volta még nem indok annak műszaki okból nem megvalósíthatóként értékelésére és annak elhagyására, ez az átlag költségekhez képest igazoltan kétszeres vagy azt meghaladó beruházási érték felett mérlegelhető.
- (17) *Őshonos növényzet:* A tájegységre és azon belül a kistájra jellemző növénypopulációk összefoglaló neve
- (18) *Portál:* Egy épület közterülettel vagy közforgalom előtt megnyitott magánterülettel határos homlokzati főfalán elhelyezett, földszinti homlokzati összetett nyílászáró szerkezet, amely egyaránt tartalmazhat az épületbe, épületrészbe való bejutást szolgáló ajtót, ablakot, kirakatfelületet is.
- (19) *Reklám:* A településkép védelméről szóló törvényben ekként meghatározott fogalom
- (20) *Reklámhordozó:* A településkép védelméről szóló törvényben ekként meghatározott fogalom.
- (21) *Hitéleti emlék:* Az emberi civilizáció által felismert vagy épített, a fizikai világban kulturális vagy természeti örökségként megőrzött vallási célú építészeti objektum, építmény, jel. A fogalom használata független a jelenleg tapasztalható rendeltetéstől, a hitéleti emlék tulajdonviszonyaitól vagy kezelőjétől.
- (22) *Településkép védelme:* A település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji-, természeti érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását jelenti.
- (23) *Tájidegen növényfaj:* Tájidegennek számít minden olyan, az őshonos vegetáció kiszorítására képes növény.
- (24) *Új építésű épület:* Olyan épület, amely e rendelet hatályba lépésekor még nem épült meg, vagy olyan, a rendelet hatályba lépésekor már álló épület, amelynek jelentős mértékű átalakítása során a földszinti padlószint 20 cm-t meghaladó mértékben változik, illetve a felmenő tartószerkezetek nagyobb része elbontásra vagy átalakításra kerül.
- (25) *Utasváró:* A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban ekként meghatározott fogalom.
- (26) *Utcabútor:* A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban ekként meghatározott fogalom.

II. Fejezet

A helyi védelem

3. A helyi védelem feladata, fajtái, az önkormányzati kötelezettségek

3.§ (1) A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, város- és utcaképi, építészeti, történeti, régészeti, képző- és iparművészeti, műszaki-ipartörténeti szempontból védelemre érdemes területek, épület-együttesek, építmények, épületrészek, köz- és műtárgyak számbavétele, meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, valamint a nyilvánossággal történő megismertetése.

- (2) A helyi védelem alatt álló értékek felsorolását és a védelem terjedelmét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (3) A településképi szempontból meghatározó területek és a településképi szempontból meghatározó táj- és természetvédelmi területek térképi lehatárolását a 2. melléklet tartalmazza.

4. A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai

4.§ (1) A helyi védelem alá helyezésre vagy a helyi védelem megszüntetésre a polgármesterhez írásban benyújtott kezdeményezése alapján kerülhet sor.

- (2) Amennyiben a városi főépítész véleménye alapján a rendelet 2.§ (11) bekezdése szerinti érték védelemre méltó, vagy a védettsége megszüntetésének nyomós indoka fennáll, az Önkormányzat értékvizsgálatot, ill. a védelem megszüntetése kapcsán szakértői véleményt készített.
- (3) A partnerségi egyeztetés szabályai és az e rendelet alapján lefolytatott eljárást követően dönt a Képviselő-testület e rendelet módosításáról, és teszi meg a jogszabályban előírt egyéb feladatokat.
- (4) A helyi védelem alá helyezési, vagy megszüntetési eljárásban érdekeltnek kell tekinteni:
 - a) a javaslattal érintett, a rendelet 2.§ (11) bekezdése szerinti érték tulajdonosát;
 - b) a kezdeményezőt;
 - c) más jogszabály alapján is védett, védendő érték esetében a hatáskörrel bíró, területileg illetékes hatóságot.
- (5) A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
 - a) a védelemre javasolt érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével
 - b) a védelemre vonatkozó javaslatot és az azt megalapozó értékvizsgálatot;
 - c) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.
- (6) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
 - a) a védett érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével;
 - b) a védelem törlésével kapcsolatos javaslatot és az azt megalapozó, a szakmai indoklás építészeti-műszaki-pénzügyi tartalmától függően jogosultsággal rendelkező szakértő véleményét;
 - c) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.

5.§ (1) A helyi védelem alá helyezés vagy a helyi védelem megszüntetése iránti eljárás megindításáról az önkormányzat honlapján 15 napon belül tájékoztatást kell közzétenni, továbbá írásban értesíteni kell a 4.§ (4) bekezdésében meghatározott érdekelteket.

- (2) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek az értesítés átvételét követő 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek.
- (3) Amennyiben a kezdeményezés hiánypótlásra szorul, és azt a polgármester erre vonatkozó felhívása ellenére 15 napon belül a kezdeményező nem egészíti ki, a javaslatot a polgármester érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
- (4) A helyi védelemmel kapcsolatos képviselő-testületi döntésről írásban értesíteni kell az érdekelteket, és a döntésről az Önkormányzat honlapján a döntés napjától számított 15 napon belül tájékoztatást kell közzétenni.

5. A védettséggel összefüggő korlátozások, kötelezettségek

- 6.§ (1) A helyi védelem alatt álló érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége.
- (2) A helyi védelem alatt álló érték megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.
 - (3) A helyi védelem alatt álló érték korszerűsítését, átalakítását, bővítését vagy részleges bontását a védelem ténye nem zárja ki, amennyiben az érték védelmére okot adó jellegzetességei nem változnak meg, azok eredeti helyükön megtarthatók.
 - (4) Helyi védelem alatt álló értékhez történő hozzáépítés, ráépítés, vagy annak telkén új építmény, épület, építményrész építése nem sértheti a védett építészeti érték fennmaradását, érvényesülését hitelességét.
 - (5) A helyi védelem alatt álló értéket eredeti állapotban kell megőrizni kivéve, ha műszaki okból nem megvalósítható. Előnyben kell részesíteni az ezt elősegítő, az eredeti építőanyag, szerkezet, forma megőrzését biztosító, állagjavító, konzerváló eljárásokat, a restaurálást, valamint a hagyományos építészeti-műszaki megoldásokat, törekedni kell a keletkezés építészeti korszakára jellemző épületszerkezetek, anyagok, felületképzések és színezés használatára.
 - (6) Amennyiben az eredeti állapot megőrzése műszaki vagy pénzügyi okból nem megvalósítható, a helyi védelem alatt álló értéket anyagi és eszmei jelentőségére tekintettel hitelesen és meghatározó módon érvényre kell juttatni. Ennek során a tudományos és helyszíni kutatáson alapuló restaurátori módszerekkel történő konzerválást, esztétikai helyreállítást, restaurálást előnyben kell részesíteni.
 - (7) A műszaki, gazdaságossági és funkcionális szempontból egyenértékű beavatkozások közül előnyben kell részesíteni a helyi védelem alatt álló érték fennmaradását, érvényesülését szolgáló és visszafordítható megoldásokat.
 - (8) Helyi védelem alatt álló érték közvetlen környezetében csak
 - a) az építményben lévő funkciókkal összefüggő cégtábla, cégfelirat vagy cégér,
 - b) az építmény külső homlokzatán folyamatban lévő, a hatóság által tudomásul vett vagy jogerős építési engedély alapján végzett építési tevékenység időszakában kihelyezett építési reklámháló, és
 - c) időszaki kulturális rendezvény vagy program hirdetménye helyezhető el.
 - (9) A helyi védelem alatt álló értéken kápráztatást, vakítást, zavaró fényhatást okozó világítást, valamint LED futófényt elhelyezni nem lehet.
 - (10) Helyi védelem alatt álló értéken bármely épületgépészeti berendezés kültéri egysége csak az építészeti értéket nem zavaró módon helyezhető el.
 - (11) A helyi védelem alatt álló érték jókarbantartása keretében nem végezhető olyan tevékenység, amely a helyi védelem alatt álló érték megjelenésének megváltoztatásával jár. Az értékőrző helyreállítás során a jókarbantartási munkák elvégzését segítő szerkezeti megoldások alkalmazása és kiegészítő szerelvények rejtett elhelyezése szükséges.
 - (12) Helyi védelem alatt álló érték nem bontható.
 - (13) Helyi védelem alatt álló érték részlegesen akkor bontható, ha
 - a) a bontani kívánt építményrész (az építmény egy bizonyos hányada) építészeti értéket nem hordoz, és
 - b) a beavatkozás a helyi védelem alatt álló érték használata érdekében, a védelem alá helyezését megalapozó építészeti értékek sérelme nélkül megvalósítható.
 - (14) A helyi védelem alatt álló értékek korszerűsíthetők, bővíthetők, funkciójuk megváltoztatható, ha ezzel azok védettségét megalapozó okok és körülmények nem csökkennek vagy nem sérülnek.
 - (15) A helyi védelem alatt álló értékeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani, érintetlenül hagyva az értéket képező homlokzati nyílás rendet és a nyílások osztását, megőrizve az eredeti homlokzati tagozatokat és a homlokzat egységes színezését. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.
 - (16) A helyi védelem alatt álló értéket úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti érték tömegaránya,

homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon. A tervezett bővítés a régi érték formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.

- (17) A helyi védelem alatt álló értéken gépészeti berendezés, tetőfelépítmény, égéstermék-kivezető szerkezet, ezek bármely egysége és kivezetése közterületről is láthatóan csak a környezetébe illeszkedően, nem zavaró módon helyezhető el.
- (18) A helyi védelem alatt álló értéken tetőtér beépítés vagy emeletráépítés csak akkor alkalmazható, ha ezt az illeszkedés szabályai lehetővé teszik, és ha a homlokzati értékek megőrizhetőek.
- (19) A helyi védelem alatt álló érték károsodása esetén a tulajdonosnak helyrehozatali kötelezettsége van, különös tekintettel a helyi értékvédelmet megalapozó építészeti részekre vonatkozóan.

6. A helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása, megjelölése

7.§ (1) A helyi védelem alatt álló értékekről (a továbbiakban: védett érték) az önkormányzat nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthez.

(2) A nyilvántartás tartalmazza:

- a) a védett érték megnevezését,
- b) a védett érték védelmi nyilvántartási számát,
- c) a védett érték azonosító adatait (alkotó megnevezése),
- d) a védelem típusát,
- e) a védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület lehatárolását, (helyrajzi szám, utca, házszám, épület, emelet, ajtó, helyszínrajz),
- f) a védelem rövid indokolását az értékvizsgálat alapján,
- g) a védett értékkel kapcsolatos intézkedéseket (tulajdoni lapon jogi jelleg feltüntetése, törlése),
- h) fényképet a védetté nyilvánítás idejéből.

(3) A nyilvántartás naprakész vezetéséről a jegyző gondoskodik.

8.§ A védelem megjelöléséről az objektum jellege alapján a polgármester gondoskodik.

III. Fejezet

A településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer

9.§ (1) Az Önkormányzat segítheti a jelen rendelet 1. mellékletében szereplő védett érték, annak közvetlen környezete felújítását, a helyreállítása érdekében végzett munkák megvalósulását a „Körmend Városi Építészeti Értékvédelmi Támogatás” pénzügyi keretéből (a továbbiakban: Támogatás). Önkormányzati támogatás nyújtható továbbá központi finanszírozású pályázatok benyújtásához szükséges önerő biztosításához is, amennyiben a finanszírozási pályázat összefügg az értékvédelem céljával.

(2) Amennyiben az Önkormányzat költségvetésében a Támogatásra a fedezet biztosított, a Támogatást pályázat útján lehet igénybe venni. Támogatás csak az esetben nyújtható, ha:

- a) a védett értéket a tulajdonos jó gazda módjára fenntartja vagy karbantartja, azt neki felróható módon nem károsítja,
- b) a karbantartással és az építéssel összefüggő hatósági előírásokat és szabályokat maradéktalanul betartja.

(3) Amennyiben a Támogatásra a fedezet biztosított, a pályázatot évente egyszer, az éves költségvetés jóváhagyását követően a polgármester írja ki. A pályázat tartalmára vonatkozó részletes feltételeket a pályázati kiírás tartalmazza.

(4) A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el.

(5) A pályázat alapján vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatás nyerhető el.

- (6) A Támogatás felhasználásáról az Önkormányzat a pályázóval megállapodást köt, amely tartalmazza a megítélt támogatás felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait, a támogatás esetleges szabálytalan felhasználása esetén annak jogkövetkezményeit.

IV. Fejezet **Általános településkép-védelmi követelmények**

10.§ (1) Közterületen vendéglátóipari terasz kialakításakor a közterület alakítási tervben előírtak az alkalmazandóak. Közterület alakítási terv hiányában a következő előírás alkalmazandó:

- a) dobogó, emelvény, fa-, műfü vagy egyéb burkolat építése, kihelyezése nem megengedett csak abban az esetben, ha a közterület burkolata nem került felújításra vagy a közterületi burkolat kialakítása és lejtési feltételei miatt másképp műszakilag nem megvalósítható;
 - b) a vendéglátóipari teraszon lévő bútor, berendezés stílusában, anyagában és színezésében illeszkedjen a környezethez, könnyen tisztítható és mozgatható, valamint biztonságos legyen;
 - c) a napellenző és árnyékoló szerkezet a közterület-használatra vonatkozó bérleti szerződésben meghatározott rögzítési pontban és módon helyezhető el;
 - d) a napellenző szerkezet ernyőjének legalsó pontja 2,20 méternél alacsonyabban nem lehet, és nem nyúlhat ki a gyalogos sáv fölé;
 - e) a napellenző és esővédő szerkezet textil-hatású anyagból készülhet, matt natúr színben. A szerkezet lelógó, függőleges részén legfeljebb 30 cm magasságú cégfelirat helyezhető el;
 - f) a terasz sem egy, sem több oldalról; továbbá sem ideiglenesen sem véglegesen le nem zárható.
- (2) Az új és a meglévő utcák fasorait, illetve azok pótlását a gyorsan öregedő, szemetelő vagy allergiakeltő pollenű, termésű fajok (pl. nyárok) nem telepíthetők. A kijelölt új fasorokat átlagosan 8 méteres tőtávolsággal, előnevelt útsorfa minőséggel lehet telepíteni.
- (3) A közmű felépítmények (pl. gázfogadó állomások, szennyvíz átemelők, tűzivíz tárolók, transzformátorházak, stb.) eltakarásáról a kezeléshez szükséges hely biztosítása mellett növényzettel gondoskodni kell.
- (4) Szelektív hulladékgyűjtő edényzet közterület felől látható helyen nem helyezhető el vagy takarásáról növényzettel, falazott szerkezettel (pl. kerítésbe építve) gondoskodni kell.

11.§ (1) A Körmend Város ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban a mezőgazdasági besorolású területek szolgálnak, kivéve a védett területrészeket.

- (2) A településrendezési eszközökben lakó-, üdülő-, vegyes-, valamint zöldterületi területhasználati egységbe sorolt területeken, valamint a hitéleti emlékek 100 méteres környezetében a villamos közép- és kisfeszültségű, valamint közvilágítási hálózatok és távközlési hálózat létesítésekor, illetve rekonstrukciójakor földkábelben, vagy alépítménybe helyezve föld alatt vezetve kell építeni.
- (3) Meglévő légkábel-vezetés esetén az utca fásítási és utcabútorozási lehetőségének a biztosítására a közvilágítási és a távközlési szabadvezetékét közös oszlopson kell vezetni.
- (4) Önálló antennatartó szerkezet, adótorony, széltorony Körmend város belterületén, valamint a hitéleti emlékek 500 méteres környezetében nem helyezhető el.
- (5) Belterületen az ipari gazdasági, közlekedési- és közműterületek kivételével, valamint az üdülő területen nagyfeszültségű elektromos vezeték légvezetékként nem helyezhető el, nem fejleszthető, nem korszerűsíthető.

12.§ (1) Körmend közigazgatási területén reklám csak utcabútoron helyezhető el a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően.

- (2) Reklámhordozó, vagy reklámhordozót tartó berendezés utcabútorra utólag nem szerelhető, azokat a reklám közzétételére alkalmas reklámfelülettel együtt kell megtervezni és létrehozni.
- (3) Az önkormányzat által fenntartott utcabútoron kizárólag az önkormányzat helyezhet el hirdetést.
- (4) Információs vagy más célú berendezés kizárólag utasvárón, közterületen, közút területén vagy közforgalom előtt megnyitott közlekedési területen helyezhető el.

- (5) Információs vagy más célú berendezés - az ingatlan elidegenítésére vonatkozó hirdetés legfeljebb 0,6 m² felületű tájékoztató táblájának kivételével - épület homlokzatán, kerítésen, közmű műtárgyon nem helyezhető el.
- (6) Információs vagy más célú berendezés utasvárón, egyenként legfeljebb 1,5x2,0 méretű utastájékoztató plakát keretében helyezhető el.
- (7) Egymás közelében elhelyezett információs vagy más célú berendezés anyaghasználatának, méretének kialakításának egymással összhangban kell lennie, úgy, hogy minden információ észlelhető maradjon.
- (8) A közterületen, közút területén elhelyezett információs vagy más célú berendezés - az utcanév táblákat tartó oszlop kivételével - az alábbi befoglaló méretekkkel létesülhet:
 - a) szélessége tartó oszloppal együtt legfeljebb: 1200 mm,
 - b) alkalmazott táblaméret: 150 x 1000 mm
 - c) tábla felső élének elhelyezési magassága: egységesen a rendezett terepszinttől mért 1,50 m.
- (9) Több információs vagy más célú berendezés elhelyezése esetén azok a rendezett terepszinttől mért 1,50 m-re helyezett felső tábla alá kell, hogy kerüljenek.
- (10) Információs vagy más célú berendezés az alábbi anyagok felhasználásával készülhet:
 - a) impregnált fa;
 - b) porszóró fém, rozsdamentes acél, szálcsiszolt alumínium;
 - c) natúr, savmaratott, vagy pasztellszínű, biztonsági üveg.
- (11) A kihelyezett reklámhordozón tartós kivitelben és olvasható méretben fel kell tüntetni a tulajdonos nevét és címét. Az adatokban bekövetkezett esetleges változásoknak megfelelően a feliratot a változás keltétől számított 14 napon belül módosítani kell.
- (12) A reklámhordozó akkor tekinthető leszereltnek, ha nem csak a hirdetőfelület, hanem annak tartószerkezete is, alapozással együtt elbontásra kerül. Amennyiben a tartószerkezet vagy annak része nem kerül elbontásra, a hirdetési célú berendezést meglévőnek kell tekinteni.
- (13) Közterület felett kifeszített, vagy épületre kihelyezett transzparens csak idegenforgalmi, tudományos, vallási, zenei, kulturális, vagy nemzeti, regionális és helyi események alkalmából, ideiglenesen és meghatározott időre, legfeljebb 12 hét időtartamra helyezhető el.
- (14) Az építési engedély alapján létesíthető díszvilágítást, fényreklámot és egyéb fénylő hirdetőberendezést az egyéb előírások betartása mellett csak úgy lehet kialakítani, hogy a fényhatás az adott és a környező épületek és közterületek rendeltetésszerű használatát ne zavarja, a közlekedés biztonságát, a természetes élőhelyek életfolyamatait ne veszélyeztesse, és a terület látványát kedvezőtlenül ne befolyásolja.
- (15) A létesítendő díszvilágításnak mindenkor illeszkednie kell a meglévő köz- vagy díszvilágításhoz.

13.§ (1) Cégek, cégtáblák és cégfeliratok

- a) csak homlokzati felületen vagy arra merőlegesen helyezhetőek el, az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival összhangban,
- b) kiterjedésük egyenként nem haladhatja meg az 1,0 m²-t, és összességében nem lehet nagyobb, mint a homlokzat 5%-a,
- c) épületek homlokzatain épületdíszítő tagozatot nem takarhatnak.
- (2) Az épületek homlokzatfelületein csak áttört és vonalszerű fényfelirat helyezhető el.
- (3) Kápráztatást, vakítást, zavaró fényhatást okozó világítást, valamint LED futófényt elhelyezni nem lehet.
- (4) A köztárgyakon, vendéglátó egységekhez tartozó bútorokon és az árnyékolókon cégfeliratot, plakátot, LED futófényt nem lehet elhelyezni.
- (5) Az önálló világító betűkkel megvalósuló cégér kialakításánál a kábeleket a falon belül, vagy takartan kell vezetni.
- (6) Egy épületben működő több rendeltetési egység esetében az épület utcai homlokzatán egymással összhangban kialakított módon, egységenként legfeljebb 1-1 db hirdetőberendezés helyezhető el egységes információs rendszer részeként, a homlokzati arányokat figyelembevevő méretekkkel.

- (7) Cégek, cégtáblák, cégfeliratok és címtáblák homlokzatonként:
- a) az elhelyezési magasság,
 - b) a betűnagyság,
 - c) az anyaghasználat és
 - d) a színvilág tekintetében egymáshoz illeszkedően alakítandók ki, figyelembe véve az épület homlokzati kialakítását.
- (8) Cégér, cégfelirat, címtábla kizárólag helybeli ellátást szolgáló kereskedelmi, szolgáltató és termelő tevékenység jelölésére helyezhető el.

14.§ Tilos az épület homlokzatát és a közterület felőli kerítést árubemutató céljából igénybe venni vagy annak 4 m²-nél nagyobb felületét eltakarni. A homlokzat takarásának minősül a kinyitható ajtószárnyakon, ablakszárnyakon, azokra szerelt rácson történő árubemutató vagy reklámcélú igénybevétel is.

V. Fejezet

Részletes településképi-védelmi követelmények

7. Településképi szempontból meghatározó, beépítésre szánt területek fajtái

15.§ Településképi szempontból meghatározó, beépítésre szánt területek:

- a) településképi és településszerkezeti szempontból meghatározó, történelmi településrész,
- b) településképi és településszerkezeti szempontból meghatározó, kialakult településrész,
- c) településképi és településszerkezeti szempontból meghatározó, üdülő területek.

16.§ A 15.§-ban felsorolt területekre vonatkozó általános követelmények az alábbiak:

- a) A közterületen önállóan elhelyezett utcanév táblákat, valamint a falra szerelt utcanév táblákat egységes formában kell elhelyezni.
- b) Az épületek, építmények környezetének, valamint a közterületek rendezése során növényzet telepítése kizárólag tájba illő, őshonos növényekkel történhet.
- c) Az utcahálózat vonalvezetése megtartandó, a közterületek szélessége nem csökkenthető.
- d) A településképi szempontból meghatározó, az egyes területfelhasználási egységekre jellemző beépítési módok megtartandók.
- e) Az épület, épületbővítés helyét, tömegét és annak arányait az egyes területfelhasználási egységekben hagyományosan kialakult beépítési formához kell igazítani.
- f) Az utakat, vízfolyásokat kísérő fasorokat, erdősávokat a területen fenn kell tartani, és a fák szakszerű pótlását el kell végezni.
- g) A szikkasztó árkok területén a fenntartást akadályozó növényzet (pl. kúszótűz, terülőtűz stb.) nem telepíthető.

17.§ A településképi és településszerkezeti szempontból meghatározó **történelmi településrészre** és **kialakult településrészre vonatkozó általános követelmények** az alábbiak:

- a) A telek területének burkolatlan és be nem épített részét zöldfelületként kell kialakítani.
- b) A közterületek térbútorait egységes koncepció alapján kell megvalósítani. Az anyaghasználat során elsősorban természetes anyagokat kell alkalmazni (kő, tégl, fa).
- c) Az 1945. előtt épült, utcára merőleges tengelyű vagy "L"-alakú lakóházak oldalhatárra eső és melléképületeket határoló homlokzatainak színezését alá kell rendelni az utcai (vagy más ezzel egyenrangúan díszített) homlokzatának színezésének.
- d) A homlokzat színezése során az épület utcai homlokzatainak 90%-án csak három, egymással és a természetes anyagokkal harmonizáló szín, vagy egy szín legfeljebb két árnyalata alkalmazható.
- e) Az épületek színezésénél harsány, rikító vagy túlzottan sötét színek (pl. kék, lila, piros,

sötétszürke, fekete, stb.) a területen nem alkalmazhatók. A nyílászáró színezése szürke árnyalatú, fekete, valamint fém színű nem lehet.

- f) Épület homlokzatát felújítani, átalakítani csak a teljes épülethomlokzatra kiterjedően és annak eredeti formavilágának megfelelően lehet.
- g) Gázmérő vagy nyomásszabályozó az épületek utcai homlokzatán és a kerítés közterület felőli oldalán nem helyezhetők el.
- h) Gépkocsi tároló kapu az előkert közterület felőli 2,0 méteres sávjában közterületre nyílóan nem létesíthető.
- i) Égéstermék elvezetésére szolgáló, külső szerelt kémény utcai homlokzaton ill. közterületről látható módon nem létesíthető.
- j) Az egyedi telken álló lakóépületek fő tömegét alkotó (az alapterület min. 60%-a feletti) tető magastetőként alakítandó ki. A főtömeget kiegészítő tetőrészek lapostetős vagy alacsony hajlásszögű kialakítással is megvalósíthatók.
- k) Közterület felőli kerítés fő szabályként a telekhatáron, kialakult fésűs beépítés esetén a meglévőkhöz hasonlóan az előkert első 5,0 méteres sávjában létesíthető.
- l) Gerendaház, faház ill. deszka vagy fém borítású épület, építmény a területen nem létesíthető.
- m) A területen önálló távközlési antennatorony, széltorony nem helyezhető el, nem fejleszthető és nem korszerűsíthető.
- n) A területen nagyfeszültségű elektromos vezeték légvezetékként nem helyezhető el, nem fejleszthető, nem korszerűsíthető.
- o) Tetőhéjazatként természetes színű (barna és árnyalatai, vörös és árnyalatai, szürke és árnyalatai) cserépfedés alkalmazható. A héjázat cseréje esetén egy tetőfelületen csak egyféle cserép helyezhető el.
- p) Az építményen közterületről látható oldalon a tető síkjából kiugró tetőablak nem létesíthető.
- q) Az új építésű épületek esetében a lábazat kő, műkő, téglavakolat vagy vakolt lábazat lehet. Ragasztott csempe, csempeutánzat alkalmazása tilos.
- r) Az új építésű épületek esetében homlokzatokon külső redőnytok elhelyezése nem megengedett.
- s) Az új építésű épületek esetében villamosellátás és gyengeáramú hálózat bekötéseit földkábelben kell kialakítani.
- t) Az új építésű épületek esetében a párkánykiülés nem lehet nagyobb 50 cm-nél. Az oromfal a héjalás túlnyúlása nem lehet több 20 cm-nél.
- u) Az új építésű épületek esetében az épületek földszinti padlóvonal magassága az épület és a terepszint csatlakozásától mért 0,10-1,0 méter között kell, hogy legyen, a már meglévő, kialakult beépítésű területeken a csatlakozó szomszédos épületek földszinti padlóvonalának szintjéhez kell, hogy igazodjon.
- v) Az új építésű épületek esetében túltagolt tetőforma nem megengedett, törekedni kell a funkcionalitásból adódó egyszerű szerkezetiségre.
- w) Az új építésű épületek esetében az utcai homlokzaton fekvő téglalap arányú nyílászárók kialakítása nem megengedett.

18.§ Az egyedi építészeti követelmények a településképi és településszerkezeti szempontból meghatározó, történelmi településrész területére vonatkozóan az alábbiak:

- a) A területen csak egyedi telkeken létesíthető kerítés, a kialakult állapothoz illeszkedő anyaghasználat, színezéssel, a jellemző lábazat-kerítés mértékének megtartásával,
- b) Közterületről látható homlokzaton portál kialakítás, átalakítás csak az épület teljes földszintjére kiterjedő, egységes megformálással lehetséges,
- c) Új épület építése, meglévő épület átalakítása, felújítása, bővítése esetén az épület építészeti megformálásánál - így elsősorban tetőforma, homlokzat arányrendje, anyaghasználat, nyílásarány és -osztás osztás, részletképzés vonatkozásában - illeszkedni kell a település hagyományőrző építészeti karakteréhez,
- d) Az új építésű épületek esetében tetőfelépítmény az utcáról látható tetőfelület legfeljebb 10 %-ának kivételével nem létesíthető.

19.§ Az egyedi építészeti követelmények a településképi és településszerkezeti szempontból meghatározó, **kialakult településrész** területére vonatkozóan az alábbiak:

- a) A területen csak kialakult állapothoz illeszkedő anyaghasználatú és színezésű kerítés létesíthető, a jellemző lábazat-kerítés mezőarányok megtartásával.
- b) Közterületről látható homlokzaton portál kialakítás csak az épület teljes földszintjére kiterjedő, egységes megformálással lehetséges, a homlokzati hossz legfeljebb 1/3-ának mértékéig.

20.§ Az egyedi építészeti követelmény a településképi és településszerkezeti szempontból meghatározó, **üdülő terület településrész** terület vonatkozásában az új építésű épület esetében az, hogy a területen csak lábazat nélküli áttört kerítés létesíthető, a vízügyi előírások figyelembevételével.

8. Településképi szempontból meghatározó, beépítésre nem szánt területek fajtái

21.§ Településképi szempontból meghatározó, beépítésre nem szánt területek:

- a) településképi és településszerkezeti szempontból meghatározó városi zöldfelületek,
- b) táj- és természetvédelmi területek.

22.§ A városi zöldfelületek egységes zöldfelület-alakítási és -fenntartási terv alapján alakítandók ki, a közvetlen funkció és a fenntartást megalapozó éghajlati viszonyok figyelembe vételével, a város aktuális életminőségét hordozó, egyedi megjelenésű kertként.

23.§ A területi építészeti követelmények a településképi szempontból meghatározó tájképvédelemmel érintett és beépítésre nem szánt területekre vonatkozóan az alábbiak:

- a) Szélkerék, napelem park, adótorony létesítése a területen nem megengedett.
- b) Az épületek, építmények környezetének rendezése során, ahol fásítani kell, az kizárólag tájba illő, őshonos növényekkel történhet.
- c) Tájképvédelmi területen, ökológiai magterületen és ökológiai folyosó területén, régészeti lelőhely területén és műemléki környezetben, valamint e területek 200 m-es környezetében önálló távközlési antennatorony, széltorony nem helyezhető el, nem fejleszthető és nem korszerűsíthető.

24.§ Az egyedi építészeti követelmények a településképi szempontból meghatározó **tájképvédelemmel érintett és beépítésre nem szánt területekre** vonatkozóan az alábbiak:

- a) A területen (tájképvédelemmel, vízminőség védelemmel, NATURA 2000 besorolással érintett területek, valamint ökológiai magterület- és ökológiai folyosó területek) az épületek és épületrészek homlokzata természetes anyagú (kő, fa, fém, tégl, vakolt felület stb.), vagy a természetes anyagok megjelenésével azonos, ahhoz közeli tónusú és színelület képességgel készülhet.
- b) Az épületek színezése során természetes földszínek kerüljenek alkalmazásra.
- c) A tájba illesztést látványtervvel kell igazolni. A látványtervben meg kell jelennie a környező terepalakulatoknak. Az épület feltárulását a fő feltáró útvonalakról is igazolni kell. A kilátás és a rálátás szempontjait egyaránt vizsgálni kell.
- d) Tetőfedés színeként csak természetes színek (barna és árnyalatai, vörös és árnyalatai, fehér, szürke és árnyalatai) alkalmazhatók. Más szín magastetőkön csak közterületről nem látható módon, melléképítményeken alkalmazható.
- e) A településképi védelme érdekében az épületek földszinti padlóvonal magassága az épület és a terepszint csatlakozásától mért 0,02-1,0 méter között kell, hogy legyen, a már meglévő, kialakult beépítésű területeken a csatlakozó szomszédos épületek földszinti padlóvonalának szintjéhez igazodjon.
- f) Épület homlokzatát felújítani, átalakítani csak a teljes épülethomlokzatra kiterjedően és annak eredeti formavilágának megfelelően szabad.

- g) Kerítés csak telekhatáron építhető, áttört mezővel, lábazat nélküli kialakítással. Növénytakarás megengedett őshonos növényzet felhasználásával.
- h) Égéstermék elvezetésére szolgáló, külső szerelt kémény közútról látható homlokzaton nem létesíthető.
- i) A mezőgazdasági utakat, vízfolyásokat kísérő fasorokat, erdősávokat fenn kell tartani, és a fák szakszerű pótlását el kell végezni.

VI. Fejezet

Településkép-értékesítési eszközök

9. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

25.§ (1) E rendeletben foglalt településkép-védelmi követelmények teljesülése érdekében a polgármester az ügyfél írásbeli kérelmére a településkép-védelmi követelményekről tájékoztatást ad.

(2) A tájékoztatás szakmai konzultáció keretében történik.

26.§ (1) Az írásos kérelemnek tartalmaznia kell legalább:

- a) a kérelmező alábbi személyes adatait:
 - aa) nevét
 - ab) lakóhelye címét, szervezet esetén székhelyét
 - ac) levelezési címét, ha az a lakóhely, szervezet esetén székhely címétől eltér
 - b) a kérelemmel érintett ingatlan, ingatlanok pontos címét, helyrajzi számát vagy ingatlanhoz nem köthető szakkérdés esetén annak rövid kifejtését
- (2) Előzetes időpont egyeztetés céljából telefonos vagy elektronikus elérhetőség is megadható, de a tájékoztatás és a szakmai konzultáció csak személyesen folytatható le.
- (3) A konzultációról készült emlékeztetőt az önkormányzat nyilvántartásba veszi.

10. Településképi véleményezési eljárás

27.§ A településképi véleményezési eljárásba bevont építmények köre:

- a) A helyi védelem alatt álló értékek, illetve a helyi egyedi védettségű építmény közvetlen környezetében lévő ingatlanon álló építmény(ek),
- b) Azon épületek, amelyek esetében örökségvédelmi engedély nélkül, az örökségvédelmi hatóság számára történő bejelentés alapján végezhető tevékenységek,
- c) A felszín feletti két szintet meghaladó szintszámú épületek,
- d) Az 500 m² hasznos alapterületet meghaladó nagyságú épületek, kivéve a településképi és településszerkezeti szempontból meghatározó, ipari területeken és a településképi és településszerkezeti szempontból meghatározó, kialakuló ipari területeken lévő épületeket.

28.§ A véleményezési eljárás során vizsgálni kell

- a) a településképi követelményeknek való megfelelést,
- b) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések kialakítását.

29.§ (1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció értékelése során a településképi harmonikusan megjelenő, a településképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási szempontokat kell értékesíteni.

(2) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása során vizsgálni szükséges, hogy a véleményezésre

benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalma megfelel-e a helyi önkormányzati jogszabályi előírásoknak.

- (3) A településképi véleményezési eljárás részletes, főbb vizsgálati szempontjai:
- a) a tervezett beépítés megfelelően figyelembe veszi-e a hatályos településrendezési eszközök előírásait,
 - b) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illetve kilátását,
 - c) teljesíti-e a helyi védettségű területek, épületek esetében az értékvédelemmel kapcsolatos előírásokat és elvárásokat,
 - d) a homlokzat tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
 - e) a homlokzat színezése utcaképi szempontból megfelelő-e,
 - f) a gépészeti berendezések és azok tartozékainak településképi megjelenése megfelelő-e,
 - g) a tetőzet kialakítása megfelelően illeszkedik a környezet adottságaihoz, elősegíti-e az építmény településképi szempontból előnyösebb megjelenését,
 - h) meglévő építmény bővítése esetén a homlokzatot is érintő felújítás, átalakítás, emeletráépítés illeszkedik-e az adott épület struktúrájához, valamint a meglévő utcaképbe
 - i) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit
 - j) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések és reklámhordozók kialakítását, a közterület alakítási tervvel való összhangot.

30.§ (1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – továbbiakban Ákr. - szabályai alapján történik.

- (2) A településképi véleményezés lefolytatásához a kérelmet elektronikusan és papíralapon, az 1 pld. építészeti-műszaki dokumentációt papír alapon nyújtja be, melyet egyidejűleg elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre (ÉTDR) is feltölt és ahhoz az Önkormányzat részére hozzáférést biztosít.
- (3) A véleményezés lefolytatásához szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalmazza:
- a) műszaki leírást,
 - b) fotódokumentációt a tervezési területről,
 - c) építészeti,műszaki tervet:
 - ca) tető-felülnézeti helyszínrajz a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények, továbbá a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításának ábrázolásával,
 - cb) az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajza,
 - cc) metszet a megértéshez szükséges mértékben,
 - cd) valamennyi homlokzati rajz, melyen feltüntetésre kerül a meglévő és tervezett hirdetés, reklámberendezések helye,
 - ce) épület egészének, vagy egyes részeinek színének megváltoztatása esetén színezési tervet.
 - d) utcakép ábrázolását, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik,
 - e) látványtervet, vagy modellfotót,
 - f) rendeltetés meghatározását.
- (4) A polgármester véleményében engedélyezésre feltétellel, vagy feltétel nélkül javasolja, vagy nem javasolja a tervezett építési tevékenységet.
- (5) A polgármester véleménye tartalmazza:
- a) a kérelmező adatait,
 - b) az építési tevékenység helyének adatait,
 - c) valamint a kialakított véleményt és annak részletes indoklását.

11. A településképi bejelentési eljárás

31.§ (1) A településképi bejelentési eljárásba bevont építmények köre:

- a) a település közigazgatási határán belül található országos főközlekedési utak belterületi átkelési szakaszával határos telken, az utcai telekhatárától mért 20 méteren belüli építmény,
- b) e rendelet 2. melléklete szerint védett utcaképpel határos telken, az utcai telekhatárától mért 20 méteren belüli építmény
- c) e rendelet 2. melléklete szerint lehatárolt, településképi szempontból meghatározó történelmi településrészen és üdülő területen belüli építmények, épületek, kivéve, ha ugyanazon tárgyban véleményezési eljárás lefolytatásra került.

(2) A településképi bejelentési eljárást az alábbi tevékenységek megkezdése előtt kell lefolytatni:

- 1. Építmény, épület átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zárt sorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény, épület alapozását vagy tartószerkezetét is érintik,
- 2. Meglévő építmény, épület utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,
- 3. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése, melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg,
- 4. Az építmény, épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,
- 5. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása,
- 6. A kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m² alapterületet,
- 7. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m³ térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot,
- 8. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,
- 9. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjelek építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,
- 10. Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t,
- 11. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozással - rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése,
- 12. Megfelelőség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozással - rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló
 - a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
 - b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
 - c) levegővel felfújott vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
 - d) ideiglenes fedett lovarda,
 - e) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény építése.
- 13. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása,
- 14. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása,
- 15. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m³ vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztett anyag tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez

szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,

16. A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása,
17. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot,
18. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,
19. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,
20. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése,
21. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és - tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése,
22. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg,
23. A magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg,
24. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése,
25. Minden olyan építménynek nem minősülő, de huzamos emberi tartózkodásra alkalmas mobil eszköz (konténer, lakókocsi, sátor stb.), 30 napot meghaladó időtartamra terjedő és valamilyen emberi tevékenység céljára (raktározás, árusítás) szolgáló letelepítése esetében,
26. Meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, valamint az önálló rendeltetési egységek számának változásakor,
27. Reklámok és reklámhordozók elhelyezésénél,
28. Utcabútor elhelyezésénél,
29. Településképi és településszerkezeti szempontból meghatározó történelmi településrészen, kialakult településrészen, üdülő területeken
 - a) építmény kirakatának kialakítása,
 - b) előtető, napvédő ponyva kialakítása,
 - c) cégér, cégfelirat, címtábla kialakítása esetén.

32.§ (1) A településképi bejelentési eljárás lefolytatása az Ákr. szabályai alapján történik.

- (2) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez címzett kérelemre indul, melyet a polgármesterhez kell benyújtani. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt kell mellékelni, amelynek – a bejelentés tárgyának megfelelően – az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:
 - a) műszaki leírás,
 - b) fotódokumentáció a tervezési területről,
 - c) építészeti, műszaki tervet:
 - ca) tető-felülnézeti helyszínrajz a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények, továbbá a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításának ábrázolásával,
 - cb) az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajza,
 - cc) metszet a megértéshez szükséges mértékben,
 - cd) valamennyi homlokzati rajz, melyen feltüntetésre kerül a meglévő és tervezett hirdetés, reklámberendezések helye,
 - ce) épület egészének, vagy egyes részeinek színének megváltoztatása esetén színezési tervet.
 - d) utcakép ábrázolása, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik,
 - e) látványterv, vagy modellfotó,
 - f) rendeltetés meghatározása.

33.§ (1) A 31. §-ban foglalt tevékenység a bejelentés alapján – a (2) bekezdés szerinti önkormányzati hatósági döntés birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

- (2) A polgármester a rendelet 31.§-a szerinti tervezett tevékenységet – kikötéssel vagy a nélkül – tudomásul veszi, és a bejelentőt erről a tényről a határozat megküldésével értesíti, ha a bejelentés
- a) megfelel a jogszabályi előírásoknak,
 - b) a tervezett tevékenység illeszkedik a településképhez,
 - c) a tervezett tevékenység illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés sajátosságaihoz, valamint az azokat határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, illetve nem korlátozza.
- (3) A polgármester megtiltja a rendelet 31.§-a szerinti tervezett tevékenység megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és lefolytatásának jogkövetkezményeire, ha
- a) a bejelentés nem felel meg a jogszabályi előírásoknak,
 - b) a tervezett tevékenység nem illeszkedik a településképhez,
 - c) a tervezett tevékenység nem illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés sajátosságaihoz, illetve ha a bejelentés és az ahhoz csatolt dokumentáció nem igazolja, hogy az új rendeltetés a környező ingatlanok, valamint a határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, illetve nem korlátozza.

34.§ A polgármester - a főépítész szakmai álláspontja alapján - a településképi bejelentési eljárásban a tevékenység tudomásulvételéről vagy megtiltásáról szóló döntés kialakítása során - különösen - az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

- a) jogszabályi előírásoknak való megfelelés;
- b) a kialakult településszerkezetnek és telekszerkezetnek való megfelelés;
- c) illeszkedés, esztétika, igényesség, valamint e rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelés.

VII. Fejezet

A településképi követelmények megszegésének esetei és jogkövetkezményei, településképi kötelezési eljárás szabályai

35.§ (1) Településkötelezési eljárás hivatalból, vagy kérelemre folytatható le.

- (2) Az eljárás lefolytatása az Ákr. szabályai alapján történik.
- (3) A kérelemnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát képező ingatlan pontos címét és a bejelentés indoklását, valamint a bejelentő nevét, értesítési címét és egyéb elérhetőségét (pl. e-mail, telefon).
- (4) Hivatalból történő eljárás (ellenőrzési tevékenység) szabályai:
- a) Az eljárás lefolytatására okot adó körülmény észlelésétől vagy tudomásszerzéstől számított 15 napon belül meg kell indítani az eljárást, az ingatlan tulajdonosának egyidejű értesítése mellett
 - b) A jogszabályokban foglaltak megszegése esetén – amennyiben a felszólítást követően önkéntesen nem került sor a jogszabálysértés megszüntetésére, a polgármester önkormányzati településképi-védelmi bírságot szabhat ki, amelynek összege:
 - ba) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 100.000,- Forint,
 - bb) a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén 200.000,- Forint,
 - bc) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az eltérés mértékétől függően legalább 200.000,- Forint, legfeljebb 500.000,- Forint,
 - bd) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként legalább 500.000,- Forint, legfeljebb 1.000.000,- Forint.

- (5) Az önkormányzati településkép-védelmi bírság kiszabásánál mérlegelni kell különösen:
- a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,
 - b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
 - c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
 - d) a jogsértő állapot időtartamát,
 - e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
 - f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint
 - g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.
- (6) A településképi kötelezés határidőn túli elmulasztása esetén a polgármester önkormányzati hatósági jogkörében eljárva, a legmagasabb összegű településkép-védelmi bírságot ismételten mindaddig kiszabhatja, amíg a jogsértő állapot meg nem szűnik.
- (7) A településkép-védelmi bírság ismételt kiszabása esetén a mérlegelés szempontjai az önkormányzati településkép-védelmi bírság kiszabásánál arányos a mulasztással okozott jogsértő magatartás következményeivel, illetve a jogkövető magatartás megszegésének súlyával.

VIII. fejezet

Záró rendelkezések

36.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2017. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete.

Körmend, 2018.

Bebes István sk.
polgármester

dr.Stepics Anita sk.
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. -án/-én.

dr. Stepics Anita sk.
jegyző

A .../2018.(.....) önkormányzati rendelet mellékletei

- 1. melléklet:* A helyi védelem alatt álló értékek jegyzéke és a védettség terjedelme
2. melléklet: Településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolása

A .../2018.(.....) önkormányzati rendelet függelékei

- 1. függelék:* Ajánlott őshonos növényfajok és tájidegen növényfajok listája
2. függelék: Kérelem minták

A HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTÉKEK JEGYZÉKE				
S.sz.	Érték megnevezése	Cím	Hrsz.	Védelmi kategória
1	Lakóház	Ady Endre u. 24.	1439	H1
2	Lakóház	Ady Endre u. 32.	1488	H1
3	Lakóház	Ady Endre u. 44.	1482	H1
4	Lakóház	Ady Endre u. 46.	1481	H1
5	Lakóház	Akác u. 2.	3152	H1
6	Melléképület	Akác u. 4.	3153	H2
7	Lakóház	Arany János u. 1.	392	H1
8	Lakóház	Arany János u. 25.	504	H1
9	Lakóház	Arany János u. 6.	605	H1
10	Lakóház	Arany János u. 9.	428	H1
11	Lakóház	Bacsó Béla u. 6.	792	H1
12	Lakóház	Bajcsy Zsilinszky u. 10.	57	H1
13	IV. Béla király szobra	Bajcsy Zsilinszky u. 14.	54	H4
14	Halászcserda	Bajcsy Zsilinszky u. 20.	24/1	H2
15	Lakóház	Bajcsy Zsilinszky u. 8.	60	H1
16	Üzlet	Bástya u. 13.	253	H1
17	Lakóház	Bástya u. 15.	254	H1
18	Lakóház	Bástya u. 17.	256	H1
19	Üzlet	Bástya u. 3.	242	H1

1. melléklet a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

20	Cukrászda	Bástya u. 4.	235	H1
21	Lakóház	Bástya u. 6.	236	H1
22	Lakóház	Bem József u. 12.	215	H1
23	Lakóház	Bem József u. 14.	214	H1
24	Lakóház	Bem József u. 28.	176	H1
25	Lakóház	Bem József u. 30.	175	H1
26	Lakóház	Bercsényi Miklós u. 16.	660	H1
27	Lakóház	Bercsényi Miklós u. 17.	541	H1
28	Lakóház	Bercsényi Miklós u. 18.	659	H1
29	Lakóház	Bercsényi Miklós u. 20.	658	H1
30	Lakóház	Bercsényi Miklós u. 22.	657	H1
31	Rába szálloda	Bercsényi Miklós u. 24.	652	H1 és H2
32	Lakóház	Bercsényi Miklós u. 34.	625	H1
33	Kőkereszt	Berki u.	0749/9	H4
34	Kőkereszt	Berki u.	3487	H4
35	Keresztház	Berki u. külterületi szakasza	0838/18	H4
36	Kápolna-torony	Berki út	3486	H2
37	Lakóház	Berki út 9.	3404	H1
38	Lakóház	Berki út 76.	3430	H1
39	Művelődési ház	Berzsényi Dániel u. 11.	103	H1
40	Lakóház	Berzsényi Dániel u. 13.	102	H1

1. melléklet a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

41	Lakóház	Berzsenyi Dániel u. 16.	120	H1
42	Lakóház	Berzsenyi Dániel u. 22.	124	H2
43	Lakóház	Berzsenyi Dániel u. 5.	105	H1
44	Lakóház	Damjanich János u. 6.	72	H1
45	Lakóház	Deák Ferenc u. 18.	436	H1
46	Református közösségi ház	Deák Ferenc u. 20-22.	435	H2
47	Lakóház	Deák Ferenc u. 23.	480	H1
48	Lakóház	Deák Ferenc u. 35.	556	H1
49	Lakóház	Deák Ferenc u. 38.	568	H1
50	Lakóház	Deák Ferenc u. 40.	569	H1
51	Lakóház	Deák Ferenc u. 44.	571	H1
52	Lakóház	Deák Ferenc u. 62.	655	H1
53	Lakóház	Deák Ferenc u. 63.	651	H1
54	Lakóház	Deák Ferenc u. 65.	650	H1
55	Lakóház	Deák Ferenc u. 66.	666	H1
56	Lakóház	Deák Ferenc u. 8.	440/1	H1
57	Óvoda	Dienes Lajos u. 1.	84	H2
58	Lakóház	Dienes Lajos u. 13.	158	H1
59	Lakóház	Dienes Lajos u. 14.	270	H1
60	Lakóház	Dienes Lajos u. 3.	112	H1
61	Lakóház	Dienes Lajos u. 5.	111	H1

1. melléklet a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

62	Lakóház	Dózsa György u. 16.	1850	H1
63	Lakóház	Dózsa György u. 24.	1856	H1
64	Lakóház	Dózsa György u. 26.	1857	H1
65	Könyvtár	Dr. Batthyány Strattmann L. u. 4.	316	H2
66	Lakóház	Esze Tamás u. 5.	183	H1
67	Lakóház	Hegyaljai út 2.	0254/427	H2
68	Templom	Hunyadi János u.	1280	H2
69	Vasúti épület	Hunyadi János u. - Vasút terület	956/1	H2
70	Váltóház (2. torony)	Hunyadi János u. - Vasút terület	956/3	H2
71	Vasúti épület	Hunyadi János u. - Vasút terület	956/5	H2
72	Lakóház	Hunyadi János u. 13.	332	H1
73	Lakóház	Hunyadi János u. 30.	747	H1
74	Lakóház	Hunyadi János u. 32.	748	H1
75	Vendéglő	Hunyadi János u. 42/b.	768	H1
76	Lakóház	Hunyadi János u. 43.	348	H1
77	Tűzoltóság (régi épületrész)	Hunyadi János u. 45/a.	349	H1
78	Lakóház	Hunyadi János u. 76.	1341	H1
79	Lakóház	József Attila u. 15.	186/2	H1
80	Lakóház	József Attila u. 24.	191/1	H1
81	Lakóház	Kodály Zoltán u. 2.	3137	H1
82	Lábaspajta	Kodály Zoltán u. 22.	3123	H2

1. melléklet a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

83	Lakóház	Kodály Zoltán u. 4.	3135/1	H1
84	Lakóház	Kodály Zoltán u. 6.	3135/1	H1
85	Lakóház	Kossuth Lajos u. 12.	404	H1
86	Lakóház	Kossuth Lajos u. 14.	403	H1
87	Lakóház	Kossuth Lajos u. 24.	397	H1
88	Lakóház	Kossuth Lajos u. 27.	601	H2
89	Lakóház	Kossuth Lajos u. 45.	591	H1
90	Lakóház	Kölcsey Ferenc u. 11.	279	H1
91	Lakóház	Kölcsey Ferenc u. 13.	278	H1
92	Lakóház	Kölcsey Ferenc u. 9.	301	H1
93	Lakóház	Lenkei u. 1.	281	H1*
94	Lakóház	Lenkei u. 5.	156	H1
95	Közösségi ház	Lenkei u. 13.	152	H2
96	Lakóház	Lenkei u. 16.	161	H1
97	Lakóház	Lenkei u. 3.	283	H1
98	Lakóház	Liszt Ferenc utca 8.	2990/3	H1
99	Váltóház (1. torony)	Mátyás király u. - Vasút terület	956/11	H2
100	Lakóház	Mátyás király u. 12.	498	H1
101	Lakóház	Mátyás király u. 20.	513	H1
102	Lakóház	Mátyás király u. 27.	1832	H1
103	Lakóház	Mátyás király u. 31.	1829/1	H2

1. melléklet a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

104	Lakóház	Mátyás király u. 39.	1810/2	H1
105	Lakóház	Mátyás király u. 46.	529	H1
106	Lakóház	Mikes Kelemen u. 10.	298	H1
107	Lakóház	Mikes Kelemen u. 12.	299	H1
108	Lakóház	Mikes Kelemen u. 14.	300	H1
109	Üzlet	Mikes Kelemen u. 2.	294	H1
110	Lakóház	Mikes Kelemen u. 3.	282	H1*
111	Lakóház	Mikes Kelemen u. 4.	295	H1
112	Lakóház	Mikes Kelemen u. 8.	297	H1
113	Lakóház	Mónus Illés u. 17.	35	H1
114	Lakóház	Mónus Illés u. 19.	369	H1
115	Kovácsműhely	Mónus Illés u. 25.	39	H2
116	Lakóház	Mónus Illés u. 4.	99	H1
117	Lakóház	Móricz Zsigmond u. 8.	848	H1
118	Lakóház	Munkácsy Mihály u. 18.	1787	H1
119	Lakóház	Nádaljai u. 24.	3180	H1
120	Lakóház	Nádaljai u. 41.	3220	H1
121	Lakóház	Nádaljai u. 82.	3139/2	H1
122	Kőkereszt	Nádaljai utca	3197/1	H4
123	Szoborfülke	Nádaljai utca	2898	H4
124	Kőkereszt	Rákóczi F. u. külterületi szakasza	2177/2	H4

1. melléklet a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

125	Ravatalozó	Rákóczi Ferenc u.	952	H2
126	Lakóház	Rákóczi Ferenc u. 1-3.	318	H2
127	Lakóház	Rákóczi Ferenc u. 10.	381	H1
128	Lakóház	Rákóczi Ferenc u. 142.	1557	H2
129	Temetői kereszt	Rákóczi Ferenc u. 2.	951/1	H4
130	Étterem (Korona)	Rákóczi Ferenc u. 4.	323	H2
131	Lakóház	Rákóczi Ferenc u. 5.	230/3	H2
132	Étterem (Gőzmalom)	Rákóczi Ferenc u. 57.	1899/3	H2
133	Lakóház	Rákóczi Ferenc u. 6.	323	H2
134	Lakóház	Rákóczi Ferenc u. 8.	377/1	H1
135	Lakóház	Rákóczi Ferenc u. 9-11.	330/1	H2
136	Lakóház	Rákóczi Ferenc u.7.	230/2	H1
137	Immaculata szobor	Szabadság tér	308/2	H4
138	Kossuth Lajos szobor	Szabadság tér	308/2	H4
139	'48-asok emléktáblája	Szabadság tér	308/2	H4
140	Lakóház, üzletek	Szabadság tér 11.	294	H2
141	Városi Bíróság	Szabadság tér 4.	66	H2
142	Lakóház, üzlet	Szabadság tér 8.	109	H2
143	Lakóház, üzlet	Szabadság tér 9.	290	H1
144	Lakóház	Széchenyi István u. 13.	132	H1
145	Lakóház	Széchenyi István u. 16.	147	H1

1. melléklet a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

146	Lakóház	Széchenyi István u. 20.	148	H1*
147	Lakóház	Széchenyi István u. 22.	149	H1*
148	Lakóház	Széchenyi István u. 24.	150	H1
149	Lakóház	Széchenyi István u. 3.	137	H1
150	Lakóház	Széchenyi István u. 6.	142	H1
151	Holocaust kapu	Széchenyi István u. 4.	288	H4
152	Lakóház	Táncsics Mihály u. 21.	837	H1
153	Lakóház	Templom u. 18.	94	H1
154	Lakóház	Templom u. 2/a.	85	H1*
155	Lakóház	Templom u. 2/b.	86	H1*
156	Lakóház	Templom u. 3.	70	H1
157	Lakóház	Templom u. 4.	87	H1
158	Lakóház	Templom u. 7.	74	H1
159	Világháborús emlékmű	Thököly Imre u.	657	H4
160	Lakóház	Thököly Imre u. 15.	388	H1
161	Kollégium	Thököly Imre u. 17.	389	H2
162	Lakóház	Thököly Imre u. 20.	368	H1
163	Lakóház	Thököly Imre u. 24.	366	H1*
164	Lakóház	Thököly Imre u. 26.	365	H1*
165	Általános iskola	Thököly Imre u. 29.	610	H2
166	Lakóház	Thököly Imre u. 30.	363	H1

1. melléklet a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

167	Lakóház	Thököly Imre u. 32.	362	H1
168	Lakóház	Thököly Imre u. 36.	360	H1
169	Lakóház	Thököly Imre u. 40.	359	H1
170	Gondozóház	Thököly Imre u. 46.	355	H1
171	Lakóház	Thököly Imre u. 8.	374	H1
172	Lakóház	Thököly Imre u. 50.	353	H2
173	Keresztház	Vasalja u. külterületi szakasza	0713	H4
174	Közvilágítás	Vasútállomás épülete előtti 2 db kandelláber	956/21	H4
175	Vízház	Vasútmellék u. - Vasút terület	956/20	H2
176	Felvételi épület	Vasútmellék u. - Vasút terület	956/21	H2
177	Jegypénztár	Vasútmellék u. - Vasút terület	956/22	H2
178	Kávéház	Vida József u. 14.	314/2	H2
179	Lakóház	Vörösmarty Mihály u. 1.	813	H1
180	Lakóház	Vörösmarty Mihály u. 7.	800	H1
181	Lakóház	Vörösmarty Mihály u. 9.	799	H1
182	Lakóház	Zrínyi Miklós u. 2.	239	H1

A HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTÉKEK VÉDETTSÉGÉNEK TERJEDELME

Alkalmazott védelmi kategóriák


- H1 - Utcafront (közterületről látható homlokzat, épület tömeg, tetőforma, nyílászáró arány és -ritmus, valamint kerítés és kapuzat, az adatlapon feltüntetett módon és mértékben)
- H2 - Teljes épület (homlokzat, épület tömeg, tetőforma, nyílászáró arány és -ritmus, valamint kerítés és kapuzat, az adatlapon feltüntetett módon és mértékben)
- H3 - Épület részlet (kapuzat, kerítés, oromzat, párkány, ornamentika, épületdíszek stb.)
- H4 - Műtárgy, szobor, feszület, emlékmű, kút, harangláb, egyéb érték

Készült a helyi építészeti örökségről szóló 8/2004 (III.1.) önkormányzati rendelethez készített értékvizsgálati munkarész alapján.

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Ady Endre utca 24.	Hrsz.: 1439
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúrárs háromablakos homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazzal és térdfallal rendelkező homlokzat. - Állapot: felújítandó. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő a vakolt főhomlokzat és nyílászárók rendje. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - A vakolatdísszel ellátott homlokzatok utólagos hőszigeteléssel nem takarhatók el. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. - Az alárendelt homlokzatok eltérő színezése és díszítetlensége megtartandó. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Ady Endre utca 32.	Hrsz.: 1488
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes, háromablakos épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzat, eredeti pallótokos fa nyílászárókkal, új cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. - Az épület az adatrögzítéskor felújítás alatt állt, az új cserépfedés a tetőn elkészült. - Az eredeti vakolat architektúra egyes részletei valószínűleg eltűntek, a felújítás során a tagozatok, párkányok és ablakkeretek sematizálva lettek. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő a vakolt főhomlokzat és nyílászárók rendje. - Az utcáfronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - A vakolatdísszel ellátott homlokzatok utólagos hőszigeteléssel nem takarhatók el. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. - Az alárendelt homlokzatok eltérő színezése és díszítetlensége megtartandó.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Ady Endre utca 44.	Hrsz.: 1482
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorúan beépített földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás, háromosztatú rizalitos homlokzat, eredeti fa kapuval, cserélt fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Jellegzetes kisvárosias polgárház megemelt padlóvonallal és térdfallal, eredeti formájában felújított részletgazdag fa kapu. Vakolt homlokzati díszek, párkányok, ablakkeretek, jellegzetes padlásszellőzők. Az osztópárkány feletti vakolatdíszek, szellőző keretek eredeti formájukban láthatók (szellőzőknél az egyik oldalon) az ablakkeretek sematizáltak. - Állapot: jó. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő a vakolt főhomlokzat és nyílászárók rendje. - Az utcáfronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. Ablak csere esetén rejtett redőnytököket kell alkalmazni. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - A vakolatdísszel ellátott homlokzatok utólagos hőszigeteléssel nem takarhatók el. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. - Az alárendelt homlokzatok eltérő színezése és díszítetlensége megtartandó. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Ady Endre utca 46.	Hrsz.: 1481
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes, háromablakos épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzat, cserélt fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház, kicsi, vakolt lábazattal, alacsony padlóval, térdfal nélküli homlokzattal. - Állapot: megfelelő. A később beépített osztás nélküli új ablakok jellegükben és magassági méretükben nem illeszkednek a homlokzat arányrendszerébe. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő a vakolt főhomlokzat és nyílászárók rendje. - Ablak csere esetén osztott szárnyú fa ablakot kell alkalmazni, rejtett redőnytokokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - A vakolatdísszel ellátott homlokzatok utólagos hőszigeteléssel nem takarhatók el. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Akác utca 2.	Hrsz.: 3152
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Minimális előkerttel az utcavonallal párhuzamosan épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúras többtengelyes homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Falusias földszintes ház. - Állapot: felújítandó. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő a vakolt főhomlokzat és nyílászárók rendje. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. Ablak csere esetén rejtett redőnytököket kell alkalmazni. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Melléképület	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Akác utca 4.	Hrsz.: 3153
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja:	
Leírás: Jellegzetes nyers téglafa architektúrájú hátsókertbe telepített melléképület, pajta téglalap alaprajzzal, nyeregtetővel, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Állapot: A cserép héjalás kivételével felújítandó.	Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem, mely az épület rendeltetésére nem terjed ki. - Megőrzendő az épület építészeti megjelenését alapvetően meghatározó téglafa homlokzati elemek struktúrája. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Arany János utca 1.	Hrsz.: 392
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja:	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zártosú beépítésbe illeszkedő kétszintes saroképület kontyoltnyeregteretűvel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt homlokzat, részben eredeti, részben cserélt, átalakított fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, emeletes kisvárosias alacsony padlós épület, térdfallal rendelkező homlokzat. - Állapot: felújítandó. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege és a nyílászárók ritmusa. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. Ablak csere esetén rejtett redőnytököket kell alkalmazni. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - A földszinti nyílászárók az építési kornak megfelelő stílusban átalakíthatók. - Felújítást, átépítést, rendeltetésváltást megelőzően tudományos kutatás ajánlott. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Arany János utca 9.	Hrsz.: 428
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.17.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésbe illeszkedő földszintes saroképület utcával párhuzamos tetőgerinccel, U alakú alaprajzzal. Egyszerű vakolt soktengelyes homlokzat, fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház zárt sorú beépítésben, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, térdfal nélküli homlokzat. - Állapot: felújítandó. - Az egységes homlokzati színezés elve nem érvényesül. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, tetőidom, arányok, a jellegzetes orommező az épület szimmetria tengelyében lévő bejárat felett. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. Ablak csere esetén rejtett redőnytököket kell alkalmazni. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az épület közterület felől látható homlokzatait egységesen kell színezni, az ablakokat egységes színezéssel, keretezéssel és redőnnyel kell helyreállítani. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Arany János utca 6.	Hrsz.: 605
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes saroképület kontyolt nyeregtetővel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzatok, négyablakos főhomlokzat, részben eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. - Állapot: megfelelő.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a részletgazdag jellegzetes díszítésű vakolt homlokzat, párkányok, ablakkeretek. - Csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be, illetve a már cserélt külső redőnytökos nyílászárók eredetire cserélendők. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép vagy síkpalafedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. A kültéri klíma és parabolaantenna utcáról nem látható módon helyezendő el. - A jelenlegi kétféle színezés, és a stílusidegen lábazat a Deák F. utcai részen megszüntetendő.	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Arany János utca 25.	Hrsz.: 504
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás négyablakos homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, zsalugáterekkel, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat - Állapot: felújítandó, vizesedés jelei láthatók a homlokzaton. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai részletgazdag és jellegzetes díszítésű vakolt homlokzat, a párkányok, és az ablakkeretek. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. Ablak csere esetén rejtett redőnytököket kell alkalmazni. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. - Az alárendelt homlokzatok eltérő színezése és díszítlensége megtartandó. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bacsó Béla utca 6.	Hrsz.: 792
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, síkpalafedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. - Állapot: megfelelő. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai részletgazdag és jellegzetes díszítésű vakolt homlokzat, a párkányok, és az ablakkeretek. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. Ablak csere esetén rejtett redőnytokokat kell alkalmazni. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép vagy síkpalafedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. - Az alárendelt homlokzatok eltérő színezése és díszíttlensége megtartandó.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bajcsy Zsilinszky utca 8.	Hrsz.: 60
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás, díszes homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, „magas” földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat díszes architektúrával. Díszes személybejárat, kapualj. - Állapot: felújítandó, vizesedés jelei láthatók a homlokzaton.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai részletgazdag és jellegzetes díszítésű vakolt homlokzat, a párkányok, és az ablakkeretek. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. Ablak csere esetén rejtett redőnytököket kell alkalmazni. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. - Az alárendelt homlokzatok eltérő színezése és díszítetlensége megtartandó.	
Megjegyzés: A Bajcsy-Zsilinszky utca (korábban Posta út, majd sokáig Híd utca, 1940-től pedig Fery Oszkár utca). A XVIII. század második felében építették be az utca páros oldalát. Az 1784-es I. Katonai felmérésen már beépített a terület, de nem megállapítható, hogy az akkori beépítés megegyezik-e az 1857-es térképen feltüntetetttel, ami lényegében megegyezik a mai beépítéssel. A ma itt álló épületek a XIX. század első felében épültek, kivéve a 8. számú házat, mely az 1920-as években épülhetett (az 1921-es térképen még a XIX. századi épület alaprajza látható). Zárt sorú a beépítés, utcával párhuzamos gerinccel, kivéve a 12. számú házat, ami oldalhatáron álló merőleges gerincű, kontyolt, épített kapuval zárt sorúvá téve.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bajcsy Zsilinszky utca 10.	Hrsz.: 57
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház, zárt sorú beépítésben. - Kicsi lábazattal, alacsony padlóval, térdfal nélkül készült homlokzat. - Állapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés jelei láthatók. - 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege és a nyílászárók ritmusa. A zárt sorú csatlakozásoknál a kontyolt tető nyereg tetőre átépíthető. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. Ablak csere esetén rejtett redőnytokokat kell alkalmazni. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az alárendelt homlokzatok eltérő színezése és díszítlensége megtartandó. 	
Megjegyzés: A Bajcsy-Zsilinszky utca (korábban Posta út, majd sokáig Híd utca, 1940-től pedig Fery Oszkár utca). A XVIII. század második felében építették be az utca páros oldalát. Az 1784-es I. Katonai felmérésen már beépített a terület, de nem megállapítható, hogy az akkori beépítés megegyezik-e az 1857-es térképen feltüntetettel, ami lényegében megegyezik a mai beépítéssel. A ma itt álló épületek a XIX. század első felében épültek, kivéve a 8. számú házat, mely az 1920-as években épülhetett (az 1921-es térképen még a XIX. századi épület alaprajza látható). Zárt sorú a beépítés, utcával párhuzamos gerinccel, kivéve a 12.számú házat, ami oldalhatáron álló merőleges gerincű, kontyolt, épített kapuval zárt sorúvá téve.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: IV. Béla király szobor	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bajcsy Zsilinszky utca 14.	Hrsz.: 54
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja:	
Leírás: Köztéri szobor, kőtalapzaton kőszobor.		
Értékes részletek / értékelés: - Jelenlegi formájában karbantartandó, megőrzendő.	Helyi védelem mértéke: - Meglévő kompozíció megőrzése.	
Megjegyzés: A templom mögötti beépítetlen telken került elhelyezésre IV. BÉLA király szobra. IV.Béla király 1244.október 28-án városi kiváltságokat adományozott Körmendnek. A szobrot Párkányi Péter készítette. Körmend várossá válásának 750. évfordulója alkalmából 1994-ben állították fel.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Halászcseréda	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bajcsy Zsilinszky utca 20.	Hrsz.: 24/1
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszint+tetőter beépítéses épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, kontyolt nyeregtetővel, összetett alaprajzzal. Egyszerű vakolt homlokzat, fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Állapot: jó. Az épület tömegében és homlokzati kialakításában igyekszik illeszkedni az óvárosi környezethez.	Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem. - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege és a nyílászárók ritmusa. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. Ablak csere esetén rejtett redőnytököket kell alkalmazni. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - A földszinti nyílászárók a főhomlokzat kivételével az építési kornak megfelelő stílusban átalakíthatók.	
Megjegyzés: A Bajcsy-Zsilinszky utca (korábban Posta út, majd sokáig Híd utca, 1940-től pedig Fery Oszkár utca). A XVIII. század második felében építették be az utca páros oldalát. Az 1784-es I. Katonai felmérésen már beépített a terület, de nem megállapítható, hogy az akkori beépítés megegyezik-e az 1857-es térképen feltüntetettel, ami lényegében megegyezik a mai beépítéssel. A ma itt álló épületek a XIX. század első felében épültek, kivéve a 8. számú házat, mely az 1920-as években épülhetett (az 1921-es térképen még a XIX. századi épület alaprajza látható). Zárt sorú a beépítés, utcával párhuzamos gerinccel, kivéve a 12. számú házat, ami oldalhatáron álló merőleges gerincű, kontyolt, épített kapuval zárt sorúvá téve.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Üzlet	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bástya utca 3.	Hrsz.: 242
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúrárs részben átalakított homlokzat, cserélt műanyag nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Megjegyzés:		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazzal és zárópárkánnyal rendelkező homlokzat. - A homlokzat átalakulását nagymértékben befolyásolta a kialakított üzletek portál- és bejárat igénye. - Állapot: megfelelő. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege és a nyílászárók ritmusa. - Az Bástya utcai homlokzaton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. Ablak csere esetén rejtett redőnytököket kell alkalmazni. A nyílászárók profilozásán, osztásán finomítani kell és a bejáratok környezetét igényesebben kialakítani. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. 	
Megjegyzés: A Bástya utca a középkori belső várost határoló palánk és árokrendszer É-i külső határának vonalán kialakított utca. Korábbi elnevezése Árok Parti Utca, Felső árok utca. A XVII. század végére már nagyrészt elpusztult erődítések elbontását 1710-ben kezdték meg. Az árok északi oldalán az 1784-es I. Katonai felmérés már utcát ábrázol, a Bem József utca –Bástya utca találkozásánál azonban Harangozó János 1846-ban született térképes ábrázolásán még több méter hosszúságban állnak a sánc maradványai. Az 1846-os térképen a mai Bástya utca déli oldala csak részlegesen beépített (a mai 11.,13.,15. számú házak helyén üres telek volt), de a telekosztás a maival nagyban megegyezik. Ekkor még megvan az egykori erődítés árokrendszerének egy része is. Az árkot ebben az időben tölthették fel véglegesen, mivel az 1857-es térképeken már nem szerepel, és ekkorra az utca teljes hosszában beépített, a maihoz hasonló beépítésben. A Vida J.-Bem J. utca közötti szakaszon földszintes, zárt sorú ill. hézagosan zárt sorú beépítés, épített kerítésekkel.	Fénykép / alaprajzi vázlat: <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">  </div>	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Üzlet/Cukrászda	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bástya utca 4.	Hrsz.: 235
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Díszes vakolatarchitektúrával, több tengelyes homlokzat, eredeti osztásrendszerű, de sematizált profilozású műanyag ablakokkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazzal és térdfallal rendelkező homlokzat. - Állapot: felújított. - A lábázat, a kapu és az ereszcsonna narancssárga festése zavaróan idegen az épülettől és a belvárosi környezettől egyaránt. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai részletgazdag és jellegzetes díszítésű vakolt homlokzat, a párkányok, és az ablakkeretek. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. Ablak csere esetén rejtett redőnytököket kell alkalmazni. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - A lábázat, a kapu és az ereszcsonna színezése helyreállítandó. 	
		
Megjegyzés: A Bástya utca a középkori belső várost határoló palánk és árokrendszer É-i külső határának vonalán kialakított utca. Korábbi elnevezése Árok Parti Uttza, Felső árok utca. A XVII. század végére már nagyrészt elpusztult erődítések elbontását 1710-ben kezdték meg. Az árok északi oldalán az 1784-es I. Katonai felmérés már utcát ábrázol, a Bem József utca –Bástya utca találkozásánál azonban Harangozó János 1846-ban született térképes ábrázolásán még több méter hosszúságban állnak a sánc maradványai. Az 1846-os térképen a mai Bástya utca déli oldala csak részlegesen beépített (a mai 11.,13.,15. számú házak helyén üres telek volt), de a telekosztás a maival nagyjában megegyezik. Ekkor még megvan az egykori erődítés árokrendszerének egy része is. Az árkot ebben az időben tölthették fel véglegesen, mivel az 1857-es térképeken már nem szerepel, és ekkorra az utca teljes hosszában beépített, a maihoz hasonló beépítésben. A Vida J.-Bem J. utca közötti szakaszon földszintes, zárt sorú ill. hézagosan zárt sorú beépítés, épített kerítésekkel.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bástya utca 6.	Hrsz.: 236
Adatok rögzítésének dátuma: 2015.05.14.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, U alakú alaprajzzal. Egyszerű, minimális tagozatú vakolt homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval. Hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. - Állapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés jelei láthatók. - Az egységes homlokzati színezés elve nem érvényesül. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, a tetőidom formája és az ablakok ritmusa. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az épület főhomlokzatát egységesen kell színezni, az ablakokat egységes színezéssel kell helyreállítani. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés: A Bástya utca a középkori belső várost határoló palánk és árokrendszer É-i külső határának vonalán kialakított utca. Korábbi elnevezése Árok Parti Utca, Felső árok utca. A XVII. század végére már nagyrészt elpusztult erődítések elbontását 1710-ben kezdték meg. Az árok északi oldalán az 1784-es I. Katonai felmérés már utcát ábrázol, a Bem József utca –Bástya utca találkozásánál azonban Harangozó János 1846-ban született térképes ábrázolásán még több méter hosszúságban állnak a sánc maradványai. Az 1846-os térképen a mai Bástya utca déli oldala csak részlegesen beépített (a mai 11.,13.,15. számú házak helyén üres telek volt), de a telekosztás a maival nagyjából megegyezik. Ekkor még megvan az egykori erődítés árokrendszerének egy része is. Az árkot ebben az időben tölthették fel véglegesen, mivel az 1857-es térképeken már nem szerepel, és ekkorra az utca teljes hosszában beépített, a maihoz hasonló beépítésben. A Vida J.-Bem J. utca közötti szakaszon földszintes, zárt sorú ill. hézagosan zárt sorú beépítés, épített kerítésekkel.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Üzlet	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bástya utca 13.	Hrsz.: 253
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúras homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazzal és térdfallal rendelkező homlokzat. - Részletgazdag fa kapu, zsalugáteres fa ablakok.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai részletgazdag és jellegzetes díszítésű vakolt homlokzat, a párkányok, és az ablakkeretek. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.
Megjegyzés: A Bástya utca a középkori belső várost határoló palánk és árokrendszer É-i külső határának vonalán kialakított utca. Korábbi elnevezése Árok Parti Uttza, Felső árok utca. A XVII. század végére már nagyrészt elpusztult erődítések elbontását 1710-ben kezdték meg. Az árok északi oldalán az 1784-es I. Katonai felmérés már utcát ábrázol, a Bem József utca –Bástya utca találkozásánál azonban Harangozó János 1846-ban született térképes ábrázolásán még több méter hosszúságban állnak a sánc maradványai. Az 1846-os térképen a mai Bástya utca déli oldala csak részlegesen beépített (a mai 11.,13.,15. számú házak helyén üres telek volt), de a telekosztás a maival nagyban megegyezik. Ekkor még megvan az egykori erődítés árokrendszerének egy része is. Az árkot ebben az időben tölthették fel véglegesen, mivel az 1857-es térképeken már nem szerepel, és ekkorra az utca teljes hosszában beépített, a maihoz hasonló beépítésben. A Vida J.-Bem J. utca közötti szakaszon földszintes, zárt sorú ill. hézagosan zárt sorú beépítés, épített kerítésekkel.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bástya utca 15.	Hrsz.: 254
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Zártisorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú, részben földszint+1 szintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzat, cserélt műanyag nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, „alacsony” egy emeletes ház zárt sorú beépítésben, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, térdfal nélküli homlokzat. Manzárd tetős, oromfallyal néz az utcára. - Állapot: jó, tetőhéjalás felújított.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege és a nyílászárók ritmusa. - Az utcafronton ablak csere esetén rejtett redőnytököket kell alkalmazni. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.
Megjegyzés: A Bástya utca a középkori belső várost határoló palánk és árokrendszer É-i külső határának vonalán kialakított utca. Korábbi elnevezése Árok Parti Utta, Felső árok utca. A XVII. század végére már nagyrészt elpusztult erődítések elbontását 1710-ben kezdték meg. Az árok északi oldalán az 1784-es I. Katonai felmérés már utcát ábrázol, a Bem József utca –Bástya utca találkozásánál azonban Harangozó János 1846-ban született térképes ábrázolásán még több méter hosszúságban állnak a sánc maradványai. Az 1846-os térképen a mai Bástya utca déli oldala csak részlegesen beépített (a mai 11.,13.,15. számú házak helyén üres telek volt), de a telekosztás a maival nagyban megegyezik. Ekkor még megvan az egykori erődítés árokrendszerének egy része is. Az árkot ebben az időben tölthették fel véglegesen, mivel az 1857-es térképeken már nem szerepel, és ekkorra az utca teljes hosszában beépített, a maihoz hasonló beépítésben. A Vida J.-Bem J. utca közötti szakaszon földszintes, zárt sorú ill. hézagosan zárt sorú beépítés, épített kerítésekkel.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bástya utca 17.	Hrsz.: 256
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt homlokzat, eredeti pallótokos fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház zártosuló beépítésben, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, térdfal nélküli homlokzat. - Állapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés jelei láthatók. - Az egységes homlokzati színezés elve nem érvényesül. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, a tetőidom formája és az ablakok ritmusa. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az épület főhomlokzatát egységesen kell színezni, az ablakokat egységes színezéssel kell helyreállítani. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés: A Bástya utca a középkori belső várost határoló palánk és árokrendszer É-i külső határának vonalán kialakított utca. Korábbi elnevezése Árok Parti Utca, Felső árok utca. A XVII. század végére már nagyrészt elpusztult erődítések elbontását 1710-ben kezdték meg. Az árok északi oldalán az 1784-es I. Katonai felmérés már utcát ábrázol, a Bem József utca –Bástya utca találkozásánál azonban Harangozó János 1846-ban született térképes ábrázolásán még több méter hosszúságban állnak a sánc maradványai. Az 1846-os térképen a mai Bástya utca déli oldala csak részlegesen beépített (a mai 11.,13.,15. számú házak helyén üres telek volt), de a telekosztás a maival nagyban megegyezik. Ekkor még megvan az egykori erődítés árokrendszerének egy része is. Az árkot ebben az időben tölthették fel véglegesen, mivel az 1857-es térképeken már nem szerepel, és ekkorra az utca teljes hosszában beépített, a maihoz hasonló beépítésben. A Vida J.-Bem J. utca közötti szakaszon földszintes, zártosuló ill. házagosan zártosuló beépítés, épített kerítésekkel.	Fénykép / alaprajzi vázlat: <div style="display: flex; align-items: center;">  </div>	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bem József utca 12.	Hrsz.: 215
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zársorú beépítésű földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Egyszerű vakolt háromablakos homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazzal és térdfallal rendelkező homlokzat. Visszafogott színezés. A lábázat burkolata csatári kő. - Állapot: megfelelő. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai vakolt homlokzat, a párkányok, és az ablakkeretek. - Megőrzendő részlet az épület díszbádorgozású padlásszellőzője. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.
Megjegyzés: A Bem József utca a középkori belső várost határoló városfal és árokrendszer Ny-i külső határának vonalán kialakított utca. Korábbi elnevezése Árokháti utca, Árok Uttza, Alsó Áron utca. A XVII. század végére már nagyrészt elpusztult erődítések elbontását 1710-ben kezdték meg. Az árok nyugati oldalán az 1784-es I. Katonai felmérés már utcát ábrázol, a Bem József utca – Bátya utca találkozásánál azonban Harangozó János 1846-ban született térképes ábrázolásán még több méter hosszúságban állnak a sánc maradványai. Az 1846-os térképen a mai Bem utca keleti oldala beépítetlen. Ekkor még megvan az egykori erődítés árokrendszerének egy része is, az árok a mai hátsó oldali telekhatár vonalán futott. Az 1866-os térképeken a telekosztás a maival azonos, de a terület továbbra is beépítetlen. Az utca nyugati oldalán a XIX. század közepén a jelenlegi telekosztás megvolt. Földszintes házak találhatók az utcában vegyes beépítésben.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bem József utca 14.	Hrsz.: 214
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térfallal rendelkező homlokzat. Érdekes díszített orommező a homlokzat északi oldalán. Visszafogott színezés. - Állapot: megfelelő. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, a tetőidom formája, a jellegzetes orommező az épület szimmetria tengelyében. - Az utcáfronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. Ablak csere esetén rejtett redőnytököket kell alkalmazni. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés: A Bem József utca a középkori belső várost határoló városfal és árokrendszer Ny-i külső határának vonalán kialakított utca. Korábbi elnevezése Árokháti utca, Árok Uttza, Alsó Áron utca. A XVII. század végére már nagyrészt elpusztult erődítések elbontását 1710-ben kezdték meg. Az árok nyugati oldalán az 1784-es I. Katonai felmérés már utcát ábrázol, a Bem József utca – Bástyá utca találkozásánál azonban Harangozó János 1846-ban született térképes ábrázolásán még több méter hosszúságban állnak a sánc maradványai. Az 1846-os térképen a mai Bem utca keleti oldala beépítetlen. Ekkor még megvan az egykori erődítés árokrendszerének egy része is, az árok a mai hátsó oldali telekhatár vonalán futott. Az 1866-os térképeken a telekosztás a maival azonos, de a terület továbbra is beépítetlen. Az utca nyugati oldalán a XIX. század közepén a jelenlegi telekosztás megvolt. Földszintes házak találhatók az utcában vegyes beépítésben.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bem József utca 28.	Hrsz.: 176
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Egyszerű vakolt homlokzat, részben eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház, a homlokzat tengelyében hangsúlyos kapualjjal kialakítva kicsi, műkö lábazattal, alacsony padlóval, térdfal nélküli homlokzattal. Állapot: jó - Az egységes homlokzati színezés elve nem érvényesül. - A kaputól balra eső épületrész eredeti ablakait átépítették. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, a tetőidom formája és az ablakok ritmusa. - Az utcáfronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, a kaputól balra eső épületrész eredeti ablakait vissza kell állítani. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az épület főhomlokzatát egységesen kell színezni, az ablakokat egységes színezéssel kell helyreállítani. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés: A Bem József utca a középkori belső várost határoló városfal és árokrendszer Ny-i külső határának vonalán kialakított utca. Korábbi elnevezése Árokháti utca, Árok Utza, Alsó Áron utca. A XVII. század végére már nagyrészt elpusztult erődítések elbontását 1710-ben kezdték meg. Az árok nyugati oldalán az 1784-es I. Katonai felmérés már utcát ábrázol, a Bem József utca – Bástyá utca találkozásánál azonban Harangozó János 1846-ban született térképes ábrázolásán még több méter hosszúságban állnak a sánc maradványai. Az 1846-os térképen a mai Bem utca keleti oldala beépítetlen. Ekkor még megvan az egykori erődítés árokrendszerének egy része is, az árok a mai hátsó oldali telekhatár vonalán futott. Az 1866-os térképeken a telekosztás a maival azonos, de a terület továbbra is beépítetlen. Az utca nyugati oldalán a XIX. század közepén a jelenlegi telekosztás megvolt. Földszintes házak találhatók az utcában vegyes beépítésben.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bem József utca 30.	Hrsz.: 175
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Egyszerű vakolt homlokzat, új fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház, a homlokzat szélén hangsúlyos kapualjjal kialakítva, kicsi, műgyanta vakolatú lábazattal, alacsony padlóval, térdfal nélküli homlokzattal. - Állapot: jó, felújított. Az eredeti homlokzatba illeszkedő fa nyílászárók kerültek beépítésre, új a cserépfedés is. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, a tetőidom formája és az ablakok ritmusa. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés: A Bem József utca a középkori belső várost határoló városfal és árokrendszer Ny-i külső határának vonalán kialakított utca. Korábbi elnevezése Árokháti utca, Árok Uttza, Alsó Áron utca. A XVII. század végére már nagyrészt elpusztult erődítések elbontását 1710-ben kezdték meg. Az árok nyugati oldalán az 1784-es I. Katonai felmérés már utcát ábrázol, a Bem József utca – Bástya utca találkozásánál azonban Harangozó János 1846-ban született térképes ábrázolásán még több méter hosszúságban állnak a sánc maradványai. Az 1846-os térképen a mai Bem utca keleti oldala beépítetlen. Ekkor még megvan az egykori erődítés árokrendszerének egy része is, az árok a mai hátsó oldali telekhatár vonalán futott. Az 1866-os térképeken a telekosztás a maival azonos, de a terület továbbra is beépítetlen. Az utca nyugati oldalán a XIX. század közepén a jelenlegi telekosztás megvolt. Földszintes házak találhatók az utcában vegyes beépítésben.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bercsényi Miklós utca 16.	Hrsz.: 660
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. - Állapot: megfelelő. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai vakolt homlokzat, a párkányok, és az ablakkeretek. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bercsényi Miklós utca 17.	Hrsz.: 541
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt kétablakos oromfalas homlokzat, átalakított, cserélt fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Földszintes falusias ház. - Állapot: megfelelő, cserélt nyílászárók. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő a jellegzetes, esővetővel kialakított oromfalas homlokzat és annak tagozatai. - Tömör falazott kerítés építése javasolt. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bercsényi Miklós utca 18.	Hrsz.: 659
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.04.26.	Beépítés módja: Zártorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zártorú földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező épület, különösen díszes homlokzattal, amely az egységes utcakép miatt is fokozottan védendő. - Állapot: megfelelő. Kapualj kissé átalakítva. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai részletgazdag és jellegzetes díszítésű vakolt homlokzat, a párkányok, és az ablakkeretek. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. Ablak csere esetén rejtett redőnytököket kell alkalmazni. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép vagy síkpalafedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. - Felújítás esetén a kapualj eredeti állapotában állítandó vissza. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bercsényi Miklós utca 20.	Hrsz.: 658
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező épület, különösen díszes homlokzattal, amely az egységes utcakép miatt is fokozottan védendő. - Állapot: megfelelő.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai részletgazdag és jellegzetes díszítésű vakolt homlokzat, a párkányok, és az ablakkeretek. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. Ablak csere esetén rejtett redőnytököket kell alkalmazni. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép vagy síkpalafedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bercsényi Miklós utca 22.	Hrsz.: 657
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térfallal rendelkező épület, különösen díszes homlokzattal, amely az egységes utcakép miatt is fokozottan védendő. - Állapot: megfelelő.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai részletgazdag és jellegzetes díszítésű vakolt homlokzat, a párkányok, és az ablakkeretek. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. Ablak csere esetén rejtett redőnytököket kell alkalmazni. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép vagy síkpalafedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. - Megőrzendő részlet az épület díszbádorgozású padlásszellőzője.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Rába szálloda	Védelmi kategória: H1 és H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bercsényi Miklós utca 24.	Hrsz.: 652
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Zártisorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú földszint+1 szintes saroképület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás, rizalitós többtengelyes homlokzat, fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Állapot: megfelelő. - Érdekes a sarkon megjelenő zárterkély. Az ablakok osztása ritmusa, az ablakok körüli vakolatkeretek és az egy emeletes tömeg jól illeszkedik a sarok telek adottságaihoz. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - A saroképület teljes körű védett, a Bercsényi utcai felújított szárnynak csak az utcai homlokzata. - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai részletgazdag és jellegzetes díszítésű vakolt homlokzat, a párkányok, és az ablakkeretek. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. Ablak csere esetén rejtett redőnytököket kell alkalmazni. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bercsényi Miklós utca 34.	Hrsz.: 625
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Zártorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zártorú földszintes épület utcával párhuzamos kontyolt tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzat, cserélt műanyag nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. - Állapot: jó, átalakított. - A vakolattagozatos homlokzat jelentősen átalakításra került, az ablakkeretek, lábazat stílus idegen módon került kialakításra. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai nagykapu és a húzott főpárkány. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Berki út 76.	Hrsz.: 3430
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Minimális előkerttel az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes, háromablakos épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzat, eredeti pallótokos fa nyílászárókkal, síkpalafedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Állapot: felújításra szoruló homlokzat.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai vakolt homlokzat, a párkányok, és az ablakkeretek. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép vagy síkpalafedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés: Állapota tovább romlott.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Berki út 9.	Hrsz.: 3404
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Minimális előkerttel az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes, többtengelyes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzat, eredeti pallótokos fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, térdfalas utcai homlokzattal. - Állapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés nyomai láthatók.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai vakolt homlokzat, a párkányok, és az ablakkeretek és az áttört kerítés. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Kápolna-torony	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Berki út	Hrsz.: 3486
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja:	
Leírás: Alsóberkifalu központi terén elhelyezkedő Kápolna-torony. Egyszerű, de nemes arányú vakolattagozatokkal díszített jellegzetes szoknyás torony.		
Értékes részletek / értékelés: - Állapot: felújítandó, vizesedés jelei a homlokzaton.	Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem. - Meglévő kompozíció, anyaghasználat és színezés megőrzése.	
Megjegyzés: Időközben felújították.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Keresztház	Védelmi kategória: H4
Településrész: Külterület	Utca, házszám: Berki út	Hrsz.: 0838/18
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.14.	Beépítés módja:	
Leírás: Út menti keresztház. Vakolt architektúra, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Állapot: jó, 2000-ben felújításra került. Eredeti formájában megőrzendő.	Helyi védelem mértéke: - Meglévő kompozíció, anyaghasználat és színezés megőrzése.	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Kőkereszt	Védelmi kategória: H4
Településrész: Külterület	Utca, házszám: Berki út	Hrsz.: 0749/9
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja:	
Leírás: Út menti kő kereszt.		
Értékes részletek / értékelés: - Klasszikus kompozíciójú feszület, kovácsolt jellegű kerítéssel.	Helyi védelem mértéke: - Meglévő kompozíció megőrzése; - Évelő ágyással, hársfa, tölgyfa vagy orgonabokor háttérrel alakítható ki hagyományos módon a feszület környezete.	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Kőkereszt	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Berki út	Hrsz.: 3487
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja:	
Leírás: Alsóberkifalu központjában található út menti kőkereszt.		
Értékes részletek / értékelés: - Klasszikus kompozíciójú feszület, kovácsolt jellegű kerítéssel.	Helyi védelem mértéke: - Meglévő kompozíció megőrzése; - Évelő ágyással, hársfa, tölgyfa vagy orgonabokor háttérrel alakítható ki hagyományos módon a feszület környezete.	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Berzsényi Dániel utca 5.	Hrsz.: 105
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zártosorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zártosorú beépítésben földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúras homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Falusias földszintes ház. A tetőgerinc az utcára merőleges, kontyolt. Egyszerű vakolt tagozatok. - Állapot: jó. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai vakolt homlokzat, a párkányok, és az ablakkeretek. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. 	
Megjegyzés: A középkori belső város utcája, az egykori Malom utca. Egy 1649-es adat szerint a Malom utcában volt a molnár háza, mellette a malom. A közelmúltban a népnyelv állítólag Vucskó utcának nevezte. A Berzsényi Dániel utca Rába parti torkolatánál (jelenleg üres telek, hrsz 33) lehetett az 1667-es városalaprajz ábrázolása alapján a Malom bástya. Elképzelhető, hogy a malmot körülölelő bástyának Malom bástya volt a neve. A XIX. század közepén a jelenlegi telekosztás volt.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Művelődési ház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Berzsenyi Dániel utca 11.	Hrsz.: 103
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, U alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúras homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. Nyugodt színezésében és tagozatainak finomságában kiemelkedő épület. Részletgazdag fa kapu, gerébtokos fa ablakok - Állapot: jó. A homlokzat egy részén sematizált tagozatok, felújítás esetén egységesítendő megjelenés. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai vakolt homlokzat, a párkányok, és az ablakkeretek. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. 	
Megjegyzés: A középkori belső város utcája, az egykori Malom utca. Egy 1649-es adat szerint a Malom utcában volt a molnár háza, mellette a malom. A közelmúltban a népnyelv állítólag Vucskó utcának nevezte. A Berzsenyi Dániel utca Rába parti torkolatánál (jelenleg üres telek, hrsz 33) lehetett az 1667-es városlaprajz ábrázolása alapján a Malom bástya. Elképzelhető, hogy a malmot körülölelő bástyának Malom bástya volt a neve. A XIX. század közepén a jelenlegi telekosztás volt.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Berzsényi Dániel utca 13.	Hrsz.: 102
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zártisorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúras homlokzat, eredeti zsalugáteres pallótokos nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház. Zárt sorú beépítésben a szimmetriatengelyben elhelyezkedő kapualjjal kialakított ház, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, térdfal nélküli homlokzattal. Részletgazdag fa kapu. Különösen értékes, arányrendszerében, nyílászárók kialakításában gazdag, műemléki védelemre javasolt épület. - Állapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés jelei láthatók. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai vakolt homlokzat, a párkányok, a kapu és a zsaluziás ablakok. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés: A középkori belső város utcája, az egykori Malom utca. Egy 1649-es adat szerint a Malom utcában volt a molnár háza, mellette a malom. A közelmúltban a népnyelv állítólag Vucsko utcának nevezte. A Berzsényi Dániel utca Rába parti torkolatánál (jelenleg üres telek, hrsz 33) lehetett az 1667-es városlaprajz ábrázolása alapján a Malom bástya. Elképzelhető, hogy a malmot körülölelő bástyának Malom bástya volt a neve. A XIX. század közepén a jelenlegi telekosztás volt.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Berzsényi Dániel utca 16.	Hrsz.: 120
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Egyszerű vakolt többtengelyes homlokzat, fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. Részletgazdag fa kapu, gerébtokos fa ablakok. Állapot: jó.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai vakolt párkányok, a kapu és a nyílászárók ritmusa. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.	
Megjegyzés: A középkori belső város utcája, az egykori Malom utca. Egy 1649-es adat szerint a Malom utcában volt a molnár háza, mellette a malom. A közelmúltban a néprajz állítólag Vucskó utcának nevezte. A Berzsényi Dániel utca Rába parti torkolatánál (jelenleg üres telek, hrsz 33) lehetett az 1667-es városalaprajz ábrázolása alapján a Malom bástya. Elképzelhető, hogy a malmot körülölelő bástyának Malom bástya volt a neve. A XIX. század közepén a jelenlegi telekosztás volt.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Berzsenyi Dániel utca 22.	Hrsz.: 124
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zártisorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zártorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás többtengelyes homlokzat, eredeti fa pallótkos nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, térdfal nélküli homlokzattal, utcavonalra épített, szabadon álló, az utcával párhuzamos gerinccel. Egyszerű vakolt tagozatok, egyedi oromfaldíszek. - Állapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés jelei látható. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Teljes körű védelem. - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés: A középkori belső város utcája, az egykori Malom utca. Egy 1649-es adat szerint a Malom utcában volt a molnár háza, mellette a malom. A közelmúltban a néprajz állítólag Vucskó utcának nevezte. A Berzsenyi Dániel utca Rába parti torkolatánál (jelenleg üres telek, hrsz 33) lehetett az 1667-es városalaprajz ábrázolása alapján a Malom bástya. Elképzelhető, hogy a malmot körülölelő bástyának Malom bástya volt a neve. A XIX. század közepén a jelenlegi telekosztás volt. Különleges történeti értékkel bíró épület, a molnár háza, műemléki védelemre javasolt. Itt volt az egykori uradalmi molnár telkének a helye, ami egészen a középkorig visszavezethető. A telek beépítése részben megegyezik az 1820 körüli Harangozó-féle térképen szereplő állapottal; a kisebb melléképületet 1963 körül emelték.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Damjanich János utca 6.	Hrsz.: 72
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Egyszerű vakolt többtengelyes homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. Az egykor oldalhatáron álló, ma zárt sorú beépítésű épületet valószínűleg a szomszédos, 8. számú épület 2002-ben történt építéskor alakították át. A két épületet egy kapu-átjáróval kapcsolták össze. - Állapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés jelei látható. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat nyílászáró rendje. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés: A középkori belső város utcája. A Szt. Erzsébet templomtól keletre eső területen egykor piac volt. Erre utal a mai Damjanich utca 1648-as Piarci utca elnevezése és az 1757-es Piarci Uca név. 1760-ban valószínűleg az akkor még itt álló német kaszárnya épületek miatt, Német Uca, Német Utca. Ezután, az 1729-ben már itt álló Sőházról kapta új nevét. Az 1730-as évek után a belső várost övező vizesárok betemetésével jött létre a mai Dr. Batthyány Strattmann László és Bajcsy-Zsilinszky utca. A XVIII. század végén építették be az utca páros oldalát. A telkek hátsó feltárása, ahol a lakóházhoz kapcsolódó iparos műhelyek és kereskedő üzletek helyezkedtek el, a Damjanich utca felől történt. A mai hrsz 64/1 és 64/2 telkek helyén álló XIX. századi beépítés főhomlokzata a kastélyra nézett, térfalként zárta le a főteret. A telken álló két „L”-alakú épület Damjanich utcára néző szárnya ugyanúgy gazdasági épület lehetett, mint az utca páratlan oldalán álló többi épületénél. Ma a városszövetbe nem illeszkedő, 1960-as években épült többlakásos társasház áll a helyükön. A Dienes Lajos utca a Földhivatal megépítése előtt kifutott a Damjanich utcáig. A XIX. század közepén a jelenlegi telekosztás már megvolt.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Deák Ferenc utca 8.	Hrsz.: 440/1
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zártisorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, U alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás többtengelyes homlokzat, részben eredeti fa, részben cserélt műanyag nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. Jellegzetes tagozatú szép arányú a kapualj tengelyét rízzel hangsúlyozó épület. Részletgazdag fa kapu, gerébtokos fa ablakok. - Állapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés jelei láthatók. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat nyílászáró rendje, a kapuzat. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - A homlokzat egy részén sematizált tagozatok felújítás esetén egységesítendő. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Deák Ferenc utca 18.	Hrsz.: 436
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, kontyolt tetővel, L alakú alaprajzzal. Egyszerű vakolt homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Falusias földszintes ház. A tetőgerinc az utcával párhuzamos, kontyolt tetőidom, háromablakos homlokzat. - Állapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés jelei láthatók. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat nyílászáró rendje. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Református közösségi ház	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Deák Ferenc utca 20-22.	Hrsz.: 435
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zártisorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzat, részben eredeti pallótokos fa, részben cserélt nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház, zárt sorú beépítésben, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, térdfal nélküli homlokzattal. - Állapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés jelei láthatók. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Teljes körű védelem. - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat nyílászáró rendje. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Deák Ferenc utca 23.	Hrsz.: 480
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes saroképület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás, többtengelyes, díszes homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, síkpalafedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. Részletgazdag, tagozatainak finomságában kiemelkedő épület. gerébtokos fa ablakok, - A Deák utca felől rejtett redőnnyel, az Arany J. utca felől zsalugáterrel. - Állapot: jó. A homlokzat nagyrészt eredeti állapotában fennmaradt. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzatok minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Deák Ferenc utca 35.	Hrsz.: 556
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt háromablakos oromfalas homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Falusias földszintes ház. - Állapot: felújítandó, kisebb vizesedés. Eredeti állapotában megőrzendő a jellegzetes esővetővel kialakított oromfalas homlokzat, Egyszerű oromfali tagozatok. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az épület tömege, az utcai homlokzatok minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Deák Ferenc utca 38.	Hrsz.: 568
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás átalakított homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, alacsony földszintes ház, kis lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. Kapualjas kialakítás, Egyszerű fa kapu, gerébtokos fa ablakok zsalugáterrel. - Állapot: jó. A homlokzat átalakított, sematizált tagozatokkal.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. - A parabola antenna utcafronti elhelyezése megszüntetendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Deák Ferenc utca 40.	Hrsz.: 569
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület tetőtér beépítéssel, utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás átalakított homlokzat, eredetinek megfelelő fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. Kapualjas kialakítás, díszes fa kapu, gerébtokos fa ablakok. - Állapot: jó. A homlokzat átalakított, sematizált tagozatok. Felújított, harsány színezés. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. - Felújítás esetén a homlokzati színezés az utcaképbe illő árnyalatra cserélendő. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Deák Ferenc utca 44.	Hrsz.: 571
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt háromablakos oromfalas homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Falusias földszintes ház emelt padlóvonallal. - Jellegzetes esővetővel kialakított oromfalas homlokzat, az építési korra jellemző vakolással és színezéssel. - Állapot: felújítandó. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Deák Ferenc utca 62.	Hrsz.: 655
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zártisorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zártorú beépítésben földszint+1 szintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúras homlokzat eredeti fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, magas földszintes emeletes ház, emelt földszinti padlóval, térdfallal rendelkező homlokzat. Átalakított kapualjfa kapuval, pallótokos fa ablakok. - Állapot: megfelelő. A homlokzaton a tagozatok valószínűleg némileg sematizáltak, a vakolás és a színezés az építési korra jellemző.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az épület színezése egységesítendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Deák Ferenc utca 63.	Hrsz.: 651
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás többtengelyes homlokzat, cserélt fa nyílászárókkal, hullámsíkpala fedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. Részletgazdag fa kapu, cserélt redőnyös fa ablakok, az eredetihez képest valószínűleg alacsonyabb méretben. A szélső ablakmező rízzel hangsúlyozva. A tetőfedés jelenlegi anyaga hullámpala. Műkö lábazat és ablakkönyöklők. - Állapot: megfelelő. A homlokzaton erősen sematizált tagozatok, monokróm színezés. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép vagy síkpala fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Színezés esetén a tagozatokat eltérő színnel vagy tónussal hangsúlyozni kell. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Deák Ferenc utca 65.	Hrsz.: 650
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás többtengelyes homlokzat, eredeti fa gerébtokos nyílászárókkal, szürke síkpalafedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. Részletgazdag fa kapu, hangsúlyos lizénás homlokzati mezőben, gerébtokos fa ablakok. - Állapot: felújítandó, vizesedés jelei a homlokzaton. A homlokzat vakolatsávos, díszes tagozatokkal.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép vagy síkpala fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Deák Ferenc utca 66.	Hrsz.: 666
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás többtengelyes homlokzat eredeti fa nyílászárókkal, új cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazzal és térdfallal rendelkező homlokzat. Jellegzetes tagozatú szép arányú a kapualj tengelyét rízzel hangsúlyozó épület. Félköríves záródású fa kapu, gerébtokos redőnyös fa ablakok. Díszes tagozatú homlokzat a rízzel mező kváderes, máshol vakolatsávossal kialakítással. - Állapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés jelei láthatók.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytökkel. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép vagy síkpala fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Óvoda	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Dienes Lajos utca 1.	Hrsz.: 84
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zártorúan beépített	
Leírás: <p>A Templom u. és a Berzsényi u. közötti átmenő telken álló, több részletben épült épület. Magja a Templom utcai, 1900-as ház; 1968-69-ben épült a Berzsényi u-i ház É-i része; 1982-ben adták át a Templom u-i és a Berzsényi u-i épületet összekötő szárnyat, illetve bővítették meg a Berzsényi u-i épületet.</p> <p>Külső A Templom u-i ház az utcavonalra, vele párhuzamos tetőgerinccel épült, nyeregtetője É-on felülkontyolt, cserépfedésű. Utcai homlokzatán lábazat és ereszpárkány húzódik végig; 2+1+2+1+1+2 tengelyes; az így csoportosított ablakokat középen medaillon díszes, keskeny tükrrel tagolt falsávok választják el egymástól. Az ablakok szegmensíves záródásúak, könyöklővel, a könyöklő alatt ívossal; szalagkeretük 2/3 magasságban konzollokkal előreugrik, a konzolok a szemöldökpárkányig felnyúló, bemélyedő tükrrel és medaillonnal díszített mezőt tartanak. A 4-6. tengely fölött a tetőből volutás-pilléres oromdísz emelkedik ki, ezen emléktábla van (ld. föntebb). A Berzsényi u-i épület tömegében, tetőformájában a Templom u-ihoz igyekszik hasonulni. Az összekötő szárny fő jellegzetességei a színnel is megkülönböztetett, támpillérekre emlékeztető tagolóelemek, a tető alá húzott, sokszög alaprajzú bejárati építmény és a félköríves záródású gazdasági kapu.</p> <p>Belső Az 1982-es építkezés alkalmával alaposan átalakították. 1984-85-ben a régi épület boltozott pincéjében tornatermet alakítottak ki.</p>		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Homlokzatát megőrizték, belsejét gyökeresen átalakították az 1982-es munkálatok során. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Teljes körű védelem. - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Dienes Lajos utca 3.	Hrsz.: 112
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: <p>A Dienes Lajos és a Berzsényi u. vonalára épült, L alaprajzú sarokház, mindkét szárával csatlakozó beépítésben. Nyereg tetője cseréppel fedett.</p> <p>Berzsényi u-i szárának D-i végéhez Ny-i irányban félnyereg tetős toldalék épült. A telek D Ny-i részén további melléképületek (kamrák, tárolók) állnak.</p> <p>Külső</p> <p>Utcai homlokzatain lábazat és tagolt ereszpárkány húzódik, a homlokzatok vízszintesen sávozottak. Berzsényi u-i homlokzata 7, Dienes Lajos u-i homlokzata 3+kapu tengelyes. A tengelyek kiosztása nem egyenletes. A nyílások félköríves záródásúak, könyöklővel, tagolt szalagkerettel, zárókővel, szemöldök párkánnyal; az ablakok alatt bemélyedő tükrös mellvédmező van, íves záródásuk és a szemöldökpárkány közötti falmezőt ívháromszög alakú tükrök töltik ki. A kapu kialakítása ugyanilyen.</p> <p>A Berzsényi u-i homlokzat lábazatában a 2-5. ablak alatt fekvő pinceablakok vannak.</p> <p>A nyílászárók az utcai homlokzatokon a Berzsényi utcai két első kivételével régiek, ott azonban nemrégiben műanyagra cserélték őket.</p> <p>Kapualja síkmennyezetes, K-i oldalán lakásajtó és padlásfeljárat, utóbbi előtt a padozatban pincelejárát nyílik, Ny-i oldalán egy félköríves, ill. egy szegmensíves záródású bemélyedő fülke van.</p> <p>Az udvari homlokzat semmi jellegzetességet nem mutat, nyílászárói újabbak; azon a részen, ahol az utcai ablakokat műanyagra cserélték, az udvariakkal is megtették ugyanezt.</p> <p>Belső</p> <p>Három lakás van benne, mindegyikhez külön pincelejárattal; mi csak a kapualjból nyíló pincében és lakásban jártunk. A pince a kapualj alatt helyezkedik el, szellőzője a kapu előtt, a járdasíkban.</p>		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - A térképi információkat figyelembe véve a ház részben vagy egészben tartalmazhatja a 19. sz-i falakat. Homlokzati architektúrája 19. sz. végi lehet. A régi nyílászárók kicserélése műanyagablakokra (sajnos) megkezdődött. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	


Régebbi hrsz-ok: 81, 485 (1857, Kereszt u. – Malom u.), 1173 (1924), 1785 (1963). Az 1857-es térképen a jelenlegi helyen a jelenlegivel egyező ház alaprajz látható, és a telek DNy-i sarkában egy melléképület. Az 1924- esen a Berzsényi u-i szárny D-i végének Ny-i toldaléka is áll már. 1963-ra lebontják a DNy-i melléképületet és a helyén két kisebbet emelnek, amelyek viszont nem azonosak a maiakkal (?). Tervtári anyag nincsen róla. Gondok vannak a tetővel és a szigeteléssel.



HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Dienes Lajos utca 5.	Hrsz.: 111
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zártan beépített	
Leírás: Zártan beépítésben álló, három telekhatáron épült, U alaprajzú háznyereggetővel, cserépfedéssel. A K-i és Ny-i udvari szárnyak az utcánál valamivel alacsonyabbak. A telek D-i határán újabb melléképület áll; félnyereggetős, síkpalafedéssel.		
Külső Utcai homlokzatán lábazat és egyrészes, tagolt ereszpárkány húzódik. A homlokzat hat tengelyes: 2 ablak után kapu, majd ablak, üzletajtóvá alakított ablak és megint egy ablak következik. A nyílások egyenes záródásúak, tagolt szalagkerettel. Az ablakok könyöklősek, fölöttük tagolt szemöldökpárkány. A negyedik tengelyben, a lábazatban fekvő pinceablak van; az üzletajtó egy lépcsőfokkal meg van emelve. Az udvari homlokzatok nyílászárói a 20. sz. első feléből származóknak tűnnek. A kapualj síkmennyezetes, festett mennyezettel. Az udvar felé szegmensíves nyílással közlekedik. Pincelejárát, padlásfeljáró a Ny-i szárny DK-i sarkán.		
Belső A kapualj két oldalán egy-egy lakás van, kevésbé átalakítva, javarészt eredeti nyílászárókkal. A Ny-i szárny alatt elhelyezkedő pince impozáns, kéthajós építmény, dongaboltozattal.		
Értékes részletek / értékelés: - Kapu, festett kapualj. A térképi információkat figyelembe véve a ház részben vagy egészben tartalmazhat 19. sz-i falakat. Homlokzati architektúrája, kapuja századfordulós lehet.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - A párkányok, tagozatok sérült vagy levert részei kiegészítésre szorulnak. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Megjegyzés: Régi hrsz.: 80, 484 (1857, Kereszt u.), 1172 (1924), 1786 (1963). Mindhárom térképen ugyanaz a házalaprajz mutatkozik. Az 1857-esen a telek DNY-i sarkában áll egy melléképület, 1924-re ezt továbbépítik, a telek egész D-i részét betölti. 1963-ra javarészt lebontják, mára pedig a maradékot is, és a helyén továbbépítették a ház K-i szárnyát. A mostani garázs új építmény. Tervtári anyag az utcai homlokzat Ny-i részének átalakításáról van, 1995-ből (az 5. tengelyben lévő ablak helyett ajtó kialakítása) és a lakásbővítésről.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Dienes Lajos utca 13.	Hrsz.: 158
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: <p>L alaprajzú, földszintes saroképület zárt soros beépítésben. Dienes Lajos utcával párhuzamos, Ny-i oldalán kontyolt nyereg tetőjét cserép fedi. Lenkei utcai, az előbbi tömbhöz hozzáépült szárnyát szintén cseréphejazatos nyereg tető fedi. A telek K-i határán lapos, félnyereg tetős, hullámpalával fedett melléképület áll.</p> <p>Külső Dienes utcai homlokzata 1+6 tengelyes. A szegmensíves kapu az első tengelyben van. Az utolsó tengely kivételével az ablakok alatt a lábazatban pinceablakok. Az ablakok szegmensívesek, szalagkerettel. Az utolsó tengely előtt lizéna. A homlokzatot övpárkány, majd Egyszerű főpárkány zárja. A Lenkei utcai homlokzat első két tengelye a Dienes utcai tömbhöz tartozik. Homlokzat kialakítása azzal megegyező. Az ezt követő szárny az előzőnél alacsonyabb, lábazatos. 6 ablaktengelye az első kettőnél alacsonyabban helyezkedik el. Az ablakok vízszintes záródásúak, szalagkeretesek. A párkányzat Egyszerű. A Dienes utcai szárny udvari homlokzatán ajtó+3 különböző ablak+pinceajtó+kapualj. Lábazatos. A Lenkei utcai szárny udvari homlokzatán ajtók és ablakok szabálytalan elrendezésben. Lábazatos, párkánya íves. A melléképületen 5 ajtó nyílik az udvar irányában.</p> <p>Belső A kapualj síkmennyezetes. A Dienes utcai tömbben 2, a Lenkei utcaiban 3 lakás van. Mindkét szárny kéttraktusos, szabálytalan elrendezésű.</p>		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Állapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés jelei láthatók. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés: <p>Régebbi hrsz-ok: 1241 (1924), 1763 (1963). Az 1857-es térképen a telek K-i felén egy utcavonalra merőleges hosszú ház áll. Az 1924-es és 1963-as térképen már a maival megegyező alaprajzú épület látható. A tervtárban egy 1987-es átalakítási terv, fényképekkel látható. A Dienes utcai homlokzat lábazatának az ablakok alatt előreugró részei gazdagabb ablakkeretezésre, lizéna tagolásra utalnak.</p>	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Dienes Lajos u. 14.	Hrsz.: 270
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zártorúan beépített	
Leírás: <p>A Kölcsey és a Bem József u. közötti átmenő, D-ről a Dienes Lajos u. által határolt telken álló ház. A telek K-i és É-i határára épült, L alaprajzú, mindkét szárának végén lekertyolt nyeregtetővel, cserépfedéssel. Az É-i szárny tetőjének szakaszolása (magassági eltérés, cserép illesztése, ereszpárkány változása) arra utal, hogy az a rész több szakaszban épült. A telek D-i határán félnyeregtetős, palával fedett árnyékszék- ill. kamrasor áll.</p> <p>Külső Kölcsey és Dienes Lajos u-i homlokzatán lábazat és tagolt ereszpárkány fut végig. A Kölcsey u-i homlokzat 5 ablaktengelyes, tagolt szalagkeretes, záróköves kerettel (a zárókövekben Mátyás király-profilok), könyöklővel. Az ablakok szemöldökének vonalában szalagpárkány húzódik. A Dienes Lajos u-i homlokzat 1 ablak+2 vakablakos, a keretelésük a magasság kétharmadáról indul; Egyszerű szalagkeret, cseppdísszel és zárókővel. A Dienes Lajos u-i és a Kölcsey u-i első két(?) tengely alatt a lábazatban fekvő pinceablakok vannak. A Bem József u-i homlokzat szintén lábazatos, ereszpárkányos, három kereteletlen, könyöklős ablakkal.</p> <p>Az udvari homlokzatok nyílásai kereteletlenek, alakra, nagyságra, korra nézvést különbözőek. Pincelejárát a Kölcsey u-i szárny udvari homlokzatán; lemenni nem tanácsos. Pince van az É-i szárny alatt is, lejárata ott.</p> <p>Belső Egy-két szobás lakások vannak benne. A Kölcsey u-i részben vannak századfordulós nyílászárók.</p>		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kölcsey utcai homlokzatán figyelemre méltók a Mátyás-fejes zárókövek. A térképi információkat figyelembe véve az ÉK-i sarokrész lehet 1857 előtti, a többi rész pedig 1924 előtti. - Állapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés jelei láthatók. 		
Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 		
Megjegyzés: <p>Régebbi hrsz-ok: 15, 634 (1857, Kereszt u., a Szent Márton és az Árok u. között), 1273 (1924, Dienes Lajos u. 12.), 1696 (1963). Az 1857-es térképen a telek K-i és É-i határvonalára épült, téglalap alakú ház alaprajza látható; nem ér ki az Árok (Bem József) utcáig. 1924-re Ny-i részét visszabontják, és a helyén az új épületrészt kiépítik a mondott utcáig; megvan már a Kölcsey u-i DK-i beforduló szár is. Ezután változás már nincsen, csak a kamrasor épül meg valamikor 1963 után. Tehát ÉK-i sarokrész lehet 1857 előtti.</p> <p>Tervtári anyag nincs róla. Önkormányzati tulajdon, gyalázatos állapotban: alulról vizesedik, felülről ázik. A tető, ill. a párkány tanúsága szerint legalább két periódusban épült, legvalószínűbben a Kölcsey u-i, eredetileg is(?) L alaprajzú házat és a Bem József u-i, téglalap alaprajzú házat egy középső épületrésszel összeépítették.</p>		
Fénykép / alaprajzi vázlat: 		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Dózsa György utca 16.	Hrsz.: 1850
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt háromablakos oromfalas homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, emelt padlójú, földszintes ház, jellegzetes esővetővel kialakított oromfalas homlokzat, Egyszerű oromfali tagozatok.. Kváderes sarokkialakítás. Működő lábazat. - Állapot: felújítandó.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Dózsa György utca 24.	Hrsz.: 1856
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorúsodó beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás többtengelyes homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. Pallótokos fa ablakok. - Állapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés jelei láthatók. A homlokzaton a tagozatok nagy része már nincs meg illetve sematizált. Az egykori fallizénák helye a koronázó párkányon még látható. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa, aránya. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Felújítás esetén javasolt a tagozatok főbb elemeinek legalább részleges visszaállítása, így a lizénák, párkányok, ablakkeretek. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. - Felújítás esetén a zárt sorú csatlakozás nyeregteret alakítható.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Dózsa György utca 26.	Hrsz.: 1857
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt háromablakos oromfalas homlokzat, új műanyag nyílászárókkal, új cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, emelt padlójú, földszintes ház. - Állapot: felújított, jelentősen átalakított homlokzat, jellegzetes esővetővel kialakítva. Egyszerű oromfali tagozatok. - Az eredeti ablakokat stílusidegen külső redőnytokos műanyag nyílászárókra cserélték, az esővető alatti homlokzatmező tagozatai eltűntek. - Vakolt lábazat. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáró ritmusa. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Könyvtár/szolgabíróság	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Dr. Batthyány-Strattmann László u. 4.	Hrsz.: 316
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Szabadon álló	
Leírás: Szabadon álló, tagolt alaprajzú, emeletes épület, eltérő gerincmagasságú konty-, illetve egy épületrész fölött felülkontyolt tetőidomokkal, síkpala fedéssel.		
Külső Homlokzatain lábazat és egyrészes ereszpárkány fut körbe. Főhomlokzata 2+2+2 tengelyes, a középső két tengely szélességében az ereszpárkány megszakad, a fal attikaszzerűen felmagasodik, az emeleten konzolos, vasrácsos erkély van. A földszinti nyílások egyenes -, az emeletiek félköríves záródásúak; mind zsalugáterrel. A lábazatban fekvő pinceablakok vannak. A D-i homlokzat hasonló kiképzésű; 2+4+1 tengelyes, középrizalittal. Az É-i homlokzatot a kiugró előtér+lépcsőház uralja, félköríves záródású, illetve nagyméretű, sokosztatú ablakaival és a konzolos esővédő tetővel ellátott bejáráshoz vezető, körmellvédés lépcsővel. Egy másik bejárat nyílik a lépcsőház É-i homlokzatán is. A hátsó homlokzat át van építve(? , vagy már eleve meg van toldva), itt a nyílászárók újabbak : háromosztatú, illetve kisméretű ablakok, könyöklővel. A lépcsőházon és az É-i homlokzaton kör alakú szellőzőnyílások is vannak.		
Belső A jelenlegi funkciónak megfelelően át alakítva, de sok helyen megvannak az eredeti ajtótokok, -szárnyak. (Az emeleti, többszárnyú ajtó szárnyait pl. a padláson őrzik.)		
Értékes részletek / értékelés: - Két világháború közötti épület, stílusa Kocsis Ivánéra emlékeztet. Homlokzata szépen megmaradt, a belsőt az új funkciónak megfelelően alakították át.	Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem.	
Megjegyzés: Régebbi hrsz-ok: 443 (1857), 1202/2 (1924, Várkör), 1739 (1963, Szabadságkör). Az 1857-es térkép kertet jelöl ezen a helyen. Az 1924-esen rajta van az épület alaprajza és a telekosztás is, de szaggatott vonallal – utólagos berajzolás lehet. Az 1963-as térkép már a jelen állapotot tükrözi. Tervanyag 1987-88-ból van, a volt MSzMP-székház könyvtárrá alakításáról, helyben. Eredetileg szolgabírósnak épült az 1930-as években, majd 1945 után pártház lett. Akkor építették át könyvtárrá, amikor a Szabadság téren felépült az új pártház – a mostani Polgármesteri Hivatal (Szabadság tér 7.).	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Esze Tamás utca 5.	Hrsz.: 183
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Az Esze Tamás u. 7-hez csatlakozó beépítésben álló, téglalap alaprajzú, az utcavonalra, azzal párhuzamos tetőgerinccel épült háznyereggtetővel, cserépfedéssel. Udvari homlokzatához teljes szélességében félnyereggtetős, hullámpalával fedett toldalék épült.		
Külső Utcai homlokzatán lábazat és tagolt ereszpárkány húzódik. Három ablaktengelyes, az ablakok szalagkeretesk, könyöklősek, régi nyílászárókkal. Az udvari toldalékon egy ajtó van, két oldalán szalagszerűen elhelyezett, sokosztatú ablakokkal.		
Belső Az eredeti házban két szoba van, mögöttük a toldalékban fürdő, konyha, kamra, padlásfeljáró. A szobaablakok szegmentíves fiülkékben helyezkednek el. A nyílászárók régiek.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - A térképi információkat figyelembe véve részben vagy egészben tartalmazhat 19. sz-i falakat. Az utóbbi 80 évben – az udvari homlokzati toldalékot kivéve – nem sok változtatás lehetett benne. - Állapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés jelei láthatók. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme a konvektor kivezetések kivételével. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés: Régiebbi hrsz-ok: 315, 643 (1857, Halász u.), 1335/2 (1924, Halász u. 3/a), 1606 (1963). Az 1857-es térképen már rajta van a ház, ugyanazon a helyen, ugyanolyan alaprajzzal, mint ma. Akkor a telek még egyben volt a mai 3. sz. házával. 1924-re a telket megosztották, kialakult a ma is meglévő állapot. Az udvari homlokzati toldalék az 1963-as térképen még nincs rajta. Tervtári anyag nincsen róla. Jelenlegi tulajdonosa 78 éve lakja. A szomszéd házzal (Esze Tamás u. 3.) közös telke volt. Változtatás csak a toldalék hozzáépítése.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H2
Településrész: Külterület	Utca, házszám: Hegyaljai út 2.	Hrsz.: 0254/427
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: A Rába hídfőjénél álló lakóház, egykor a Batthyányiak vadászának volt a lakása. Lopott tornácos nyeregtetős földszintes épület, a közelmúltban elvégzett átalakításokkal.		
Értékes részletek / értékelés: - Tömegarány, tetőforma, tornác	Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem. - Meglévő épülethomlokzatok megőrzendők, bővítés a hátsó kert irányában lehetséges.	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Vasúti épület	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Hunyadi János utca – Vasút terület	Hrsz.: 956/1
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja:	
Leírás: Jellegzetes monarchia korabeli vasúti épület, nyeregtetővel, síkpalafedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Vakolt homlokzat téglá díszítő lizénákkal és ablakkeretekkel, párkányokkal. - Állapot: megfelelő. - Lábazat eredetileg téglá, melyre rávakoltak. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Teljes körű védelem. - Az ablakok az eredetitől eltérő osztása felújítás esetén visszaállítandó. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Váltóház (2. Torony)	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Hunyadi János utca – Vasút terület	Hrsz.: 956/3
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja:	
Leírás: Jellegzetes monarchia korabeli vasúti épület, nyeregtetővel, eredeti fa ablakokkal, síkpalafedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Vakolt homlokzat téglá díszítő lizénákkal és ablakkeretekkel, párkányokkal. Jellegzetes fa tető oromdíszek. - Állapot: megfelelő.	Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem. - Az épület tömegébe nem illeszkedő, utólagos kémény felújítás esetén elbontandó.	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Vasúti épület	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Hunyadi János utca – Vasút terület	Hrsz.: 956/5
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja:	
Leírás: Jellegzetes monarchia korabeli vasúti épület, nyeregtetővel, síkpalafedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Vakolt homlokzat téglá díszítő lizénákkal és ablakkeretekkel, párkányokkal. - Állapot: megfelelő. Az ablakok a fő tömegben eredeti gerébtokos fa ablakok, a valószínűleg utólagos toldalék épületrészen az eredetitől eltérő osztású műanyag ablakok. - Lábazat eredetileg téglá, melyre rávakoltak 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Teljes körű védelem. - Az ablakok az eredetitől eltérő osztása felújítás esetén visszaállítandó.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Templom	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Hunyadi János utca	Hrsz.: 1280
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Szabadon álló	
Leírás: Szabadon álló templom.		
Értékes részletek / értékelés: - Állapot: jó, jelenlegi formájában megőrzendő.	Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem.	
Megjegyzés: Ha a Móricz Zsigmond utca és a vasút kereszteződésén átmegyünk, jobbról egy kis fás ligetben álló templomot találunk. A Szent László király tiszteletére és Dr. Batthyány-Strattmann László szemorvos emlékére épült templomot 1999. október 24-én szentelte fel Dr. Konkoly István megyéspüspök. A templomot Körmend Város által adományozott telken építették fel. Rónai Károly építésmérnök tervezte, statikai terveit Schmall Gyula építésmérnök készítette el. A színes ablakokat Perlaki József, a Szt. László szobrot Kiss Sándor, a keresztúti domborműveket, a feszületet és a templom előtti Batthyány szobrot Lesenyei Márta készítette. Harangja Blumau (Ausztria) plébániájának ajándéka.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Hunyadi János utca 13.	Hrsz.: 332
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Szabadon álló	
Leírás: Előkerettel szabadonállóan telepített földszintes manzárdtetős épület. Vakolatarchitektúras homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Állapot: jó Eredeti állapotában megőrzendő a részletgazdag, jellegzetes díszítésű vakolt homlokzat, párkányok, ablakkeretek.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme és az áttört kerítés. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Megőrzendő részlet az épület díszbádorgozású padlásszellőzője.	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Hunyadi János utca 30.	Hrsz.: 747
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkerttel épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, kontyolt tetővel, T alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás többtengelyes homlokzat, cserélt műanyag nyílászárókkal, új cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. - Állapot: felújítás alatt. A homlokzati tagozatok megmaradtak, színezés még nem készült el. A nyílászárók mérete megegyezik az eredetivel, de műanyag, profilozásában az eredetitől eltérő. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme és az áttört kerítés. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Hunyadi János utca 32.	Hrsz.: 748
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Szabadon álló	
Leírás: Előkerttel szabadonállóan telepített földszintes kontyolt tetős épület, utcával párhuzamos tetőgerinccel. Vakolatarchitektúrás homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Állapot: jó Eredeti állapotában megőrzendő a részletgazdag, jellegzetes díszítésű vakolt homlokzat, párkányok, ablakkeretek.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Hunyadi János utca 42/b	Hrsz.: 768
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Előkerttel zártan beépített	
Leírás: Előkerttel zártan telepített földszint+1 szintes kontyolt tetős épület, utcával párhuzamos tetőgerinccel. Egyszerű vakolt homlokzat, cserélt fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Állapot: megfelelő. Átalakított homlokzat. Az eredetivel eltérő osztású és méretű fa nyílászárók.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa, valamint az áttört kerítés. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Hunyadi János utca 43.	Hrsz.: 348
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúras négytengelyes homlokzat eredeti fa nyílászárókkal, új cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. Jellegzetes tagozatú szép arányú épület, gerébtokos fa ablakokkal. Díszes tagozatú homlokzat vakolatsávossal kialakítással. - Állapot: felújított, jó.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Tűzoltóság (régí épületrész)	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Hunyadi János utca 45/a	Hrsz.: 349
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszint+1 szintes épület, kontyolt tetővel, utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolt többtengelyes homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, emeletes ház, emelt földszinti padlóval, lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat, Egyszerű tagozatokkal, gerébtokos fa ablakokkal. - Állapot: felújítandó.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa és aránya. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Hunyadi János utca 76.	Hrsz.: 1341
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló beépítésben földszintes saroképület, kontyolt tetővel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás, többtengelyes, díszes homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, síkpalafedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. Részletgazdag, tagozatainak finomságában kiemelkedő épület. gerébtokos fa ablakok, rejtett redőnnyel. A sarok 45°-os levágással, jellegzetes orommező díszítéssel a párkány felett. - Állapot: jó. A homlokzat nagyrészt eredeti állapotában fennmaradt. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzatok minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: József Attila utca 15.	Hrsz.: 186/2
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Fésűs beépítés	
Leírás: Téglalap alaprajzú, földszintes épület, fésűs beépítésben. Utcavonalra hegyesszögben álló nyeregtetőjét cserép fedi. K-i oldalához L alakú melléképület csatlakozik. A telek D-i határán csirkeólak.		
Külső A hosszúház Ny-i, utcai homlokzata 3 ablaktengelyes, oromzatos. Az oromzatot cserepezett párkány választja el, benne padlásszellőző. A D-i homlokzaton ablak+bejárati ajtó+ablak nyílik.		
Belső Kétraktusos. A bejárat az előtérbe vezet, tőle balra egy utcai szoba nyílik, szemben konyha és fürdőszoba jobbra az egykori kamra, ma szoba van. A másik utcai szoba a konyhából közelített meg.		
A telek K-i végében lévő melléképületekhez (pajta, ól, istálló) épült összekötő szárny újabb építésű.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, emelt padlójú, földszintes ház, jellegzetes esővetővel kialakított oromfalas homlokzat, Egyszerű oromfali tagozatok. - Állapot: kielégítő. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés: Régebbi hrsz-ok: 313, 658 (1857, Kis u.), 1341 (1924, Kis u.), 1593 (1963). A ma álló épület helyén 1857-ben egy hosszú ház (gazdasági épület?) állt. Az 1924-es és 1963-as térképek a maival megegyező állapotot mutatnak. Az 1924-es térképen a házzal egy vonalban, hosszú melléképület áll, mely 1963-ban már rövidebb. Mai tulajdonosa 60 éve lakik itt. Az 1965-ös árvíz körülvette a téglapépületet, de nem dőlt össze. A házat férje szülei építették kb. 110 éve.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: József Attila utca 24.	Hrsz.: 191/1
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Szabadon álló	
Leírás: Szabadon álló, az utcavonalra és a 190/3 hrsz-ú telek É-i telekhatárára épült T alaprajzú ház, az utcai szárny D-i végén kontyolt nyeregtetővel, cserép fedéssel. A telekkönyvi megosztás következtében a 190/3 hrsz-ú telken van az utcai szárny D-i része a hosszan hátranyúló szárral, a 191/1 hrsz-ú telken pedig az utcai szárny É-i része. E házrész udvari homlokzatának D-i szélén van egy kis kiugró épületrész, bádoggal fedéssel; a másik házrész szárainak közébe pedig négyzetes, lapostetős toldalék épült. A 191/1 hrsz-ú telek D-i telekhatára közelében áll még egy füstölő és egy nyeregtetős, cseréppel fedett melléképület (fáskamra) is. Az utcai homlokzaton lábazat és tagolt ereszpárkány húzódik, a 26. sz. házrészen az eresz alatt az ablakok szemöldökmagasságáig leérő vakolatsáv is. A 26. sz. házrész három ablaktengelyes, a 24. sz. úgy szintén; a hat ablaktengelyből az első kettő újabb, háromosztatú ablak, könyöklővel, a további négy téglalap alakú nyílás, eredeti nyílászárókkal. Mindegyik kereteletlen. A telek K-i végében lévő melléképületekhez (pajta, ól, istálló) épült összekötő szárny újabb építésű.		
Értékes részletek / értékelés: - A 24. sz. házrész eredeti állapotában áll, a 26. sz. lakórészét eléggé átalakították – legalábbis a külsőből és az elmondásból ítélve. - Állapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés jelei láthatók.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Horvátnádalja	Utca, házszám: Kodály Zoltán utca 2.	Hrsz.: 3137
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkerettel épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt háromablakos oromfalas homlokzat, cserélt műanyag nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Megjegyzés: felújították		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Falusias, földszintes ház, jellegzetes esővetővel kialakított oromfalas homlokzattal. Egyszerű oromfali tagozatok. - Állapot: felújítandó, vizesedés a homlokzaton. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Horvátnádalja	Utca, házszám: Kodály Zoltán utca 4.	Hrsz.: 3135/1
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Kis villa jellegű épület. Aszimmetrikusan tagolt homlokzattal, húzott párkánnyal és összetett magastetővel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Épület jellegzetes aszimmetrikus tömege és tetőformája. - Állapota: kielégítő. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Horvátnádalja	Utca, házszám: Kodály Zoltán utca 6.	Hrsz.: 3135/1
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Földszintes lakóház, jó ritmusú ablakokkal tagolt utcai homlokzattal.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Utcai homlokzat, nyílászáró arányai, homlokzati vakolatdíszek, tetőforma és lécezett kerítés. - Állapota: kielégítő. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa és aránya, valamint az utcafronti vakolatdíszek. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnyekkel. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lábaspajta	Védelmi kategória: H2
Településrész: Horvátnádalja	Utca, házszám: Kodály Zoltán utca 22.	Hrsz.: 3123
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja:	
Leírás: Lábaspajta hátsókertben elhelyezve. Jellegzetes nyers téglafa architektúrájú melléképület téglalap alaprajzzal, nyeregtetővel, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Állapot: megfelelő. Megőrzendő az épület építészeti megjelenését alapvetően meghatározó téglafal és fa homlokzati elemek struktúrája. - Eredeti cserépfedő.	Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem, mely a rendeltetésre nem terjed ki. - Megőrzendő az épület építészeti megjelenését alapvetően meghatározó téglafal és fa homlokzati elemek struktúrája. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca 12.	Hrsz.: 404
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt háromablakos oromfalas homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Falusias, földszintes ház, jellegzetes esővetővel kialakított oromfalas homlokzattal. Egyszerű oromfali tagozatok. - Állapot: felújítandó, vizesedés a homlokzaton.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés: A jelenleg hatályos szabályozási terv szerint az ingatlan építési tilalommal érintett.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca 14.	Hrsz.: 403
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt háromablakos oromfalas homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Falusias, földszintes ház, jellegzetes esővetővel kialakított oromfalas homlokzattal. Egyszerű oromfali tagozatok. - Állapot: nagyon rossz, süllyedés, vizesedés jelei a homlokzaton.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca 24.	Hrsz.: 397
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúras többtengelyes homlokzat, eredeti fa gerébtokos nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. A homlokzat kváderes saroklizénákkal, hangsúlyos tagozatokkal kialakított, gerébtokos fa ablakokkal. Érdekes az oromfalon lévő esővetővel kialakított párkány. - Állapot: jó.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai- és a véghomlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca 27.	Hrsz.: 601
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyedi, különösen díszes vakolt háromablakos oromfalas homlokzat, részben meglévő eredeti fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel. Az udvari szárny emeletes.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal rendelkező homlokzat. Jellegzetes tagozatú részletgazdag épület, jellegzetes népi barokk jellegű, oromzatos homlokzattal, díszes tagozatokkal. - Állapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés jelei láthatók.		Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem, mely a rendeletetésre nem terjed ki. - Az utcafronti első szobákon túli traktusok átépíthetők, bővíthetők.
Megjegyzés: 1888-ig – az új zsinagóga átadásáig – itt volt a Körmend és környéke zsidóságának az imaháza. Ma lakóház.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca 45.	Hrsz.: 591
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra telepített földszintes sátozott épület, sokszögű, oldalsó épülettömeeggel bővítve, amely lekötött tetővel csatlakozik. Vakolatarchitektúrás homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - A helyben jellegzetes díszítésű vakolt homlokzat, párkányok, ablakkeretek csak sematizáltan maradtak fenn. - Állapot: jó.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme és az áttört kerítés. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kölcsey Ferenc utca 9.	Hrsz.: 301
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zártisorúan beépített	
Leírás: Téglalap alaprajzú, földszintes ház, zárt sorú beépítés saroképülete. Nyeregtetőjét cserép fedi. Pincézett. Az udvarban garázs.		
Külső Kölcsey utcára néző homlokzata négy ablaktengelyes, a nyílások egyenlő kiosztásban, könyöklőpárkányra támaszkodnak, hangsúlyos, női fej és indamotívumokkal díszített, konzolokra támaszkodó emelt szemöldökkel. Tagolt vakolatkeretűket a az ablakok vállvonala alatt megszüntették. A sarkok rusztikázottak barnára festettek, a lábazon barna mezők, a párkányzat összetett, fríze páros, rozettás szellőzőablakkal áttört. A Mikes Kelemen utcára néző homlokzata szintén négy ablaktengelyes, 2+2 elrendezésben, köztük élükre állított négyzetmotívumos dísz. Keretezésük, mely itt a könyöklőpárkányig megmaradt, a sarkok, a lábazon és párkányzat kiképzése a Kölcsey utcai homlokzattal megegyezik. Udvari homlokzatán bejárati és pinceajtó, az oromzatban padlásablak. A bejárat körül műanyag hullámlemezről előtető és szélfogó. A kertben garázs épült.		
Belső Mindkét utcai homlokzatra 3 szoba néz. A csupán a Mikes Kelemen utcára néző két szoba között közös kályha, kémény. Mögöttük, a Kölcsey utcai homlokzattal párhuzamosan középfolyosó, melyről balra egy szoba és szűk, jobbra a konyha, fürdőszoba és WC nyílik. A zegluzos pince a Mikes Kelemen utcával párhuzamos, rövid, dongaboltozatos.		
Értékes részletek / értékelés: - Az ablakokat az 1960-70-es években cserélték.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzatok minden eleme. - Felújítás esetén az utcafronton csak az építési korra jellemző arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnyekkel. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.	
Megjegyzés: Régebbi hrsz.: 20, 420, 460 (1857, Szent Márton u.), 1278 (1924, Szent Márton u. 7.), 1718/1 (1963). A telek a Szent Márton (Kölcsey) utca és a Kórház (Mikes Kelemen) utca sarkán van. 1857-ben a telek DK-i sarkában állt épület. Az 1924-es térkép már a mai állapotot rögzíti. A házat jelenlegi tulajdonosai 17 éve vették. Akkori felújításakor az egyik Kölcsey Ferenc utcára néző szobában lépcsőt találtak, mely fel volt töltve. Szintén a felújítás során a kertben számos sírhelyet, emberi csontokat és ruhafoszlányokat találtak, melyből arra következtetnek, hogy egykor templom állhatott ezen a helyen.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kölcsey Ferenc utca 11.	Hrsz.: 279
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Fésűs beépítés	
Leírás: Nyújtott téglalap alaprajzú földszintes épület, fésűs beépítésben. Kölcsey utcára merőleges, utcai homlokzatán kontyolt nyeregtetejét cserép fedi. A telek K-i határán alacsony, félnyeregtetős toldalék. A K-i telekhatárom a házhoz illeszkedő melléképület áll. Nyújtott téglalap alaprajzú földszintes épület. Kölcsey utcára merőleges, utcai homlokzatán kontyolt nyeregtetejét cserép fedi. A telek K-i határán alacsony, félnyeregtetős toldalék. Kölcsey utcai homlokzata 3 ablaktengelyes, a Mikes Kelemen utcára (É-i homlokzat) 7 ablak nyílik, a homlokzat Ny-i harmada tagolatlan. Az ablakkiosztás szabálytalan, az utolsó ablak cserélt. Az É-i homlokzaton alacsony lábazat fut végig. D-i, udvari homlokzatának Ny-i harmada tagolatlan, mögötte ablak+ajtó+2ablak. Az ajtó kis mélységű fülkében. K-i ormfala tagolatlan. A melléképület udvari homlokzata üvegezett, középső szakasza nyitott.		
Értékes részletek / értékelés: - A Mikes Kelemen utcai ablakok közül 6, valamint a bejárati ajtó eredeti.		
Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzatok nyílászáróinak ritmusa és aránya. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.		
Megjegyzés: Régebbi hrsz-ok: 19, 469 (1857, Szent Márton u.), 1265 (1924, Szent Márton u. 9.), 1717 (1963). Az 1857-es térképen a mai ház helyén azonos alaprajzú épület áll. A mai épület falai részben vagy egészben azonosak lehetnek a 19. századi épületével. A épület a Szent Márton (Kölcsey) utca és Kórház (Mikes Kelemen) utca sarkán áll. A tulajdonos 1942 óta lakik a házban. A félnyeregtetős szélfogót s bejárat előtt lebontották. Az épület K-i felében autószerelő, később Fodor Károly kádárműhelye működött.		
Fénykép / alaprajzi vázlat: 		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kölcsey Ferenc utca 13.	Hrsz.: 278
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Szabadon álló	
Leírás: <p>Szabadon álló, az utcavonalra épült, téglalap alaprajzú ház, az utcavonallal párhuzamos tetőgerinccel, nyeregtetővel, cserép fedéssel. Udvari homlokzatához – a két lakás elé - két bejárati előtér épült, félnyeregtetővel, hullámpala fedéssel. A telek É-i határának közepe táján majdnem négyzetes alaprajzú, nyeregtetős, cseréppel fedett melléképület (kovácsműhely) áll; K-i oldalához farostlemezről épült toldalék kapcsolódik.</p> <p>Külső Utcai homlokzatán lábazat és tagolt ereszpárkány húzódik. Hat ablaknyílása téglalap alakú, kereteletlen, könyöklővel, zsalugáterekkel. Az udvari homlokzaton az első bejárati előtér nyílásai, nyílászárói építészeti lehetnek, a második ablakait a tulajdonosok egy őriszentpéteri ház bontásából menekítették el. A két előtér közötti homlokzatszakaszon egy régi ablak és a pincelejárát van.</p> <p>Belső Az É-i lakásban jártunk. Két traktusos+a hozzáépített előszoba. A lakás felújításakor a vakolat leverésekor a fürdőszoba ablaka fölött egy nagyobb ív, a két szoba között pedig átjáró nyoma mutatkozott. A fürdőszoba és a szoba, valamint a konyha és a szoba között megvan a régi ajtó. A pince hat boltszakaszos, középpillér-soros.</p> <p>A kovácsműhely homlokzatán eredeti nyílászárók, belsejében gerendás födém. Megvan a tűzhely, kürtő, a padláson a fűtató.</p>		
Értékes részletek / értékelés: - Az udvarban álló kovácsműhely figyelemre méltó. Elképzelhető az is, hogy a ház tartalmaz 19. sz-i falrészeket.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzatok nyílászáróinak ritmusa és aránya. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.	
Megjegyzés: Régebbi hrsz-ok: 18. 462 (1857, Szent Márton u.), 1266 (1924, Szent Márton u. 11.), 1713 (1963). Az 1857-es térképen az utcavonalra és a telek É-i határvonalára épült, L alakú ház alaprajza látszik. A 20. sz-i térképek nagyjából a jelenlegi állapotot mutatják, a melléképülettel (kovácsműhely) egyetemben; csak a két bejárati előtér épült az udvari homlokzat elé, a D-i 1963 után, az É-i pedig nemrégiben. Az 1924 óta meglévő állapot elvileg létrejöhetett az 1857-es térképen ábrázoltból.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1*
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Lenkei utca 1.	Hrsz.: 281
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zártsorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésbe illeszkedő földszintes saroképület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Egyszerű vakolt soktengelyes homlokzat, cserélt, vegyes fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház. Zárt sorú beépítésben, az utcával párhuzamos gerincű ház kicsi lábazattal, alacsony padlóval, térdfal nélküli homlokzattal. A sarkon álló épület kontyolt tetőidommal fordul. - Állapot: felújítandó.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa az ívelt falmélyedésekkel. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. - Az épület homlokzata együtt kezelendő a Mikes K. utca 3. számú épületével.	
Megjegyzés: Mikes Kelemen utcát az 1667-es térképen is be lehet azonosítani. Az egykori Martonné utcát, mely a középkori külső városba vezetett, kötötte össze a piactérrel. Középkori elnevezése 1647-ben Balogh utca, 1760-ban Piarczra menő Föl Kereszt Utca illetve Felső keresztutca. A későbbiekben, 1846-ban Ispitautza, 1857-ben és 1867-ben Kórház utca, 1900-ban Ispita u., 1907-ben Ókorház utca. A népnyelvben Zsidó iskola utcája és Kanizsai utcája volt a neve. Az 1846-os térképen látható beépítési struktúra hasonlít a jelenlegi állapothoz. A Szabadság tér 10. és 11. épületei pontosan beazonosíthatóak. A térkép a mai páros oldalon a 4., 6. és 8. helyén zárt sorú beépítésben „L” alakú lakóházakat ábrázol, és az utca nyugati szakaszán 3 oldalhatáron álló épületet. A páratlan oldalon az utcával párhuzamos beépítés a jellemző. A XIX. század közepén a jelenlegi telekosztás megvolt. Az utca páros oldala egységesen zárt sorú beépítésű, a páratlan oldalon hézagosan zárt sorú, épített kerítéssel szinte teljesen zárt sorúvá alakított.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Lenkei utca 3.	Hrsz.: 283
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Az utcavonalra és az É-i telekhatárra épült, téglalap alaprajzú, az utcára merőleges tetőgerincű ház, nyeregtetővel, cserép fedéssel. A térkép tanúsága szerint K-i végfalához téglalap alaprajzú melléképület csatlakozik.		
Külső Utcai homlokzatán lábazat és cserepes szalagpárkány húzódik. Oromzata vakolatkeretes. Három ablaka kereteletlen, könyöklővel, cserélt nyílászárókkal; a D-i alatt a lábazatban fekvő pinceablak van. Az oromzat közepén kis, álló padlásablak nyílik. Az udvarban nem jártunk.		
Belső Nem jártunk benne. A tulajdonos elmondása szerint pincéje boltozott.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - A térképi információkat tekintetbe véve a ház részben vagy egészben tartalmazhatja a 19. sz-i falakat. - Az oromfalas hosszúházak típusába tartozik, ránézésre viszonylag eredeti állapotban. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa. - Felújítás esetén az utcafronton az ablakok aránya és osztása helyreállítandó. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés: Régebbi hrsz-ok: 30, 477 (1857, Hajós u.), 1245 (1924, Hajós u. 3.), 1759 (1963). A ház K-i, udvari végét érintő kisebb változásoktól eltekintve gyakorlatilag mindhárom térképen ugyanaz a házalaprajz látható. Tervtári anyag nincsen róla. Jelenlegi tulajdonosa 1952 óta lakja, a nyílászárókat ő cseréltette ki.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Lenkei utca 5.	Hrsz.: 156
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Az utcavonalra és az É-i telekhatárra épült, téglalap alaprajzú, az utcavonalra merőleges tetőgerincű ház, nyeregtetővel, cserép fedéssel. A térkép tanúsága szerint udvari (K-i) véghomlokzatához toldalék kapcsolódik.		
Külső Utcai homlokzatán működő lábazat és kihajló, cserepes ereszpárkány húzódik. Három ablaktengelyes, a könyöklős ablakokat kétoldalt az ereszpárkányig felérő vakolatsávok keretelik, a nyílászárók régiek(?). Az oromzatban két kisméretű padlásszellőző van. Az udvari homlokzaton (amennyire a fényképről kivehető) középtájt ajtó-ablak kombinált nyílás van, sokosztatú nyílászáróval.		
Belső Amennyire kívülről megítélhető, a középtáji előteres háztípushoz tartozó épület, jól konzervált állapotban.		
Értékes részletek / értékelés: - Az oromfalas hosszúházak típusába tartozik, ránézésre viszonylag eredeti állapotban.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa és aránya. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.	
Megjegyzés: Régebbi hrsz-ok: 49, 624 (1857, Hajós u.), 1239 (1924, Hajós u. 5.), 1765 (1963). (Az 1857-es térkép szkennelése nem sikerült hézagmentesen, ez a rész hiányzik.) Az 1857-es térkép meglévő részén csak egy sárgával jelölt épület alaprajza látszik a telek ÉK-i sarkában. A 20. sz-i térképeken a mai ház alaprajza jelenik meg, 1963-tól K-i végén toldalékkal ellátva.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Közösségi ház	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Lenkei utca 13.	Hrsz.: 152
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: <p>L alaprajzú földszintes épület. Utcavonallal párhuzamos, É-i oldalán kontyolt nyeregtetejét cserép fedi. Az É-i, udvari szárny is nyeregtetős. Az É-i szárny K-i oromfalán jól látható az egykori nyeregtetős melléképület csatlakozása. Helyén ma az oromfalra merőleges, félnyeregtetős toldalék látható, mely előtt és mögött, K-i irányban az eredeti bővítmény alapfalai a fal vállvonalaig megmaradtak. Az utolsó traktusnak K-i irányban már csak gerendái állnak. Melléképület nincs. Az épület pincézett. Utcai homlokzata 7 ablaktengelyes. A 2 É-i ablak alatt a lábázatban pinceablakok. A lábázat az utca lejtése miatt D felől a 3. tengelynél megtörik. Az É-i 3. és D-i 2. ablak íves lezárású faltükrökben, a 4. és 5. szögletes faltükrökben van. Az íves faltükrök között az ablakok szemöldök magasságában párkány húzódik. A főpárkány kis kiüléssű. D-i oromfalán az övpárkány befordul, a párkány magassága alattig kis mélységű faltükrök.</p> <p>Az utcai tömb K-i homlokzata 1+2 tengelyes. A 2. tengelyben bejárati ajtó előtetővel, a 3-ban padlásajtó. A két szárny találkozásánál lépcsősen beugró rész.</p> <p>Az udvari, É-i szárny D-i oldalán 4 kosárfé, alul négyszöghasáb, felül hengeres oszlopokra támaszkodó nyitott tornác. Az oszlopok fejece négyzetes. Párkánya az utcai szárnyénál alacsonyabb. A tornác síkfedésű, mögötte 2ablak+2ajtó. Az első ajtó szegmensíves. A tornác Ny-i végében pinceajtó, K-i végében félköríves zárású, üvegezett ajtó.</p> <p>Mögötte a félnyeregtetővel fedett részben gerendás fedésű tornácszakasz, az épület belseje felé ablakkal és ajtóval. A fedetlen K-i szakasz az oszlopok derékmagasságától vállvonalaig hosszú szakaszon nyitott, belécezett. Tovább K felé csak az épület gerendaváza áll.</p>		
Értékes részletek / értékelés: - Eredeti utcai és udvari homlokzatok. Boltozott helyiségek az É-i szárnyban.		Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem.
Megjegyzés: Régebbi hrsz-ok: 45, 601 (1857, Hajós u.), 1235, (1924, Hajós u. 13.), 1769 (1963). Az épület É-i szárnyának helyén az 1857-es térkép hosszú házat mutat. A ma álló házrész falai azonosak lehetnek az 1857-ben már áll ház falaival. Az 1924-es és 1963-as térkép már a maival megegyező alaprajzú épületet mutat, a telek K-i végében melléképülettel, amely nem áll. Nem áll az 1997-es térképen jelzett, D-i melléképület sem. A mai tömegforma az É-i telekhatára épített tornácos hosszúház és a Lenkei utca vonalára épített téglalap alaprajzú ház egy tető alá vonásával jött létre. Ezt támasztja alá a tető alá befutó tornác és a főpárkányok eltérő magassága is. Feltételezhető, hogy a két épület között egy ideig fedett kapuszín volt, melyet később beépítettek.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Lenkei utca 16.	Hrsz.: 161
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: <p>L alaprajzú, földszintes épület, zárt soros beépítésben. Nyeregtetejét cserép fedi. Utcai, K-i tömbjének D-Ny-i oldalán toldalékkal ellátott. É-i, Ny felé nyúló szárnya végéhez alacsonyabb gerincű, szintén nyeregtetős épületrész kapcsolódik. A telek Ny-i határán vasszerkezetes melléképület áll. Az utcai szárny pincézett.</p> <p>Külső Utcai homlokzata 1+1+2 tengelyes. A kosáríves kapualj a 2. tengelyben nyílik. Az ablakok cseréltek, az 1. tengelyben 2, a 3-4. tengelyben 3 osztatúak. Az 1. és 4. tengelyben a lábázatban pinceablakok. A z ablakszemöldökök magasságában a homlokzat kismértékben kiugrik. A párkány ívelt. Az utcai szárny udvari homlokzatához toldalék kapcsolódik. Tőle É-ra van kosáríves kapunyílás. Az É-i szárny udvari oldalának K-i felét 3 íves nyílású (ajtó+ablak+ajtó), nyitott tornác és két ablak töri át. A csatlakozó épület párkánymagassága alacsonyabb, 1ajtó, 2 ablak és 1ajtó tagolja.</p> <p>Az É-i homlokzatot két apró nyílás töri át.</p> <p>Belső Nem voltunk bent. A kapualj síkfedésű, a nyitott tornác boltozott.</p>		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, földszintes ház, részben alápincézve. - Állapot: felújítandó.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege és a nagykapu. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés: Régebbi hrsz-ok: 43, 622 (1857, Hajós u.), 1250, 1251 (1924, Hajós u. 16.), 1701 (1963). Mindhárom térképen a maival megegyező alaprajzú ház áll. A mai ház falai részben vagy egészben megegyezhetnek az 1857-ben épült ház falaival.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Horvátnádalja	Utca, házszám: Liszt Ferenc utca 8.	Hrsz.: 2990/3
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúras többtengelyes homlokzat, eredeti fa, pallótokos nyílászárókkal, szürke síkpalafedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, alacsony földszintes ház, hangsúlyos lábazattal, térdfal nélküli homlokzat. Egyszerű tagozatú de nemes arányú épület. Kváderes saroklizéna vakolatdísz. - Állapot: felújítandó, erősen leromlott vakolat. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Felújítás esetén az utcafronton csak az építési korra jellemző arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés vagy síkpala fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Váltóház (1. Torony)	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Mátyás király utca - Vasút terület	Hrsz.: 956/11
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja:	
Leírás: Jellegzetes monarchia korabeli földszint+1 szintes vasúti épület,nyeregtetővel, eredeti fa ablakokkal, síkpalafedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Vakolt homlokzat téglá díszítő lizénákkal és ablakkeretekkel, párkányokkal. Jellegzetes fa tető oromdíszek. - Állapot: megfelelő.	Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem.	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Mátyás király utca 12.	Hrsz.: 498
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, kontyolt tetővel, L alakú alaprajzzal. Egyszerű vakolt hattengelyes homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. Egyszerű vakolt homlokzat, az egykori esetleges tagozatok nagyrészt eltűntek. Gerébtokos fa ablakok rejtett redőnytokos redőnnel. - Állapot: megfelelő.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Felújítás esetén az utcafronton csak az építési korra jellemző arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Mátyás király utca 20.	Hrsz.: 513
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás négytengelyes homlokzat eredeti fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat, gerébtokos, redőnyös fa ablakokkal. A vakolat éppen felújítás alatt, az eredeti tagozatok helyreállítandók. - Állapot: felújítás alatt, jó. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa és a megmaradt koronázó párkány. - Felújítás esetén az utcafronton csak az építési korra jellemző arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés vagy síkpala fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Mátyás király utca 27.	Hrsz.: 1832
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt kétablakos oromfalas homlokzat, átalakított, eredetnél nagyobb méretű fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel. A belső oldalhomlokzaton megmaradtak az eredeti pallótokos ablakok.		
Értékes részletek / értékelés: - Falusias, földszintes ház, jellegzetes esővetővel kialakított oromfalas homlokzattal. - Állapot: felújítandó.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa és az esővetővel kialakított oromzat. - Felújítás esetén az utcafronton az ablakok aránya és osztása helyreállítandó. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Mátyás király utca 31.	Hrsz.: 1829/1
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkertrrel telepített, oldalhatáron álló, földszintes épület összetett alaprajzzal. Vakolt, téгла díszítősávokkal kialakított homlokzat, cserélt műanyag nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kis villa jellegű épület. - Vakolt homlokzat téгла díszítő lizénákkal és ablakkeretekkel, párkányokkal. Jellegzetes fa tetőoromdíszek. - Állapot: megfelelő. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Teljes körű védelem. - Felújítás esetén az utcafronton az ablakok aránya és osztása helyreállítandó, rejtett redőnytok alkalmazásával. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Mátyás király utca 39.	Hrsz.: 1810/2
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló, földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt háromablakos oromfalas homlokzat, cserélt műanyag nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias emelt padlójú földszintes ház, jellegzetes esővetővel kialakított oromfalas homlokzattal. Egyszerű oromfali tagozatok. - Állapot: felújítandó. - Az oromfali tagozatok eltűntek, a nyílászárók az eredetitől eltérő méretű, külső redőnytökos műanyag ablakok. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa. - Felújítás esetén az utcafronton az ablakok aránya és osztása helyreállítandó, rejtett redőnytökos alkalmazásával. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Mátyás király utca 46.	Hrsz.: 529
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt háromablakos oromfalas homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Falusias, földszintes ház, jellegzetes esővetővel kialakított oromfalas homlokzattal. Egyszerű oromfali tagozatok. - Állapot: kielégítő.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház/Üzlet	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Mikes Kelemen utca 2.	Hrsz.: 294
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: L alaprajzú, földszintes épület, a Mikes Kelemen utcával párhuzamos nyeregtetőjét modern síkpala fedi. Utcai homlokzata nűtozott, Egyszerű párkánnyal Az É-i szárny Ny-i homlokzatával a szomszéd (Mikes Kelemen utca 4.) falához simul. Pincézett.		
Külső L alaprajzú, földszintes épület, a Mikes Kelemen utcával párhuzamos D-i és Ny-i nyeregtetőjét modern síkpala fedi. Utcai homlokzata az ablakok könyöklőjének vonalától felfelé nűtozott, Egyszerű párkánnyal. A homlokzati 2ablak+1ajtó körül tagozott, záróköves, könyöklős szalagkeret, az ajtó csak az ablakönyöklők vonaláig keretelt. Az ablakok alatt, a lábázatban pinceablakok. Udvari, D-i homlokzatán pinceajtó+ablak+abjtó+ablak. Az É-i szárny Ny-i homlokzatával a szomszéd (Mikes Kelemen utca 4.) falához simul, K-i homlokzatán szegmensíves ablak+padlásajtó, párkánya ívelt.		
Belső Két traktusos. A házban jelenleg egy lakás és egy textilüzlet van. A Mikes Kelemen utcai homlokzatra három helyiség nyílik. A két ablak 1-1 szobába, az ajtó az üzletbe nyílik. Az udvari traktusban található a konyha-előtér, a homlokzatokkal párhuzamos kosárvíval a helyiség tengelyében, és az innen nyíló fürdőszoba és padlásfeljáró. Az utcával párhuzamos pincét fiókos dongaboltozat fedi, nyugati végében épített kemence.		
Értékes részletek / értékelés: - Jó arányú földszintes lakóház, sávós vakolattal, ablak keretezéssel és húzott párkányokkal. - Mind az utcai, mind az udvari homlokzaton és a belsőben eredeti nyílászárók.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.
Megjegyzés: Régebbi hrsz-ok: 25 (1857, Kórház u.), 1214 (1924, Mikes u. 2.), 1729 (1963). Az 1857-es térképen a maival azonos helyen, azonos alaprajzú épület áll. Az 1924-es és 1963-as térképek a mai Szabadság tér 11. udvari homlokzatához épült keskeny épületrészt is mutatnak. A ma álló épület 1857 falai részben vagy egészben azonosak lehetnek az 1857-ben már álló ház falaival. A jelenlegi lakók 50 éve élnek az épületben, melynek harmadik utcai ablakát 1993-ban alakították ajtóvá az üzlet számára. A tervtári anyag a lakás egy részének üzletté alakítását dokumentálja.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1*
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Mikes Kelemen utca 3.	Hrsz.: 282
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zártsorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésbe illeszkedő földszintes saroképület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Egyszerű vakolt soktengelyes homlokzat, cserélt, vegyes fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház. Zárt sorú beépítésben, az utcával párhuzamos gerincű ház kicsi lábazattal, alacsony padlóval, térdfal nélküli homlokzattal. A sarkon álló épület kontyolt tetőidommal fordul. - Állapot: felújítandó.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa az ívelt falmélyedésekkel. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. - Az épület homlokzata együtt kezelendő a Lenkei utca 1. számú épületével.	
Megjegyzés: Mikes Kelemen utcát az 1667-es térképen is be lehet azonosítani. Az egykori Martonné utcát, mely a középkori külső városba vezetett, kötötte össze a piactérrel. Középkori elnevezése 1647-ben Balogh utca, 1760-ban Piarczra menő Föl Kereszt Utta illetve Felső keresztutza. A későbbiekben, 1846-ban Ispitautza, 1857-ben és 1867-ben Kórház utza, 1900-ban Ispita u., 1907-ben Ókorház utca. A népnyelvben Zsidó iskola utcája és Kanizsai utcája volt a neve. Az 1846-os térképen látható beépítési struktúra hasonlít a jelenlegi állapothoz. A Szabadság tér 10. és 11. épületei pontosan beazonosíthatóak. A térkép a mai páros oldalon a 4., 6. és 8. helyén zárt sorú beépítésben „L” alakú lakóházakat ábrázol, és az utca nyugati szakaszán 3 oldalhatáron álló épületet. A páratlan oldalon az utcával párhuzamos beépítés a jellemző. A XIX. század közepén a jelenlegi telekosztás megvolt. Az utca páros oldala egységesen zárt sorú beépítésű, a páratlan oldalon hézagosan zárt sorú, épített kerítéssel szinte teljesen zárt sorúvá alakított.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Mikes Kelemen utca 4.	Hrsz.: 295
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: <p>A telek három oldalára, több lépésben épült ház. Az utcavonalon egy az É-i telekhatárra ráforduló, L alaprajzú, magassíkföldszintes ház áll nyereg-, ill. félnyeregteretűvel, cserép fedéssel. Udvari homlokzatának közepén emeletes, ormfalás rizalit emelkedik, mellette pedig kis, félnyeregteretűs, palával fedett bejárati építmény. Az L beforduló szárának É-i végéhez alacsony, szélesen előrenyúló eresztű, félnyeregteretűs, palával fedett hosszúház kapcsolódik, ennek végéhez pedig derékszögben egy szintén félnyeregteretűs, palával fedett, az előzőnél valamivel magasabb épület.</p> <p>Külső A Mikes Kelemen u-i homlokzaton lábazat és kétrészes ereszpárkány fut végig, a falfelület vízszintesen sávazott. Kapu+8 ablaktengelyes, az ablakok közül az utolsó kettő át van alakítva, ki van cserélve (köztes földem, szépségszalonná bejárata). Az ablakok keretelése félmagasságból indul, cseppekkel díszített tagolt szalagkeret, mely a szemöldökök fölött fekvő téglalap alakú, kissé kiemelkedő tükröt foglal be; a bemélyedő mellvédmezőket ívesen levágott sarkú, szintén fekvő téglalap alakú tükrök díszítik. Az öt első ablaktengely alatt a lábazatban fekvő pinceablakok helyezkednek el. A kapu keretelése az ablakokéval megegyező, a kapuszárnyak eredetiek. A kapualj síkmennyezetes, az udvar felé szegmensíves nyílással közlekedik. A kapuszárnyak valamennyire át vannak alakítva. Az udvari homlokzatok nyílászárói között sok az eredeti darab. Pincelejárát az udvari homlokzat K-i szélén, padlásfeljárát a volt raktárépület K-i szélén.</p> <p>Belső A pince részben porosz-, részben csehsüveg-boltozatos; megvan benne a kemence és a szárítófülkék.</p>		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - A térképi információkat figyelembe véve az épület részben vagy egészben tartalmazhatja a 19. sz-i falakat. - Utcai homlokzatát talán a két világháború között alakíthatták át, kapuja is ebből a korból származhat. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés: <p>Régebbi hrsz-ok: 24, 449 (1857, Kórház u.), 1215 (1924, Mikes u. 4.), 1727 (1963). Az 1857-es térképen már ugyanaz a beépítés mutatkozik, ami jelenleg is. Az 1924-es és az 1963-as térképen megjelenik az udvari homlokzat toldaléka; kérdés, hogy azonos-e a maival.</p> <p>A tervtárban üzletkialakítás terve van 1993-ból, szépségszalonná kialakítása 1999-ből, valamint vizesblokk terve 2000-ből. A tulajdonosok elmondása szerint építőanyag(cement és mész)-kereskedő (Kouders nevű; bibliográfiai tételünk szerint takarmány-kereskedő) háza volt a háború előtt, utána pedig egy kályhásé, akinek a pincében volt a műhelye. Az építőanyag(vagy takarmány)-kereskedő idejében a hátsó részben volt a raktár, a mostani ablak helyén volt egy nagy kapu.</p>		Fénykép / alaprajzi vázlat: 


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Mikes Kelemen utca 8.	Hrsz.: 297
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zártan beépített	
<p>Leírás: Zártan beépítésben álló, az utca vonalára épült, téglalap alaprajzú háznyereggtetővel, cserép fedéssel. udvari homlokzatának közepéhez félnyereggtetős, cseréppel fedett toldalék, annak ÉK-i sarkához további, síkpalafedésű toldalék kapcsolódik. A telek É-i határán, a szomszéd (Mikes Kelemen u. 10.) ház udvari szárnya végéhez csatlakozóan földszintes, nyereggtetős, cseréppel fedett magtár áll.</p> <p>Külső Utcai homlokzatán lábazat és plastikus ereszpárkány fut végig, alatta az ablakszemöldökökig leérő vízszintes vakolatsáv húzódik. A homlokzat 3 ablak+kaputengelyes. Az ablakok kereteetlenek, könyöklővel; a középső alatt a lábazatban fekvő pinceablak. A kapu egyenes záródású, kereteetlen. A nyílászárók az utcai és az udvari homlokzaton is újak. A kapualj síkmennyezetes. Pincelejárát az udvari homlokzat É-i szélén. A magtár udvari és átellenes (a 304, 305 hrsz-ú telekre néző) homlokzata egyaránt nagyméretű bemélyedő tükrökkel tagolt; egy-egy tükrőben egy-egy ablak-, ill. az udvari homlokzaton ajtónyílással is.</p> <p>Belső Jelentősen átalakítva, egy-két régi nyílászáróval. Pince az épület Ny-i szélé alatt van, csehsüveg-boltozatos, két szellőzővel (a homlokzaton jelenleg csak egy látszik). A tulajdonos elmondása szerint ment tovább, a kapualj alá is, de lefalazták. Padláslejárát a házbelsőben, a pincelejárát mellett.</p>		
<p>Értékes részletek / értékelés:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A ház eléggé át lett alakítva, ám a magtár – úgy tűnik – őrzi eredeti állapotát. A szomszédos gazdasági épületekkel való kapcsolata is figyelemre méltó. 		<p>Helyi védelem mértéke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
<p>Megjegyzés: Régebbi hrsz-ok: 1217 (1924, Mikes u. 8.), 1725 (1963). (Az 1857-es térkép szkennelése nem sikerült hézagmentesen, ez a rész hiányzik.) A 20. sz-i térképeken – az 1924-esen kisebb, az 1963-ason megnagyobbított udvari homlokzati toldalékkal ellátva – a jelenleg is álló ház alaprajza mutatkozik. A magtár változatlan. A tervtárban felújítási-átalakítási tervek 1990-ből. 2003-ban is felújították. A tulajdonos szerint a ház 120, a magtár 80 év körüli lehet.</p>		<p>Fénykép / alaprajzi vázlat:</p> 


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Mikes Kelemen utca 10.	Hrsz.: 298
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zártorúan beépített	
Leírás: <p>L alaprajzú fölszintes ház, zártorú beépítésben. Utcaival párhuzamos nyeregterejét cserép fedi. Udvari, É-i homlokzatának Ny-i végében alacsony, kis kiülésű bővítmény, az udvari, K-i szárny félnyeregteret, cseréppel fedett. A telek É-i végében téglalap alaprajzú, nyeregteret, cseréppel fedett melléképület.</p> <p>Külső Utcai homlokzata 3+1+1+5 tengelyes. A 4. tengelyben ajtó, az 5-ben a szegmensíves kapubejárat van. A Ny-i oldalon a lábazatban pinceablakok. A Ny-i oldal ablakai hármassal, könyöklővel, a K-i oldalon négyzetes köténydíszesek, szalagkeretben, magas, vízszintes szemöldökkel. Az ajtó visszaugratott, a kapu pilaszteres, felül körrel díszített összetett vakolatkeretben. Az udvari homlokzaton Ny-i irányból (12. szám) 1 franciaablak+1 ablak+2ajtó, a telekhatáron túl (10-es szám) kapu+pinceajtó+2 ablak+ajtó+ablak. A Ny-i toldalék előtt csempézett terasz. A K-i szárnyon 3 ablak+1 ajtó.</p> <p>Belső A kapualj ma a 10. számú ház bejárata. Két oldalát parkányzatot hordó 5-5 márványozott pilaszter tagolja. A ház Ny-i oldala (12. szám) kétraktusos, középfolyosós. Az utcára 3 szoba nyílik, a bejárat fülkáját az egyik utcai szobából falazták le. Az udvar felé a konyha és két szoba néz. A Ny-i szoba a kert felé bővített. A pince az utcával párhuzamosan fut, 2x3 szakaszos, csehsüveg boltozatos, füstölővel. A K-i oldal (10. szám) kétraktusos. A 3 utcai szoba mögött L alakú előtér, konyha, szoba és mellékhelyiségek vannak. A legszélső szoba (K felé) az épület teljes szélességét átéri. A K-i oldal pincézettlen.</p>		
Értékes részletek / értékelés: - A 10. szám alatti rész külső és belső nyílászárói eredetiek, az ablakok fatáblái is megvannak.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme a kőlabazat kivételével. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnyekkel. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.	
Megjegyzés: Régebbi hrsz-ok: 21, 456 (1857, Kórház u.), 1218/1,2 (1924, Mikes u. 10-10/a), 1721, 1722 (1963). 1857-es térkép az utcavonalra épült, téglalap alaprajzú házat mutat, a telek ÉNy-i sarkában álló melléképülettel. 1924-ben ugyanaz az alaprajz látható, a K-i telekhatáron bővítménnyel. 1963-ban már a ház ÉNy-i sarkához illesztett bővítmény is látható. A ma álló ház falai részben vagy egészben megegyezhetnek az 1857-ben már álló ház falaival. A melléképületet 1963 előtt K-i irányban megtoldották. A telekre benyúlik, és a melléképülettel összeér a szomszédos (Mikes K. utca 8. szám) telek melléképülete. A telket és az épületet megosztották. Tervtári anyag nincs. Az épület egykor egy orvos tulajdona volt, majd a 12. szám Tóth mézeskalácsos tulajdona lett. A Ny-i házrész az ő leszármazottai lakják, a K-i részbe 1952-ben költözött a mai lakó.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Mikes Kelemen utca 12.	Hrsz.: 299
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: L alaprajzú fölszintes ház, zárt sorú beépítésben. Utcaival párhuzamos nyereg tetőjét cserép fedi. Udvari, É-i homlokzatának Ny-i végében alacsony, kis kiülésű bővítmény, az udvari, K-i szárny fél nyereg tetős, cseréppel fedett. A telek É-i végében téglalap alaprajzú, nyereg tetős, cseréppel fedett melléképület.		
Külső Utcai homlokzata 3+1+1+5 tengelyes. A 4. tengelyben ajtó, az 5-ben a szegmensíves kapubejárat van. A Ny-i oldalon a lábazatban pinceablakok. A Ny-i oldal ablakai hármassal, könyöklővel, a K-i oldalon négyzetes köténydíszesek, szalagkeretben, magas, vízszintes szemöldökkel. Az ajtó visszaugratott, a kapu pilaszteres, felül körrel díszített összetett vakolatkeretben. Az udvari homlokzaton Ny-i irányból (12. szám) 1 franciaablak+1 ablak+2 ajtó, a telekhatáron túl (10-es szám) kapu+pinceajtó+2 ablak+ajtó+ablak. A Ny-i toldalék előtt csempézett terasz. A K-i szárnyon 3 ablak+1 ajtó.		
Belső A kapualj ma a 10. számú ház bejárata. Két oldalát parkányzatot hordó 5-5 márványozott pilaszter tagolja. A ház Ny-i oldala (12. szám) kétraktusos, középfolyosós. Az utcára 3 szoba nyílik, a bejárat fülkáját az egyik utcai szobából falazták le. Az udvar felé a konyha és két szoba néz. A Ny-i szoba a kert felé bővített. A pince az utcával párhuzamosan fut, 2x3 szakaszos, csehsüvegboltozatos, füstölővel. A K-i oldal (10. szám) kétraktusos. A 3 utcai szoba mögött L alakú előtér, konyha, szoba és mellékhelyiségek vannak. A legfelső szoba (K felé) az épület teljes szélességét átéri. A K-i oldal pincézett.		
Értékes részletek / értékelés: - A 12. szám alatti lakásbelső nyílászárói eredetiek, a lakószobák hajópadlósak. Az utcai ablakokat az 1960-as években hármassal osztásúra cserélték.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, és az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa. - Az utcafronton csak fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnyekkel. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.	
Megjegyzés: Régebbi hrsz-ok: 21, 456 (1857, Kórház u.), 1218/1,2 (1924, Mikes u. 10-10/a), 1721, 1722 (1963). 1857-es térkép az utcavonalra épült, téglalap alaprajzú házat mutat, a telek ÉNy-i sarkában álló melléképülettel. 1924-ben ugyanaz az alaprajz látható, a K-i telekhatáron bővítménnyel. 1963-ban már a ház ÉNy-i sarkához illesztett bővítmény is látható. A ma álló ház falai részben vagy egészben megegyezhetnek az 1857-ben már álló ház falaival. A melléképületet 1963 előtt K-i irányban megtoldották. A telekre benyúlik, és a melléképülettel összeér a szomszédos (Mikes K. utca 8. szám) telek melléképülete. A telket és az épületet megosztották. Tervtári anyag nincs. Az épület egykor egy orvos tulajdona volt, majd a 12. szám Tóth mézeskalácsos tulajdona lett. A Ny-i házrész az ő leszármazottai lakják, a K-i részbe 1952-ben költözött a mai lakó.		
Fénykép / alaprajzi vázlat:		
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Mikes Kelemen utca 14.	Hrsz.: 300
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Zárt sorú beépítésben álló, az utcavonalra, azzal párhuzamos tetőgerinccel épült téglalap alaprajzú, magasföldszintes ház, nyeregteretűvel, cserép fedéssel. Udvari homlokzatához a kapualjtól Ny-ra toldalék, a kapualjtól K-re kis terasz (belépő) épült, végigfutó, hullámpalás félnyeregteretűvel. A kertben van egy kútakna.		
Külső Utcai homlokzatán magas lábazat és háromrészes ereszpárkány fut végig, a homlokzat és a kapu széleit kettőspillérek hangsúlyozzák, a falfelületet pillérek tagolják. A pillérközökben 6 nyílás – ablak+kapu+4 ablak – helyezkedik el. Az ablakok tagolt szalagkeretűek, talpkövel, zárókövel, könyöklővel. A két középső alatt a lábazatban fekvő pinceablakok, a két K-i alatt vakablakok vannak. A kapu szegmentíves záródású, tagolt szalagkerettel, a záradék fölött kis díszítőmotívummal. Az ablakok régi, a kapunyílás részben be van falazva, a szárnyak újabbra (kisebbre) cserélve. A kapualj síkmennyezetes. Az udvari homlokzaton az összes nyílászáró új.		
Belső Nem jártunk benne. Eredetileg két traktusos volt, a felújításkor át is alakították. A Ny-i lakás félkész állapotban van, nem lakják. Pince a kapualj K-i oldalán, négy hevederívekkel tagolt csehsüveg-boltozatos szakasz, az udvarra is egy szellőzővel (az utcai kettőn kívül). Padlásfeljárt a K-i lakásból.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - A térképi információkat figyelembe véve a jelenleg álló ház részben vagy egészben tartalmazhat 19. sz-i falakat. - Homlokzatának historizáló architektúrája nagyjából megmaradt, a kapu, sajnos, már nincs meg. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés: Régebbi hrsz-ok: 419, 457, 458 (1857, Kórház u.), 1219/1 (1924, Mikes Kelemen u. 12.), 1719 (1963). Mindhárom térkép a maival nagyjából megegyező állapotot rögzít: az utcavonalra épült, téglalap alaprajzú ház, udvari homlokzata előtt változó nagyságú toldalékkal. Az eredetileg átmenő telket 1924-re osztották meg Ny-K-i irányban. A tervtárban átalakítás, tetőtér-beépítés terve van 1989-ből; nem valósult meg.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Mónus Illés utca 4.	Hrsz.: 99
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes saroképület a Berzsényi Dániel utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolt, többtengelyes homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, térfal nélküli homlokzat, a Mónus Illés utcára merőleges beépítésben kontyolt tetővel. Pallótokos ablakok. - Állapot: felújítandó, vizesedés jelei a homlokzaton. Csak az eredetinek megfelelő pallótokos fa ablak építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa és aránya. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés: Az utca nem középkori eredetű, nyomvonalát részint a Rába mentén emelt sáncok helyén alakították ki. Korábbi elnevezései: 1760-ban „Az Hidrajáro Utra feliúvó Uttza”, 1857-ben Hidutza, 1867-ben és 1887-ben Rábamelléki utca. Az utca északi oldalán az utcára merőleges középkori eredetű utcák utolsó telkei helyezkednek el, a XIX. század közepén már a jelenlegi telekosztással. Kivéve a hrsz 49 és 50, melyek a Mónus Illés utcára néző telkek. Az utca déli oldala szabálytalan telekosztású volt, a jelenlegi telekosztás a XX. század első felében alakult ki. Ekkor szabályozták a mai hrsz 26/1 és 30/1 közötti telkeket. Korábban itt egy kiteresedés volt, ennek nyomát mutatja a hrsz 29 és 30/1 telkeken lévő, a XIX. század első felében már álló épület ferde elhelyezése. A mai Berzsényi utcával szemben a Rába partig egy nagyobb szabad terület volt, itt helyezkedett el a XIX. század elején az uradalmi malom. A XX. század első felében a terület nyugati felét felosztották és beépítették a Széchenyi utcától a Lenkei utcáig tartó területtel együtt.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Mónus Illés utca 17.	Hrsz.: 35
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás háromablakos homlokzat, cserélt fa nyílászárókkal, szürke síkpalafedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. - A homlokzat részben átalakított, a tagozatok sematizáltak. Az eredetinel alacsonyabb, külső redőnytokos ablakok kerültek beépítésre - Állapot: megfelelő. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Felújítás során az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Az eredeti arányokat, vakolatdíszeket a Mónus Illés u. 19. szám alatti lakóház őrizte meg. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép vagy síkpala fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés: Az utca nem középkori eredetű, nyomvonalát részint a Rába mentén emelt sáncok helyén alakították ki. Korábbi elnevezései: 1760-ban „Az Hidrajáro Utra feliüvő Uttza”, 1857-ben Hidutza, 1867-ben és 1887-ben Rábamelléki utca. Az utca északi oldalán az utcára merőleges középkori eredetű utcák utolsó telkei helyezkednek el, a XIX. század közepén már a jelenlegi telekosztással. Kivéve a hrsz 49 és 50, melyek a Mónus Illés utcára néző telkek. Az utca déli oldala szabálytalan telekosztású volt, a jelenlegi telekosztás a XX. század első felében alakult ki. Ekkor szabályozták a mai hrsz 26/1 és 30/1 közötti telkeket. Korábban itt egy kiteresedés volt, ennek nyomát mutatja a hrsz 29 és 30/1 telkeken lévő, a XIX. század első felében már álló épület ferde elhelyezése. A mai Berzsényi utcával szemben a Rába partig egy nagyobb szabad terület volt, itt helyezkedett el a XIX. század elején az uradalmi malom. A XX. század első felében a terület nyugati felét felosztották és beépítették a Széchenyi utcától a Lenkei utcáig tartó területtel együtt.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Mónus Illés utca 19.	Hrsz.: 36
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás háromablakos homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, szürke síkpalafedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. - Állapot: megfelelő. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép vagy síkpala fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés: Az utca nem középkori eredetű, nyomvonalát részint a Rába mentén emelt sáncok helyén alakították ki. Korábbi elnevezései: 1760-ban „Az Hidrajáro Utra felüvő Utza”, 1857-ben Hidutza, 1867-ben és 1887-ben Rábamelléki utca. Az utca északi oldalán az utcára merőleges középkori eredetű utcák utolsó telkei helyezkednek el, a XIX. század közepén már a jelenlegi telekosztással. Kivéve a hrsz 49 és 50, melyek a Mónus Illés utcára néző telkek. Az utca déli oldala szabálytalan telekosztású volt, a jelenlegi telekosztás a XX. század első felében alakult ki. Ekkor szabályozták a mai hrsz 26/1 és 30/1 közötti telkeket. Korábban itt egy kiteresedés volt, ennek nyomát mutatja a hrsz 29 és 30/1 telkeken lévő, a XIX. század első felében már álló épület ferde elhelyezése. A mai Berzsényi utcával szemben a Rába partig egy nagyobb szabad terület volt, itt helyezkedett el a XIX. század elején az uradalmi malom. A XX. század első felében a terület nyugati felét felosztották és beépítették a Széchenyi utcától a Lenkei utcáig tartó területtel együtt.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház/Kovácsműhely	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Mónus Illés utca 25.	Hrsz.: 39
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Utcavonalra épített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zártosú beépítésben földszintes épület párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Egyszerű vakolt homlokzat, eredeti nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, térfal nélküli homlokzattal. Egyszerű, minimális tagozatú homlokzat. A ház legfőbb értéke funkciójából adódó történetiségéből fakad. - Állapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés jelei láthatók.	Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem.	
Megjegyzés: A telek szabályozással érintett a hatályos szabályozási terv szerint. Az épület egy részében kovácsműhely működik. Az utca nem középkori eredetű, nyomvonalát részint a Rába mentén emelt sáncok helyén alakították ki. Korábbi elnevezései: 1760-ban „Az Hidrajáro Utra feliüvő Uttza”, 1857-ben Hidutza, 1867-ben és 1887- ben Rábamelléki utca. Az utca északi oldalán az utcára merőleges középkori eredetű utcák utolsó telkei helyezkednek el, a XIX. század közepén már a jelenlegi telekosztással. Kivéve a hrsz 49 és 50, melyek a Mónus Illés utcára néző telkek. Az utca déli oldala szabálytalan telekosztású volt, a jelenlegi telekosztás a XX. század első felében alakult ki. Ekkor szabályozták a mai hrsz 26/1 és 30/1 közötti telkeket. Korábban itt egy kiteresedés volt, ennek nyomát mutatja a hrsz 29 és 30/1 telkeken lévő, a XIX. század első felében már álló épület ferde elhelyezése. A mai Berzsényi utcával szemben a Rába partig egy nagyobb szabad terület volt, itt helyezkedett el a XIX. század elején az uradalmi malom. A XX. század első felében a terület nyugati felét felosztották és beépítették a Széchenyi utcától a Lenkei utcáig tartó területtel együtt.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Móricz Zsigmond utca 8.	Hrsz.: 848
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkerttel oldalhatáron állóan telepített földszint+1 szintes épület egymásra merőleges nyeregtetővel, összetett alaprajzzal. Vakolt homlokzat fa pallótokos nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, villa jellegű két szintes épület, pallótokos fa ablakokkal. Egyszerű vakolt homlokzat. - Állapot: megfelelő, a tetőfedés új.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Munkácsy Mihály utca 18.	Hrsz.: 1787
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkerttel épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás négytengelyes homlokzat eredeti fa nyílászárókkal, új cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. Jellegzetes tagozatú szép arányú épület, gerébtokos, rejtett redőnyös fa ablakokkal. Állapot: felújított, jó. Csak az eredetinek megfelelő gerébtokos fa ablak építhető be. - Tetőfedés új.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme és az áttört utcai kerítés. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. - Az utcafrontról a parabola antenna eltávolítandó.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Nádaljai utca 24.	Hrsz.: 3180
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal, udvari tornáccal. Egyszerű vakolt háromablakos oromfalas homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Falusias, földszintes ház, jellegzetes esővetővel kialakított oromfalas homlokzattal. Egyszerű oromfali tagozatok. - Állapot: felújítandó, vizesedés a homlokzaton. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Nádalfai utca 41.	Hrsz.: 3220
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Szabadon álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, szabadon állóan elhelyezett földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúras négyablakos homlokzat, eredeti fa zsugáteres nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Falusias, alacsony földszintes ház, kis lábazattal, térdfal nélküli homlokzat. Jellegzetes finom tagozatú részletképzéssel rendelkező, egyszínűre vakolt homlokzat. - Állapot: megfelelő.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Felújítás esetén az oldalhomlokzaton utólagosan kialakított oda nem illő nyílás külső redőnytokos műanyag ablakkal eltávolítandó. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Horváthnádajla	Utca, házszám: Nádajjai utca 82.	Hrsz.: 3139/2
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal, udvari tornáccal. Egyszerű vakolt háromablakos oromfalas homlokzat, cserélt fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Falusias, földszintes ház, jellegzetes esővetővel kialakított oromfalas homlokzattal. Egyszerű oromfali tagozatok. - Állapot: felújítandó, vizesedés a homlokzaton. Megőrzendő értékes része az épületnek a jó állapotban fennmaradt udvari tornác, részleteivel együtt.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzatok nyílászáróinak ritmusa és a tornác. - Felújítás esetén az utcafronton az ablakok aránya és osztása helyreállítandó. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Kőkereszt	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Nádalfai utca	Hrsz.: 3197/1
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja:	
Leírás: Út menti kő kereszt.		
Értékes részletek / értékelés: - Klasszikus kompozíciójú feszület, kovácsolt jellegű kerítéssel.	Helyi védelem mértéke: - Meglévő kompozíció megőrzése; - Évelő ágyással, hársfa, tölgyfa vagy orgonabokor háttérrel alakítható ki hagyományos módon a feszület környezete.	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Szoborfülke	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Nádalfai utca	Hrsz.: 2898
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja:	
Leírás: Klasszicista stílusú keresztház. Vakolatarchitektúrás Egyszerű timpanonos homlokzat.		
Értékes részletek / értékelés: - Állapot: felújítandó, erőteljes vizesedés a homlokzaton. - Egyszerű tagozatú, nemes arányú építmény, eredeti állapotában újítandó fel.		Helyi védelem mértéke: - Meglévő kompozíció, anyaghasználat és színezés megőrzése.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Ravatalozó	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Rákóczi Ferenc utca	Hrsz.: 952
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja: Szabadon álló	
Leírás: Szabadonállóan elhelyezett klasszicista stílusú ravatalozó. Vakolatarchitektúrárs, szimmetrikus főhomlokzat, rizalitos, timpanonos főtengely. Eredeti nyílászárók, és cserépfedés.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Állapot: megfelelő. - Egyszerű, de nemes arányú tagozatokkal díszített homlokzat. A középső rizalitos rész lizénákkal tagolt a sarkok kváderes kialakításúak. Részletgazdag fa kapuzat. - Felújítás esetén a homlokzati tagozatok eredeti állapotban megőrzendők, csak az eredetivel megegyező méretű osztású és profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Teljes körű védelem. - Meglévő kompozíció, anyaghasználat és színezés megőrzése. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Kőkereszt	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Rákóczi Ferenc utca	Hrsz.: 2177/2
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.15.	Beépítés módja:	
Leírás: Út menti kőkereszt		
Értékes részletek / értékelés: - Klasszikus kompozíciójú feszület, kovácsolt jellegű kerítéssel.	Helyi védelem mértéke: - Meglévő kompozíció megőrzése; - Élő ággyással, hársfa, tölgyfa vagy orgonabokor háttérrel alakítható ki hagyományos módon a feszület környezete.	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Temetői kereszt	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Rákóczi Ferenc u. 2.	Hrsz.: 951/1
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja:	
Leírás: Temetői kőkereszt.		
Értékes részletek / értékelés: - Klasszikus kompozíciójú feszület, kovácsolt jellegű kerítéssel.	Helyi védelem mértéke: - Meglévő kompozíció megőrzése. - Élvelő ágyással, hársfa, tölgyfa vagy orgonabokor háttérrel alakítható ki hagyományos módon a feszület környezete.	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Rákóczi Ferenc utca 1-3.	Hrsz.: 318
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszint+1 emeletes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Díszes Vakolatarchitektúrárs több tengelyes homlokzat, eredeti gerébtokos fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Egyemeletes városi polgárház. Magasföldszintes épület, magas lábazattal, hangsúlyos pinceablakkal. A ház homlokzata díszes vakolat-architektúrával, pártafallal rendelkezik. Az 1888-ban átalakított épület egy tömb, sarkain és középtengelyétől kissé eltolva tornyos rizalitokkal, két emeleti erkéllyel. - Állapot: felújított, jó.	Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem.	
Megjegyzés: A házban nyitották meg 1865-ben Vas megye második pénzügyintézetét, a Vas-Zala megyei Takarékpénztárat százezer (akkori) forint alaptőkével. (Az első Kőszegen nyílt meg 1844-ben). Az eredeti épületet 1888-ban eklektikus stílusúvá alakították át. Emeletén lakások vannak, földszintjének egy részét söröző foglalja el.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Étterem (Korona)	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Rákóczi Ferenc utca 4.	Hrsz.: 323
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben klasszicista stílusú földszint+1 emeletes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Egyszerű Vakolatarchitektúrás, többtengelyes homlokzat, eredeti geréb- illetve pallótokos fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Városi emeletes ház, magassföldszinttel, kis lábazattal, és térdfallal rendelkező homlokzat. Egyszerű tagozatokkal kialakított ház. Az épület egy egységet képez a 6. számú épülettel, tengelyükben közös kapualjjal. A kapualj felett pártázatos orommező. Felújítás esetén egységes homlokzati színezés alkalmazandó. Az épület falához épített étterem-terasz nem illeszkedik az épület stílusához. - Állapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés jelei láthatók.		Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem.
Megjegyzés: Az épület a volt Korona szálló és étterem egyemeletes épülete A szálló emeletén 1945-ig színház, bálterem is volt a szállodai szobák mellett. A mai épület elődje is jelentős szerepet játszott Körmend történetében. Az írásbeli emlékek arra utalnak, hogy Körmenden még a XVIII. században is két megyeház volt. Az előző századok török betörései miatt Vas vármegye is és Somogy-Zala vármegye is Körmenden tartotta megyegyűléseit. Kanizsa erős vára 1600-ban török kézre került. Zrínyi Miklós költő és hadvezér - aki jelentős időt töltött Batthyány Ádám főkapitány környezetében –szorgalmazta, hogy Somogy – Zala vármegye építsen külön megyeházát Körmenden. Az 1600-as évek első felében építették fel ennek az épületnek a helyén Somogy-Zala vármegye megyeházát. Zrínyi Miklós ezen időben Somogy-Zala vármegye főispánja és a megyegyűlések elnöke volt.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Rákóczi Ferenc utca 5.	Hrsz.: 230/3
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszint+1 emeletes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás többtengelyes homlokzat, eredeti gerébtokos fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Egyemeletes városi polgárház. Magasföldszintes épület, magas lábazattal, hangsúlyos pinceablakokkal. A ház homlokzata díszes vakolat-architektúrával, pártafallal rendelkezik. A Vida József utcát díszes sarokerkélyel zárja le. - Állapot: felújított, jó.	Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem.	
Megjegyzés: A mai Rákóczi út a középkori külső város KNy-i irányú utcája volt. 1646-ban Nagy utca volt a neve. Az 1724-es térképen az utca déli oldala sűrű, tömbszerű beépítést mutat, az északi részen ritkább a beépítés, a tömbök sarkain jelöl egy-egy épületet. A I. katonai felmérés korában már az északi oldal is beépítettebb volt. A jelenlegi telekosztás egyáltalán nem tükrözi a XIX. századi állapotokat. Az utca elnevezései: 1760-as évekig jellemzően Nagy utca, majd Post Strassen (mivel postaút volt), majd Hosszú utca (1867), 1900-ban Fő utca.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Rákóczi Ferenc utca 6.	Hrsz.: 323
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben klasszicista stílusú földszint+1 emeletes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Egyszerű Vakolatarchitektúrás, több tengelyes homlokzat, eredeti geréb- illetve pallótokos fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Városi emeletes ház, magassföldszinttel, kis lábazattal, és térdfallal rendelkező homlokzat. Egyszerű tagozatokkal kialakított ház. - Az épület egy egységet képez a 4. számú épülettel, tengelyükben közös kapualjjal. A kapualj felett pártázatos orommező. - Állapot: megfelelő. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Teljes körű védelem. 	
Megjegyzés: A mai Rákóczi út a középkori külső város KNy-i irányú utcája volt. 1646-ban Nagy utca volt a neve. Az 1724-es térképen az utca déli oldala sűrű, tömbszerű beépítést mutat, az északi részen ritkább a beépítés, a tömbök sarkain jelöl egy-egy épületet. A I. katonai felmérés korában már az északi oldal is beépítettebb volt. A jelenlegi telekosztás egyáltalán nem tükrözi a XIX. századi állapotokat. Az utca elnevezései: 1760-as évekig jellemzően Nagy utca, majd Post Strassen (mivel postaút volt), majd Hosszú utca (1867), 1900-ban Fő utca.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Rákóczi Ferenc utca 7.	Hrsz.: 230/2
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zártosorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zártosorú beépítésben földszint+1 emeletes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Egyszerű vakolt többtengelyes homlokzat, gerébtokos fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Városi emeletes ház, magASFöldszinttel, hangsúlyos lábazattal, pinceablakkal és térdfallal rendelkező homlokzat. Egyszerű homlokzati kialakítású ház, az épület tengelyében kapualjjal. - Állapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés jelei aláthatók.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzatok nyílászáróinak ritmusa. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.
Megjegyzés: A mai Rákóczi út a középkori külső város KNy-i irányú utcája volt. 1646-ban Nagy utca volt a neve. Az 1724-es térképen az utca déli oldala sűrű, tömbszerű beépítést mutat, az északi részen ritkább a beépítés, a tömbök sarkain jelöl egy-egy épületet. A I. katonai felmérés korában már az északi oldal is beépítettebb volt. A jelenlegi telekosztás egyáltalán nem tükrözi a XIX. századi állapotokat. Az utca elnevezései: 1760-as évekig jellemzően Nagy utca, majd Post Strassen (mivel postaút volt), majd Hosszú utca (1867), 1900-ban Fő utca.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Rákóczi Ferenc utca 8.	Hrsz.: 377/1
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszint+1 emeletes eklektikus stílusú épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás többtengelyes homlokzat, eredeti részben geréb- részben pallótokos fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Városi, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazzal, és térdfallal rendelkező homlokzat. Jellegzetes, díszes tagozatú szép arányú épület. Részletgazdag fa kapu, geréb- és pallótokos fa ablakok. - Állapot: megfelelő.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.
Megjegyzés: A mai Rákóczi út a középkori külső város KNy-i irányú utcája volt. 1646-ban Nagy utca volt a neve. Az 1724-es térképen az utca déli oldala sűrű, tömbszerű beépítést mutat, az északi részen ritkább a beépítés, a tömbök sarkain jelöl egy-egy épületet. A I. katonai felmérés korában már az északi oldal is beépítettebb volt. A jelenlegi telekosztás egyáltalán nem tükrözi a XIX. századi állapotokat. Az utca elnevezései: 1760-as évekig jellemzően Nagy utca, majd Post Strassen (mivel postaút volt), majd Hosszú utca (1867), 1900-ban Fő utca.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Rákóczi Ferenc utca 10.	Hrsz.: 381
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás többtengelyes homlokzat, eredeti gerébtokos fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Városi, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal, pinceablakkal és térdfallal rendelkező homlokzat. Jellegzetes, díszes tagozatú szép arányú épület. Részletgazdag fa kapu, gerébtokos fa ablakok. - Allapot: felújítandó, a homlokzaton vizesedés jelei láthatók. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. 	
Megjegyzés: A mai Rákóczi út a középkori külső város KNY-i irányú utcája volt. 1646-ban Nagy utca volt a neve. Az 1724-es térképen az utca déli oldala sűrű, tömbszerű beépítést mutat, az északi részen ritkább a beépítés, a tömbök sarkain jelöl egy-egy épületet. A I. katonai felmérés korában már az északi oldal is beépítettebb volt. A jelenlegi telekosztás egyáltalán nem tükrözi a XIX. századi állapotokat. Az utca elnevezései: 1760-as évekig jellemzően Nagy utca, majd Post Strassen (mivel postaút volt), majd Hosszú utca (1867), 1900-ban Fő utca.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Rákóczi Ferenc utca 9-11.	Hrsz.: 230/1
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszint+7 emeletes épület, lapostetővel, L alakú alaprajzzal. Vakolt homlokzat fa nyílászárókkal.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Körmend legmagasabb lakóépülete, a kórház mellett az egyetlen középmagas épület a városban. A szomszédos Rákóczi utcai házhoz a tömeg visszaugrásával illeszkedik. - Az épület a keletkezési korának rendhagyóan ötletes, igényes építészeti emléke. - Állapot: megfelelő. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Teljes körű védelem. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Étterem (Gőzmalom)	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Rákóczi Ferenc utca 57.	Hrsz.: 1899/3
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszint+1 emeletes eklektikus stílusú épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, kontyolt tetővel téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúras többtengelyes homlokzat, gerébtokos fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Városi, eklektikus egyemeletes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal, térdfallal rendelkező homlokzat. Díszes lizénákkal tagolt szép arányú épület, gerébtokos fa ablakokkal. - Allapot: felújított.	Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem.	
Megjegyzés: Az épület, a volt gőzmalom épületegyüttesének része volt, jelenleg étterem, hotel.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Rákóczi Ferenc utca 142.	Hrsz.: 1557
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkerttel épített, oldalhatáron elhelyezett földszintes villa jellegű épület, utcával párhuzamos tetőgerinccel, T alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás többtengelyes homlokzat eredeti fa nyílászárókkal, új cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. Jellegzetes, díszes tagozatú szép arányú épület, gerébtokos, redőnyös fa ablakokkal. - Díszes tagozatú homlokzat vakolatsávos kialakítással. Különösen értékes és egyedi részlet a rizalitos kiemelésű főtengely, fölötté az orommezővel. - Állapot: felújított. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Teljes körű védelem. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Városi bíróság	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Szabadság tér 4.	Hrsz.: 66
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja:	
Leírás: Szecessziós stílusú földszint+1 emeletes városi középület összetett alaprajzzal, gerébtokos fa ablakokkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Részletgazdag homlokzati architektúra vakolt homlokzattal, téglá díszítő sávokkal és tagozatokkal, jellegzetes ornamentikával. Hangsúlyos kő lábazat. - Eredeti szépségében felújítva, jó állapotban.	Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem.	
Megjegyzés: A Templom- és a Damjanich utca fogja közre a Városi Bíróság épülettömbjét. 1274-ből származó oklevelek említik először a körmendi Vilhelmita szerzeteseket, az úgynevezett „Vilmos remeték”-et. A szerzeteseknek rendházuk is volt, amelyik ennek az épületnek a helyén állhatott. Ez a rend később beolvadt az ágostonos remeték rendjébe. Még a XV. század végén is ágostonrendi kolostorról emlékeznek meg az oklevelek. Egy 1249 körüli adat szerint a kolostor védőszentje: Szűz Mária. A XVI. század elején a város földesura Bakócz Tamás érsek eltávolította a feltehetően lepadt létszámú ágostonrendi szerzeteseket, és a kolostorba obszerváns ferenceseket telepített. Bakócz Tamás megígérte a romos rend- ház helyreállítását, de az érsek korai halála miatt ez nem történt meg. A ferencesek 1524-ben távoztak Körmendről. 1529-ből származó iratokból értesülünk arról, hogy Körmenden domonkos-rendi konventet tartottak az ágostonrendiek rossz állapotban levő rendházában. A domonkosok a törökök közeledtére hamar elhagyták a várost, helyükre egy menekülő szerzet, a Veszprémi Völgyi cisztercita apácák kerültek 1543-ban. 1570-ben a rendház egy része ismét üresen állott. 1623-ban még említik az utolsó megmaradt apácát, utána már csak egykori birtokaikról esik szó. A romos rendházat később kijavították és sóházzá alakították. A sóházat később lebontották, helyére építették 1913-14-ben a Városi Bíróságot szecessziós stílusban Jablonszky Ferenc műépítész tervei szerint. Az építés során a rendház körüli temető sírjainak nyomaira bukkantak, de a rendház és a temető teljes feltárására még nem került sor.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Szabadság tér 9.	Hrsz.: 109
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszint+1 emeletes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolt átalakított homlokzat, cserélt fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Városi, egyemeletes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazzal rendelkező homlokzat. Jelentősen átalakított homlokzat, a földszinten üzletportálok, az emeleten az eredetitől teljesen eltérő ablakok kerültek beépítésre. Az egykori tagozatokból csak az osztó és zárópárkány látható. - Állapot: megfelelő.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege és a vakolt párkányok. - Felújítás esetén törekedni kell az eredeti homlokzati architektúra visszaállítására, az építési kornak megfelelő arányú és osztású fa nyílászárók beépítésére. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Megjegyzés: A Szabadság tér a legkorábbi térképeken is piactér, főtér. 1603-ban Piarcz a tágas tér neve és később is gyakran találkozunk ezzel az elnevezéssel. 1760-ban Piarcz Uttza, 1760-ban macellum, 1826-ban Platz, 1846-ben Körmendi Piarcz, 1867-ben Piacz elnevezéssel említik a történelmi városalaprajzokon. 1721 után a tér északi és déli része beépült. Az 1900-as évektől gyakran változott a tér neve a térképek tanúsága szerint (1900: Batthyány tér, 1907: Fő tér és Batthyány tér, 1921: Batthyány tér, 1930: Batthyány Fülöp tér, 1947: Piactér, 1948: Batthyány Lajos tér). A környező épületek a XVIII. század végén, XIX. század első felében épültek.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Szabadság tér 8.	Hrsz.: 290
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja:	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zártosú beépítésben földszint+1 emeletes klasszicista stílusú épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, kontyolt tetővel téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás soktengelyes szimmetrikus homlokzat, részben eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Városi, klasszicista egyemeletes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal rendelkező homlokzat. Egyszerű tagozatú klasszikusan szép arányú épület, pallótokos fa ablakokkal. A szimmetriatengelyben kiemelt rizalit rész, hangsúlyos kapuval. - Állapot: felújított.	Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem.	
Megjegyzés: A Szabadság tér a legkorábbi térképeken is piactér, főtér. 1603-ban Piarcz a tágas tér neve és később is gyakran találkozunk ezzel az elnevezéssel. 1760-ban Piarcz Uttza, 1760-ban macellum, 1826-ban Platz, 1846-ben Körmendi Piarcz, 1867-ben Piacz elnevezéssel említik a történelmi városalaprajzokon. 1721 után a tér északi és déli része beépült. Az 1900-as évektől gyakran változott a tér neve a térképek tanúsága szerint (1900: Batthyány tér, 1907: Fő tér és Batthyány tér, 1921: Batthyány tér, 1930: Batthyány Fülöp tér, 1947: Piac tér, 1948: Batthyány Lajos tér). A környező épületek a XVIII. század végén, XIX. század első felében épültek.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Immaculata szobor	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Szabadság tér	Hrsz.: 308/2
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja:	
Leírás: Kő talapzaton, álló kőszobor, acél pálcás kerítéssel körbevéve.		
Értékes részletek / értékelés: - Állapot: jó, felújított. Jelenlegi állapotában megőrzendő.	Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem.	
Megjegyzés: A klasszicista oszlop tetején, földgömbön álló Immaculata (Mária) szobrot 1822-ben emeltette Batthyány Fülöp, felirata szerint szülei emlékére. A szobor a barokk kori piac-tér jellegzetes motívuma.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Szabadság tér	Hrsz.: 308/2
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja:	
Leírás: Kő talapzaton álló köztéri szobor		
Értékes részletek / értékelés: - Állapot: jó. Jelenlegi állapotában megőrzendő.	Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem.	
Megjegyzés: Vas megye egyetlen köztéri Kossuth szobra az 1848-as Körmendi Honvédek Emlékműve társaságában áll. A Kossuth szobor talapzatán a következő szöveg olvasható: „A körmendi iparos ifjúság kezdeményezéséből Emelte Körmend város és vidéke hazafias közönsége 1907.” A szobor 64.000 koronába került, mely összeg közadakozásból gyűlt össze. Eredetileg a lovarda elé állították fel, a háború befejezése után áthelyezték a Rákóczi út és a Várkör sarkára (ma Dr. Batthyány Strattmann László utca), innen került jelenlegi helyére a Városi Bíróság szecessziós épülete elé. 1907. október 6-án ünnepélyes külsőségek közepette, Kossuth Lajos fiának Kossuth Ferenc - akkori kereskedelmi miniszter - jelenlétében leplezték le Horvay János szobrászművész alkotását.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: '48-asok emléktáblája	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Szabadság tér	Hrsz.: 308/2
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja:	
Leírás: Kő köztéri emléktábla.		
Értékes részletek / értékelés: - Állapot: jó, jelenlegi formájában megőrzendő.	Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem.	
Megjegyzés: Az 1848-as körmeneti honvédek emlékm vének el lapján 6 tiszt és 48 honvéd nevét örökítették meg, azokét, akik az 5. Honvéd-zászlóaljban szolgáltak. Hátlapján Vidos József a Vas megye Nemzet rsége parancsnokának, gr. Zichy Hermann a körmeneti zászlóalj parancsnokának- és Hettyey Vince az 1848-i országgy lés körmeneti képvisel jének neveit találjuk. Az emlékm vet sütt i kemény mészk b l készítették és 2000. március 15-én leplezték le.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Széchenyi István utca 3.	Hrsz.: 137
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zártisorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt homlokzat, részben fa pallótokos részben cserélt nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház. Az utcával párhuzamos gerincű, zárt sorú beépítésben kialakított ház, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, alápincézve, térdfal nélküli homlokzattal. - Állapot: megfelelő. A cserélt nyílászárók felújítás esetén eredeti pallótokos fa ablakokra cserélendők. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege és a vakolt párkány. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. 	
Megjegyzés: A középkori belső város utcája, az egykori Kapu utca. Az utca Rába felőli végén a középkori belső város egyik kapuja állt, a Rába-kapu, amiről először 1605-ben egy levél tesz említést. A kapun túl híd vezetett a Rábán át, amit többször elvitt az árvíz. Az 1724-es térképen még szerepel a híd, később, valószínűleg a Bajcsy-Zsilinszky utca végén felépített új Rába-híd építésével párhuzamosan, elbontották. Az 1784-es térképen már csak a Bajcsy-Zsilinszky utcai híd szerepel. A XIX. század közepén nagyjából a jelenlegi telekosztás volt.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Széchenyi István utca 6.	Hrsz.: 142
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zártsorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben oldalhatáron álló, földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal, beforduló lekertyolt tetővel. Egyszerű vakolt, többtengelyes homlokzat, fa pallótokos nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none">- Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház. Az utcával párhuzamos gerincű, zárt sorú beépítésben kapualjjal kialakított ház, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, térfal nélküli homlokzattal. Egyszerű tagozatok.- Állapot: felújítandó.	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none">- Eredeti állapotában megőrzendő az utcai homlokzat minden eleme.- Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal.- Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.- Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.	
Megjegyzés: A középkori belső város utcája, az egykori Kapu utza. Az utca Rába felőli végén a középkori belső város egyik kapuja állt, a Rába-kapu, amiről először 1605-ben egy levél tesz említést. A kapun túl híd vezetett a Rábán át, amit többször elvitt az árvíz. Az 1724-es térképen még szerepel a híd, később, valószínűleg a Bajcsy-Zsilinszky utca végén felépített új Rába-híd építésével párhuzamosan, elbontották. Az 1784-es térképen már csak a Bajcsy-Zsilinszky utcai híd szerepel. A XIX. század közepén nagyjából a jelenlegi telekosztás volt.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Széchenyi István utca 13.	Hrsz.: 132
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, összetett alaprajzzal, kontyolt tetővel. Vakolatarchitektúrás homlokzat, eredeti fa gerébtokos nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház. Az utcával párhuzamos gerincű, zárt sorú beépítésben kialakított ház, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, térdfal nélküli homlokzattal. Sematizált tagozatok, egyszínű vakolat. - Állapot: felújítandó.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.	
Megjegyzés: A középkori belső város utcája, az egykori Kapu utca. Az utca Rába felőli végén a középkori belső város egyik kapuja állt, a Rába-kapu, amiről először 1605-ben egy levél tesz említést. A kapun túl híd vezetett a Rábán át, amit többször elvitt az árvíz. Az 1724-es térképen még szerepel a híd, később, valószínűleg a Bajcsy-Zsilinszky utca végén felépített új Rába-híd építésével párhuzamosan, elbontották. Az 1784-es térképen már csak a Bajcsy-Zsilinszky utcai híd szerepel. A XIX. század közepén nagyjából a jelenlegi telekosztás volt.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Széchenyi István utca 16.	Hrsz.: 147
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zártisorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt homlokzat, fa gerébtokos cserélt nyílászárókkal, síkpalafedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, „magas” földszintes ház. Az utcával párhuzamos gerincű, zárt sorú beépítésben kialakított ház, hangsúlyos lábazattal, emelt padlóval, alápincézve, térdfal nélküli homlokzattal. Tagozat nélküli, átalakított homlokzat. A kapualj rizalit os kiemelésű tetőtérbeépítés tetősíklablakkal kialakítva - Állapot: megfelelő. A cserélt nyílászárók felújítás esetén eredeti pallótokos fa ablakokra cserélendők. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - H Eredeti állapotában megőrzendő az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép vagy síkpala fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés: A középkori belső városa utca, az egykori Kapu utca. Az utca Rába felőli végén a középkori belső város egyik kapuja állt, a Rába-kapu, amiről először 1605-ben egy levél tesz említést. A kapun túl híd vezetett a Rábán át, amit többször elvitt az árvíz. Az 1724-es térképen még szerepel a híd, később, valószínűleg a Bajcsy-Zsilinszky utca végén felépített új Rába-híd építésével párhuzamosan, elbontották. Az 1784-es térképen már csak a Bajcsy-Zsilinszky utcai híd szerepel. A XIX. század közepén nagyjából a jelenlegi telekosztás volt.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1*
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Széchenyi István utca 20.	Hrsz.: 148
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Egyszerű vakolt homlokzat, cserélt fa gerébtokos nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház. Az utcával párhuzamos gerincű, zárt sorú beépítésben kialakított ház, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, alapincézve, térdfal nélküli homlokzattal. Közös kapualj a 22. számú épülettel, azzal egységes homlokzati kialakítással újítandó fel. - Állapot: felújítandó.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa az ívelt falmélyedésekkel. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. - Az épület homlokzata együtt kezelendő a Széchenyi I. utca 22. szám alatti épületével.
Megjegyzés: A középkori belső város utcája, az egykori Kapu utca. Az utca Rába felőli végén a középkori belső város egyik kapuja állt, a Rába-kapu, amiről először 1605-ben egy levél tesz említést. A kapun túl híd vezetett a Rábán át, amit többször elvitt az árvíz. Az 1724-es térképen még szerepel a híd, később, valószínűleg a Bajcsy-Zsilinszky utca végén felépített új Rába-híd építésével párhuzamosan, elbontották. Az 1784-es térképen már csak a Bajcsy-Zsilinszky utcai híd szerepel. A XIX. század közepén nagyjából a jelenlegi telekosztás volt.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1*
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Széchenyi István utca 22.	Hrsz.: 149
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Egyszerű tagozatú vakolt homlokzat, cserélt fa gerébtokos nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház. Az utcával párhuzamos gerincű, zárt sorú beépítésben kialakított ház, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, alapincézve, térdfal nélküli homlokzattal. Közös kapualj a 20. számú épülettel, azzal egységes homlokzati kialakítással újítandó fel. Sematizált tagozatok. - Állapot: megfelelő.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa az ívelt falmélyedésekkel. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. - Az épület homlokzata együtt kezelendő a Széchenyi I. utca 20. szám alatti épületével.
Megjegyzés: A középkori belső város utcája, az egykori Kapu utza. Az utca Rába felőli végén a középkori belső város egyik kapuja állt, a Rába-kapu, amiről először 1605-ben egy levél tesz említést. A kapun túl híd vezetett a Rábán át, amit többször elvitt az árvíz. Az 1724-es térképen még szerepel a híd, később, valószínűleg a Bajcsy-Zsilinszky utca végén felépített új Rába-híd építésével párhuzamosan, elbontották. Az 1784-es térképen már csak a Bajcsy-Zsilinszky utcai híd szerepel. A XIX. század közepén nagyjából a jelenlegi telekosztás volt.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Széchenyi István utca 24.	Hrsz.: 150
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Egyszerű vakolt többtengelyes homlokzat, fa gerébtokos nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház. Az utcával párhuzamos gerincű, zárt sorú beépítésben kialakított ház, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, alápincézve, térdfal nélküli homlokzattal. - Állapot: felújítandó, vizesedés jelei a homlokzaton. - Felújítás esetén csak az eredetinek megfelelő gerébtokos fa ablakok építhetők be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Megőrzendő az épület cserépfedése és az ablakok ritmusa, aránya és anyaga. 	
Megjegyzés: A középkori belső város utcája, az egykori Kapu utca. Az utca Rába felőli végén a középkori belső város egyik kapuja állt, a Rába-kapu, amiről először 1605-ben egy levél tesz említést. A kapun túl híd vezetett a Rábán át, amit többször elvitt az árvíz. Az 1724-es térképen még szerepel a híd, később, valószínűleg a Bajcsy-Zsilinszky utca végén felépített új Rába-híd építésével párhuzamosan, elbontották. Az 1784-es térképen már csak a Bajcsy-Zsilinszky utcai híd szerepel. A XIX. század közepén nagyjából a jelenlegi telekosztás volt.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Holocaust kapu	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Széchenyi István utca 4.	Hrsz.: 288
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja:	
Leírás: Köztéri emlékmű.		
Értékes részletek / értékelés: - Állapot: jó. Márvány burkolat. - Jelenlegi formájában megőrzendő.	Helyi védelem mértéke: - Meglévő kompozíció megőrzése.	
Megjegyzés: Ezen a helyen állt a körmendi klasszicista stílusú új zsinagóga 1945-ig. Itt kezdődött a körmendi gettó.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Táncsics Mihály utca 21.	Hrsz.: 837
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkerttel épített, oldalhatáron álló beépítésben földszintes saroképület, nyeregtetővel, téglalap alaprajzzal. Egykor Vakolatarchitektúras, többtengelyes homlokzat, fa nyílászárókkal, síkpalafedéssel		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, alacsony földszintes ház, alacsony padlóval, kicsi lábazattal és térdfal nélkül kialakított homlokzat. Az egykori tagozatokra a jellegzetes orommezős kiugró tömeg és a kis íves sarokkal záródó ablakok alapján lehet következtetni: valószínűleg a Hunyadi u. 76. számú ház vakolatarchitektúrájával rokon kialakítású épület volt. Részben gerébtokos fa ablakok, rejtett redőnnel, részben pallótokos ablakok.. - Állapot: megfelelő.		Helyi védelem mértéke: - A homlokzat felújítása esetén javasoljuk az eredeti vakolatarchitektúra visszaállítását. - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak a ritmusa és aránya. - Felújítás esetén az eredeti vakolatdíszeket a korbeli fotók alapján vagy a a Hunyadi u. 76. szám alatti lakóház mintájára rekonstruálni kell. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép vagy síkpala fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1*
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Templom utca 2/a	Hrsz.: 85
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzat, cserélt műanyag nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház. Az utcával párhuzamos gerincű, zárt sorú beépítésben kapualjjal kialakított ház, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, alápincézve, térdfal nélküli homlokzattal. A 2/b. épülettel közös kapualj, azzal egy homlokzati egységet képez, felújítás esetén a két épületrészen egységes színezés alkalmazandó. Egyszerű tagozatok, lizénákkal osztott homlokzatmezők. - Állapot: megfelelő.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa, a vakolt lizénák és párkányok. - Az utcafronton csak az építés korának megfelelő arányú, osztású és profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. - Az épület homlokzata együtt kezelendő a Templom utca 2/b. szám alatti épületével.
Megjegyzés: Az utca a középkori belső város azonos nevű utcája. A neve 1649-ben Egyház utzaja, 29 házzal, 30 telekkel, ekkor itt állt a Szent Erzsébet plébániatemplom és a prédikátor háza. Kissé változik az utca neve 1653-ban az Szentegyház uccája, 1698-ban Szentegyház utza, 1757-ben Szent Egyház Uczá. Ezután Templom utcának nevezték. 1900-ban ismét Egyház u., 1907-ben pedig Szt. Egyház utca. 1953-ban, 1979-ben, 1982-ben és 2003-ban Beloianisz u. néven szerepel. A XIX. század közepén a jelenlegi telekosztás megvolt.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1*
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Templom utca 2/b	Hrsz.: 86
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzat, cserélt műanyag nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház. Az utcával párhuzamos gerincű, zárt sorú beépítésben kapualjjal kialakított ház, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, alápincézve, térfal nélküli homlokzattal. A 2/a. épülettel közös kapualj, azzal egy homlokzati egységet képez, felújítás esetén a két épületrészen egységes színezés alkalmazandó. Lizénákkal osztott homlokzatmezők. Az eredeti tagozatok sematizáltak. Érdekes a zárt sorú csatlakozás ellenére egyik oldalon lekontyolt tetőcsatlakozás a szomszédos épülethez.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa, a vakolt lizénák és párkányok. - Az utcafronton csak az építés korának megfelelő arányú, osztású és profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. - Az épület homlokzata együtt kezelendő a Templom utca 2/a. szám alatti épületével. - A kontyolt tetőidom oromzatos nyeregtetőre egészíthető ki.	
Megjegyzés: Az utca a középkori belső város azonos nevű utcája. A neve 1649-ben Egyház utzaja, 29 házzal, 30 telekkel, ekkor itt állt a Szent Erzsébet plébániatemplom és a prédikátor háza. Kissé változik az utca neve 1653-ban az Szentegyház uccája, 1698-ban Szentegyház utza, 1757-ben Szent Egyház Ucca. Ezután Templom utcának nevezték. 1900-ban ismét Egyház u., 1907-ben pedig Szt. Egyház utca. 1953-ban, 1979-ben, 1982-ben és 2003-ban Beloianisz u. néven szerepel. A XIX. század közepén a jelenlegi telekosztás megvolt.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Templom utca 3.	Hrsz.: 70
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzat, eredeti fa gerébtokos nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház. Az utcával párhuzamos gerincű, zárt sorú beépítésben szimmetriatengelyben elhelyezett kapualjjal kialakított ház, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, alápincézve, térdfal nélküli homlokzattal. Részletgazdag tagozatok és fa kapuzat. - Állapot: jó.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa, a vakolatdíszek és párkányok. - Az utcafronton csak az építés korának megfelelő arányú, osztású és profilozású fa nyílászáró építhető be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. - Az épület homlokzatán egységes színezés alkalmazandó.
Megjegyzés: Az utca a középkori belső város azonos nevű utcája. A neve 1649-ben Egyház utzaja, 29 házzal, 30 telekkel, ekkor itt állt a Szent Erzsébet plébániatemplom és a prédikátor háza. Kissé változik az utca neve 1653-ban az Szentegyház uccája, 1698-ban Szentegyház utza, 1757-ben Szent Egyház Uczá. Ezután Templom utcának nevezték. 1900-ban ismét Egyház u., 1907-ben pedig Szt. Egyház utca. 1953-ban, 1979-ben, 1982-ben és 2003-ban Beloianisz u. néven szerepel. A XIX. század közepén a jelenlegi telekosztás megvolt.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Templom utca 4.	Hrsz.: 87
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zártisorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Egyszerű vakolt homlokzat, fa rejtett redőnyös nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház. Az utcával párhuzamos gerincű, zárt sorú beépítésben kapualjjal kialakított ház, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, alapincézve, térdfal nélküli homlokzattal. Az eredeti tagozatok sematizáltak. Érdekes a zárt sorú csatlakozás ellenére egyik oldalon lekontyolt tetőcsatlakozás a szomszédos épülethez. Részletgazdag fa kapuzat. - Állapot: jó.	Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. - A kontyolt tetőidom oromzatos nyereg tetőre egészíthető ki.	
Megjegyzés: Az utca a középkori belső város azonos nevű utcája. A neve 1649-ben Egyház utzaja, 29 házzal, 30 telekkel, ekkor itt állt a Szent Erzsébet plébániatemplom és a prédikátor háza. Kissé változik az utca neve 1653-ban az Szentegyház uccája, 1698-ban Szentegyház utza, 1757-ben Szent Egyház Uczsa. Ezután Templom utcának nevezték. 1900-ban ismét Egyház u., 1907-ben pedig Szt. Egyház utca. 1953-ban, 1979-ben, 1982-ben és 2003-ban Beloianisz u. néven szerepel. A XIX. század közepén a jelenlegi telekosztás megvolt.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Templom utca 7.	Hrsz.: 74
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt háromablakos oromfalas homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Falusias, földszintes ház, jellegzetes esővetővel kialakított oromfalas homlokzattal, csehsüveg boltozatos pincével. - A földszinti épület elbontásra került. - Állapot: jó.		Helyi védelem mértéke: - Megőrzendő az utcai homlokzat aránya, nyílászáróinak ritmusa és a boltozott pince.
Megjegyzés: Az utca a középkori belső város azonos nevű utcája. A neve 1649-ben Egyház utzaja, 29 házzal, 30 telekkel, ekkor itt állt a Szent Erzsébet plébániatemplom és a prédikátor háza. Kissé változik az utca neve 1653-ban az Szentegyház uccája, 1698-ban Szentegyház utza, 1757-ben Szent Egyház Ucca. Ezután Templom utcának nevezték. 1900-ban ismét Egyház u., 1907-ben pedig Szt. Egyház utca. 1953-ban, 1979-ben, 1982-ben és 2003-ban Beloianisz u. néven szerepel. A XIX. század közepén a jelenlegi telekosztás megvolt.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Templom utca 18.	Hrsz.: 94
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás háromablakos homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. A középső homlokzati tengely rizalittal hangsúlyozott. - Állapot: megfelelő. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Felújítás során az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Az eredeti arányokat, vakolatdíszeket a Mónus Illés u. 19. szám alatti lakóház őrizte meg. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép vagy síkpala fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés: Az utca a középkori belső város azonos nevű utcája. A neve 1649-ben Egyház utzaja, 29 házzal, 30 telekkel, ekkor itt állt a Szent Erzsébet plébániatemplom és a prédikátor háza. Kissé változik az utca neve 1653-ban az Szentegyház uccája, 1698-ban Szentegyház utza, 1757-ben Szent Egyház Uczá. Ezután Templom utcának nevezték. 1900-ban ismét Egyház u., 1907-ben pedig Szt. Egyház utca. 1953-ban, 1979-ben, 1982-ben és 2003-ban Beloianisz u. néven szerepel. A XIX. század közepén a jelenlegi telekosztás megvolt.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Thököly Imre utca 8.	Hrsz.: 374
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, kontyolt teővel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás négytengelyes homlokzat eredeti fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. Egyszerű vakolt homlokzat, az eredeti tagozatok már nem fedezhetők fel. Gerébtokos fa ablakok, műkö lábazat. - Állapot: megfelelő.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Felújítás során az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Thököly Imre utca 15.	Hrsz.: 388
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épülettetőtérbeépítéssel, utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás többtengelyes homlokzat eredetinek megfelelő osztású fa nyílászárókkal, új cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. - Jellegetes, díszes tagozatú szép arányú épület, gerébtokos fa ablakokkal. Díszes tagozatú homlokzat vakolatsávossal kialakítással. Különösen értékes és egyedi részlet a rizalit kiemelésű főtengelyben elhelyezkedő részletgazdag fa kapuzat, fölötté az orommezőben órával. - Állapot: felújított. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Felújítás során az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Kollégium	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Thököly Imre utca 17.	Hrsz.: 389
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben oldalhatáron álló földszintes épület, utcával párhuzamos, az épület végén beforduló tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás többtengelyes épület homlokzati téglá díszítő sávokkal, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Szecessziós jegyeket hordozó, jellegzetes, Körmenden egyedi, díszes tagozatú szép arányú épület, gerébtokos fa ablakkal. Különösen értékes és egyedi részletek a rizalitós kiemelésű homlokzati utolsó tengely, maga az épület egyedi tömegképzése ablakok, homlokzati díszek, padlásszellőzők. Egyes tagozatok már sematizálásra kerültek (pl. kváderes sarokkiképzések), felújítás esetén ezek is visszaállítandók. - Állapot: felújítandó, a homlokzatokon vizesedés jelei láthatók. 		
Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Felújítás során az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő. 		
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Thököly Imre utca 20.	Hrsz.: 368
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzat, fa zsugáteres, íves záródású nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház. Az utcával párhuzamos gerincű, zárt sorú beépítésben kapualjjal kialakított ház, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, alápincézve, térdfal nélküli homlokzattal. Az eredeti tagozatok sematizáltak. Az ablakok eredetileg egyenes záródásúak, és eltérő méretűek voltak. Részletgazdag fa kapuzat. Felújításkor harsány színezés készült. - Állapot: felújított, jó.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa és a nagykapu. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Felújítás esetén a homlokzati színezés az utcaképbe illő árnyalatra cserélendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1*
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Thököly Imre utca 24.	Hrsz.: 366
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzat, cserélt fa nyílászárókkal, síkpalafedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház. Az utcával párhuzamos gerincű, zárt sorú beépítésben kapualjjal kialakított ház, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, térdfallal rendelkező homlokzattal. A 26. számú épülettel egy homlokzati egységet képez, felújítás esetén a két épületrészen egységes színezés alkalmazandó. A tagozatok, sematizáltak. Megőrzendő részlet a jellegzetes orommező a kapualj felett. - Állapot: megfelelő.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa és a vakolt párkányok. - Az eredeti osztású és profilozású fa nyílászárók felújítás esetén visszaállítandók. - Az elpusztult pártázat visszaállítandó. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép vagy síkpala fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az épület homlokzata együtt kezelendő a Thököly I. utca 26. szám alatti épületével.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1*
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Thököly Imre utca 26.	Hrsz.: 365
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzat, fa nyílászárókkal, síkpalafedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház. Az utcával párhuzamos gerincű, zárt sorú beépítésű ház, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, térdfallal rendelkező homlokzattal. A 24. számú épülettel egy homlokzati egységet képez, felújítás esetén a két épületrészen egységes színezés alkalmazandó. A tagozatok, sematizáltak. A bejáratú ajtó utólagos kialakítású, a homlokzattól teljesen idegen, arányaiban sem illeszkedő részlet. - Állapot: megfelelő.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa és a vakolt párkányok. - Az eredeti osztású és profilozású fa nyílászárók felújítás esetén visszaállítandók. - A bejáratú ajtó a homlokzat arányrendszerébe illeszkedő módon átépítendő. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép vagy síkpala fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az épület homlokzata együtt kezelendő a Thököly I. utca 24. szám alatti épületével.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Általános iskola	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Thököly Imre utca 29.	Hrsz.: 610
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Szabadon álló	
Leírás: Szabadonálló földszint+2emeletes iskolaépület összetett alaprajzzal, lapostetővel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Előregyártott technológiával készült jellegzetes 70-es évekbeli iskolaépület. - Változatos tömegkapcsolatokkal plasztikussá tett épületegyüttes. A téglaburkolat egységes,, esztétikus homlokzati képet ad. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Teljes körű védelem.
Megjegyzés: Az iskola előtt áll Szemereki Teréz 1979-ben felállított pirogránit térplasztikája		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Thököly Imre utca 30.	Hrsz.: 363
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás négytengelyes homlokzat eredeti fa nyílászárókkal, és cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. Jellegzetes tagozatú szép arányú épület, gerébtokos fa ablakokkal. Díszes tagozatú homlokzat vakolatsávossal kialakítással. A középső két tengely rizalitnak hangsúlyozott. - Állapot: megfelelő.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme és a kovácsoltvas kapu is. - Felújítás során az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnyekkel. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Thököly Imre utca 32.	Hrsz.: 362
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt háromablakos oromfalas homlokzat, cserélt fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Falusias, földszintes ház, jellegzetes esővetővel kialakított oromfalas homlokzattal. Egyszerű oromfali tagozatok. - Állapot: kielégítő.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzatok nyílászáróinak ritmusa. - Felújítás esetén az utcafronton az ablakok aránya és osztása helyreállítandó. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Thököly Imre utca 36.	Hrsz.: 360
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt háromablakos oromfalas homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Falusias, földszintes ház, jellegzetes esővetővel kialakított oromfalas homlokzattal. Egyszerű oromfali tagozatok. - Állapot: jó.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzatok nyílászáróinak ritmusa. - Felújítás esetén az utcafronton az ablakok aránya és osztása helyreállítandó. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Thököly Imre utca 40.	Hrsz.: 359
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja:	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zártosú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, L alakú alaprajzzal. Egyszerű vakolt homlokzat, cserélt fa nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, „magas” földszintes ház. Az utcával párhuzamos gerincű, zártosú beépítésben kapualjjal kialakított ház, hangsúlyos lábazattal, emelt padlóval, térdfallal kialakított homlokzattal. - Az eredeti tagozatok nem felismerhetők, jelentősen átalakított homlokzat. Az ablakok eltérő méretű, alacsonyabb, osztás nélküli, külső redőnytökos fa ablakra lettek cserélve. - Részletgazdag, íves záródású fa kapuzat. - Állapot: megfelelő. 		Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa és a nagykapu. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Felújítás esetén a homlokzati színezés az utcaképbe illő árnyalatra cserélendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Gondozóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Thököly Imre utca 46.	Hrsz.: 355
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja:	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben oldalhatáron álló földszint+1 szintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, T alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás homlokzat új fa nyílászárókkal, új cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. Jellegzetes tagozatú szép arányú épület, gerébtokos fa ablakokkal. - Az emeletes fő épülettömeghez földszintes oldalszárnny csatlakozik. - Állapot: felújított. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme. - Felújítás során az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Thököly Imre utca 50.	Hrsz.: 353
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja:	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zártosú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt homlokzat, fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, „magas” földszintes ház. Az utcával párhuzamos gerincű, zártosú beépítésben kicsi lábazattal, emelt padlóval, térdfallal rendelkező homlokzattal kialakított ház. - Jelentősen átalakított épület, a garázkapus rész valószínűleg utólag hozzá- vagy átépített, itt tetősíklablakok is elhelyezésre kerültek. Az eredeti tagozatok nem felismerhetők. Az ablakok utólagos, külső redőnyekkel ellátott szerkezetek. A középső rizalittal kiemelt rész manzárdtetővel kialakított. - Állapot: megfelelő. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az épület annyira heterogén homlokzati struktúrákat tartalmaz, hogy egységes, építészeti értékkel rendelkező helyreállítása csak nagy anyagi ráfordítással lehetséges. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa. - Az ipari garázkapus arányos magasságú, kétszárnyú fa kapura cserélendő. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Felújítás esetén a homlokzati színezés az utcaképbe illő árnyalatra cserélendő. 	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Világháborús emlékmű	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Thököly Imre utca	Hrsz.: 657
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja:	
Leírás: Világháborús emlékmű, köztéri kő szoborcsoport, kő talapzaton.		
Értékes részletek / értékelés: - Jelenlegi formájában megőrzendő.	Helyi védelem mértéke: - Meglévő kompozíció megőrzése.	
Megjegyzés: A Thököly-, a Vasútmellék-, a Kossuth- és a Bercsényi utcák által határolt Hősök terén áll Kisfaludi Stróbl Zsigmond készítette első világháborús emlékmű, melyet 1927. október 2-án lepleztek le. Az emlékmű felső részén 242, az I. világháborúban hősi halált halt körmendi lakos nevét találjuk. A szobor felállítását Körmend iparossága szorgalmazta. Közadakozásból gyűjtötték össze a szobor elkészítéséhez és felállításához szükséges 20 ezer pengőt. Az emlékművet a II. világháborút követően többször elmozdították eredeti helyéről. Jelenlegi helyére 1990-ben került, amikor talapzatát megemelték és kiegészítették a II. világháború harcterein, a koncentrációs táborokban és a bombázások során hősi halált halt körmendiek nevével. Most 328 név található a táblákon.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Keresztház	Védelmi kategória: H4
Településrész: Külterület	Utca, házszám: Vasalja u. külterületi szakasz	Hrsz.: 0713
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja:	
Leírás: Klasszicista stílusú út menti keresztház. Vakolatarchitektúrás Egyszerű timpanonos homlokzat.		
Értékes részletek / értékelés: - Állapot: felújítandó, vizesedés jelei a homlokzaton. Előtte lévő előlépcső kissé megsüllyedve. - Egyszerű tagozatú, nemes arányú építmény, eredeti állapotában újítandó fel.	Helyi védelem mértéke: - Meglévő kompozíció, anyaghasználat és színezés megőrzése.	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Vízház	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Vasútmellék utca - Vasút terület	Hrsz.: 956/20
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja:	
Leírás: Jellegzetes monarchia korabeli vasúti épület,nyeregtetővel, síkpalafedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Vakolt homlokzat téglá díszítő lizénákkal és ablakkeretekkel, párkányokkal. - Egy építészeti együttesként kezelendő a felvételi épület és jegypénztár épülettel. - Állapot: felújítás alatt. 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Teljes körű védelem. 	
Megjegyzés: <p>Körmenden 1872.augusztus 26-án haladt át az első vonat Fehring - Graz felé. A fővonalat hivatalosan 1872. szeptember 1-jével adták át a forgalomnak. Helyi kezdeményezés hatására 1899. szeptember 1-jén nyitották meg a közforgalom számára a Körmend – Németújvári (Güssing) vonalat, ami Körmendet vasúti csomóponttá emelte, majd 1907. június 25-én helyezték üzembe a Körmend – Muraszombat közötti szárnyvonalat.</p> <p>A forgalom növekedésével az állomás és kiszolgáló részei kicsinek bizonyultak, így szükségessé vált azok bővítése. Az új körmendi állomást 1913. február 15-én a-vatták fel. Ekkor kapott villanyvilágítást az állomás is. A pályaudvar bővítése miatt át kellett helyezni a Szombathelyi út és a vasút kereszteződését, ami meg is történt egy kitérő kanyarodó út megépítésével.</p>	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Felvételi épület	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Vasútmellék utca - Vasút terület	Hrsz.: 956/21
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Szabadon álló	
Leírás: Jellegzetes monarchia korabeli vasúti épület, földszint+1 emeletes, nyeregteretűvel, összetett alaprajzzal, síkpalafedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Vakolt homlokzat téglá díszítő lizénákkal és ablakkeretekkel, párkányokkal. A vasút korabeli jelentőségének megfelelően reprezentatív kialakítású épület meghatározó városképi elem, eredeti szépségében felújításra került. Részletgazdag homlokzati architektúra. - Állapot: felújított, jó.		Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem.
Megjegyzés: Körmenden 1872. augusztus 26-án haladt át az első vonat Fehring - Graz felé. A fővonalat hivatalosan 1872. szeptember 1-jével adták át a forgalomnak. Helyi kezdeményezés hatására 1899. szeptember 1-jén nyitották meg a közforgalom számára a Körmend – Németújvári (Güssing) vonalat, ami Körmendet vasúti csomóponttá emelte, majd 1907. június 25-én helyezték üzembe a Körmend – Muraszombat közötti szárnyvonalat. A forgalom növekedésével az állomás és kiszolgáló részei kicsinek bizonyultak, így szükségessé vált azok bővítése. Az új körmendi állomást 1913. február 15-én avatták fel. Ekkor kapott villanyvilágítást az állomás is. A pályaudvar bővítése miatt át kellett helyezni a Szombathelyi út és a vasút kereszteződését, ami meg is történt egy kitérő kanyarodó út megépítésével.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Jegypénztár	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Vasútmellék utca - Vasút terület	Hrsz.: 956/22
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja:	
Leírás: Jellegzetes monarchia korabeli vasúti épület, földszintes, nyeregtetővel, téglalap alaprajzzal, síkpalafedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Vakolt homlokzat téglá díszítő lizénákkal és ablakkeretekkel, párkányokkal. Egy építészeti együttesként kezelendő a felvételi épület és jegypénztár épülettel. Eredeti szépségében felújításra került részletgazdag homlokzati architektúra. - Állapot: felújított.		Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem.
Megjegyzés: Körmenden 1872. augusztus 26-án haladt át az első vonat Fehring - Graz felé. A fővonalat hivatalosan 1872. szeptember 1-jével adták át a forgalomnak. Helyi kezdeményezés hatására 1899. szeptember 1-jén nyitották meg a közforgalom számára a Körmend – Németújvári (Güssing) vonalat, ami Körmendet vasúti csomóponttá emelte, majd 1907. június 25-én helyezték üzembe a Körmend – Muraszombat közötti szárnyvonalat. A forgalom növekedésével az állomás és kiszolgáló részei kicsinek bizonyultak, így szükségessé vált azok bővítése. Az új körmendi állomást 1913. február 15-én avatták fel. Ekkor kapott villanyvilágítást az állomás is. A pályaudvar bővítése miatt át kellett helyezni a Szombathelyi út és a vasút kereszteződését, ami meg is történt egy kitérő kanyarodó út megépítésével.		Fénykép / alaprajzi vázlat: 

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Kávéház	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Vida József utca 14.	Hrsz.: 314/2
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszint+2 emeletes épületetötérbeépítéssel, utcával párhuzamos tetőgerinccel, kontyolt tetővel téglalap alaprajzzal. XX. század végi vakolt homlokzat több szintet átfogó fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Keskeny telken egyedi építészeti arculattal megformált, jellegzetes épület.	Helyi védelem mértéke: - Teljes körű védelem.	
Megjegyzés: Az utca neve az itt álló Felső vagy Városi kapu miatt 1698-ban Kapu utca. A kapu emlékét 1757-ben és 1887-ben is őrizte nevében az utca, mely 1750 körül a Megyeháza utca, 1846-ban a Vármegyeház utca, 1867-ben a Megyeház utca, 1928-ban a Széchenyi u., végül 1982-ben a Sétáló u. néven szerepelt a térképeken. A középkori külső város utcája, mely a Felső-kapun át vezetett a belső városba. A Felső kapuhoz tartozó strázsház helye a mai Kölcsey u. 2. területére tehető. 1605-től több írásos utalást találunk a ház meglétére, funkciójára. Miután 1816-ban leégett, 1817-ben már „Postaház”, 1840-ben pedig „Körmendi posta” és „Uras. Ó postaház” elnevezéssel jelölik a területet. 1724-ben már beépített minkét oldala. Az Olcsai-Kiss Zoltán tér már a XIX. század elején is kert volt. A XIX. század közepéről származó térképek a maitól eltérő beépítést mutatnak.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Vörösmarty Mihály utca 1.	Hrsz.: 813
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló beépítésben földszint+1 emeletes saroképület, nyereg tetővel, L alakú alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás, többtengelyes, díszes homlokzat, a földszinten eredeti fa az emeleten cserélt műanyag nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, alápincézve, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. Egykor részletgazdag, finom tagozatú épület. Az emeleti műanyag ablakok külső redőnytokkal. A sarok 45°-os levágással, bejárat innét előlépcsővel, kis erkéllyel a bejárat felett. - Állapot: felújítandó, a vakolat rossz állapotban van.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa és sarok kialakítása. - Az eredeti arányú és osztású fa ablakok rejtett redőnytokkal helyreállítandók helyre. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat: 


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Vörösmarty Mihály utca 7.	Hrsz.: 800
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zárt sorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Vakolatarchitektúrás többtengelyes homlokzat, új fa nyílászárókkal, új cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, magas földszintes ház, emelt földszinti padlóval, alápincézve, hangsúlyos lábazattal és térdfallal rendelkező homlokzat. Egyszerű tagozatú de szép arányú épület, gerébtokos fa ablakokkal. Az új fa ablakok az eredetinél kicsit alacsonyabbak, ez az eltérő osztásarányban látható. Szélső tengelyben elhelyezett részletgazdag fa kapuzat. A középső két ablakmező kváderes kialakítású rizalitós kiemeléssel hangsúlyozott. - Állapot: felújítás alatt.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat nyílászáróinak ritmusa és a vakolt párkányok. - Az utcafronton csak az építés korának megfelelő arányú, osztású és profilozású fa nyílászáró építhető be. - Az eredeti ablak keretezések és vakolat díszek visszaállítandók. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép vagy síkpala fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Vörösmarty Mihály utca 9.	Hrsz.: 799
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló beépítésben földszintes saroképület, kontyolt tetővel, L alakú alaprajzzal. Egyszerű vakolt, többtengelyes homlokzat, eredeti fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - Kisvárosias, alacsony földszintes ház, alacsony földszinti padlóval, kis lábazattal és térdfal nélküli homlokzattal. Az eredeti tagozatok nem felismerhetők, egyedül az orommező vakolatdíszei maradtak fenn. A sarok 45°-os levágással, jellegzetes orommező díszítéssel a párkány felett. Fa gerébtokos zsalugáteres ablakok. - Állapot: felújított.		Helyi védelem mértéke: - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzatok minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - Az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Megjegyzés:		Fénykép / alaprajzi vázlat: 

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Zrínyi Miklós utca 2.	Hrsz.: 239
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja: Zártisorúan beépített	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, zárt sorú beépítésben földszintes épület utcával párhuzamos tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal, kontyolt tetővel. Egyszerű vakolt homlokzat, eredeti, részben geréb- részben pallótokos fa nyílászárókkal, cserépfedéssel. A Bástya utcára néző, a Zrínyi u-ra merőleges gerincű épület magas, épített kerítésfallal.		
Értékes részletek / értékelés: <ul style="list-style-type: none"> - Kisvárosias, „alacsony” földszintes ház zárt sorú beépítésben, kicsi lábazattal, alacsony padlóval, térdfal nélküli homlokzat. - Állapot: felújítandó, vizesedés jelei a homlokzaton. - Felújítás esetén az eredetivel megegyező fa nyílászárók építendőek be. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában 	Helyi védelem mértéke: <ul style="list-style-type: none"> - Eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, a Zrínyi Miklós utcai homlokzat minden eleme. - Az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal. - Tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. 	
Megjegyzés: A Zrínyi utca nem volt a középkori belső város utcája, a belső várost körülvevő vizesárkon kívül esett. Középkori eredete nem bizonyítható. A Zrínyi u.- Bástya u. – Vida J. – Rákóczi út közé eső tömb területén azonosította Siklósi Gyula a középkori külső város Szt. Márton templomát. Az 1724-es térképen és az I. katonai felmérésen már kivehető az utca tömbszerű beépítése. A XIX. század közepén már megvolt a jelenlegihez annyiban hasonlító telekosztás, hogy a telkek feltárása jellemzően nem ebből az utcából történt, hanem a tömböt közrefogó mai Rákóczi ill. Bástya utca felől. A beépítés mód a Rákóczi utca felől az emeletes házak építésekor változott meg, a Bástya utca felől őrzi a XIX. századi állapotot.	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Körmend	Helyi védendő érték megnevezése: Kandeláberek	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Vasútmellék utca	Hrsz.:
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.05.16.	Beépítés módja:	
Leírás: A vasútállomás felvételi épülete előtt álló két, az épület stílusához illő acél kandeláberek.		
Értékes részletek / értékelés: -	Helyi védelem mértéke: - Meglévő kialakítás és színezés megőrzése.	
Megjegyzés:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

TERVLAP LISTA:

tervlap neve:

Címlap

Közigazgatási terület 1 : 10 000

01 szelvény 1 : 2 500

02 szelvény

03 szelvény

04 szelvény

05 szelvény

06 szelvény

07 szelvény

08 szelvény

09 szelvény

10 szelvény

11 szelvény

12 szelvény

13 szelvény

14 szelvény

15 szelvény

16 szelvény

17 szelvény

18 szelvény

Jelmagyarázat

Megbízó:



KÖRMEND
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
9900 KÖRMEND,
Szabadság tér 7.
www.kormend.hu

Tervező:



RÁPLI
ÉPÍTÉSZIRODA
1996 KFT.
9700 SZOMBATHELY,
Welther Károly u. 31.
iroda@rapli-epitesziroda.hu
C-18-2209

Munka megnevezése:

Kőrmend város településkép-védelmi rendelete

Tervrajz megnevezése:

Településképi szempontból meghatározó területek
térképi lehatárolása

Eljárás szakasza:

Egyeztetési anyag

Megjegyzés:

A terv állami alapadatok felhasználásával készült.

Munkaszám:

Tk07

Méretarány:

M = 1:2500
M = 1:10000

Dátum:

2018.08.13.

Rajzszám:

C01

Megállapító rendelet:

.../2018.(... ..) Önk. R.

Felelős tervező:

Ráplai Pál
vezető településrendezési tervező
TT1: 18-0047, E 18-0047



Munkatársak:


Sebrek Zsuzsanna
okl. építésztervező művész

Horváth Violetta


építész-mérnök

Németh Dóra
formatervező mérnök












Kanizs nyugati

































segreg














VÉDELEM JELÖLÉSEK, JELMAGYARÁZAT

A JELKULCS SZÍNES JELÖLÉSEKET TARTALMAZI

ÁBRÁZOLT ELEM	JELÖLÉS
ORSZÁGOS VÉDELEM	
1. ORSZÁGOS MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM	
Műemlék és telke	
Műemléki környezet határa / terület <small>(területe (kijelölt műemléki környezet esetében) szomszédság alapján elegendő az Mk jelölés feltüntetése)</small>	--- Mk --- Mk --- Mk --- Mi
Történeti kert határa / területe	--- Tkert --- Tkert
Régészeti lelőhely határa / területe RL RL ..
2. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM	
2.1. Nemzetközi táj- és természetvédelem	
Natura 2000 terület határa	
Országos jelentőségű természetvédelmi terület <small>(beleértve az "ex lege" védett lap és szikes tó) határa / területe</small>	--- Tt --- Tt --- Tt
Országos Ökológiai hálózat - magterület	
Országos Ökológiai hálózat - ökológiai folyósó	
Országos Ökológiai hálózat - puffterület	
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület	

HELYI VÉDELEM	
ÁBRÁZOLT ELEM	JELÖLÉS
3. HELYI MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM	
3.1. Egyedi objektum védelem	
Helyi védett objektum és telke	
Helyi védett utcakép	
4. Területi objektum védelem	
Helyi védett tájérték	
Helyi védett fasor	

TELEPÜLÉSKARAKTERI ELEMEEK	
Történelmi településrész	
Kialakult településrész	
Kialakuló településrész	
Gazdasági terület	
Tervezett gazdasági terület	
Üdülő településrész	
EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ELEMEEK	
ÁBRÁZOLT ELEM	JELÖLÉS
Közigazgatási határ	-----
Telekhatár	_____
Vilamosenergia főeloszó hálózat	
Nagy-középnomású földgáz gerincelosztó vezeték	
Vasút	
Települési úthálózat	
Tervezett út	
Vízfelület	
Közpark	
Megszűnt helyi védelem	

AJÁNLOTT ÓSHONOS NÖVÉNYFAJOK

Külterületi útmenti fásításhoz ajánlott fajok:

Quercus robur (kocsányos tölgy)
Quercus petraea (kocsánytalan tölgy)
Carpinus betulus (gyertyán)
Fraxinus excelsior (magas kőris)
Fraxinus ornus (virágos kőris)
Acer pseudoplatanus (hegyi juhar)
Acer campestre (mezei juhar)
Tilia cordata (kislevelű hárs)
Tilia platyphyllos (nagylevelű hárs)
Tilia tomentosa (ezüsthárs)

Település útjainak növénytelepítéséhez ajánlott növényfajok:

Fák
Díszfák

Magas fák

Quercus robur (kocsányos tölgy)
Quercus petraea (kocsánytalan tölgy)
Carpinus betulus (gyertyán)
Tilia cordata (kislevelű hárs)
Tilia platyphyllos (nagylevelű hárs)
Fraxinus excelsior (magas kőris)

Középmagas fák

Fraxinus ornus (virágos kőris)
Acer campestre (mezei juhar)
Prunus padus (zselynicemeggy)
Pyrus pyrausta (vadkörte)

Gyümölcsfák

Cseresznye
Meggy
Szilva
Ringló

Cserjék

Utcák zöldterületein:

Hibiscus syriacus (mályvarósa)
Lavandula angustifolia (fás levendula)
Forsythia x intermedia (aranyvessző)
Hydrangea arborescens (fás hortenzia)
Deutzia scabra (gyöngyvirágcsereje)
Paeonia lactiflora (fás bazsarózsa)
Potentilla fruticosa (cserjés pimpó)
Salvia officinalis (zsálya)
Spiraea sp. (gyöngyvessző)
Syringa vulgaris (orgona)
Buddleia davidii (nyári orgona)
Buxus sempervirens (puszpáng)

Háromszintes védő növényzet létesítéséhez ajánlott fafajok:

Quercus robur (kocsányos tölgy)
Quercus petraea (kocsánytalan tölgy)
Carpinus betulus (gyertyán)
Fraxinus excelsior (magas kőris)
Fraxinus ornus (virágos kőris)
Acer pseudoplatanus (hegyi juhar)
Acer campestre (mezei juhar)
Tilia cordata (kislevelű hárs)
Tilia platyphyllos (nagylevelű hárs)
Tilia tomentosa (ezüsthárs)

Háromszintes védő növényzet létesítéséhez ajánlott cserjék:

Forsythia x intermedia (aranyvessző)
Ligustrum vulgare (közönséges fagyal)
Ligustrum ovalifolium (télizöld fagyal)
Cornus mas (húsos som)
Cornus sanguinea (veresgyűrű som)
Philadelphus coronarius (jezsámen)
Philadelphus pubescens (molyhoslevelű jezsámen)
Syringa vulgaris (közönséges orgona)
Pyracantha coccinea (tűztövis)
Weigela florida (rózsalonc)
Buddleia davidii (nyáriorgona)
Euonymus europaeus (közönséges kecskerágó)

TÁJIDEGEN NÖVÉNYFAJOK LISTÁJA

Fehér akác -	Robinia pseudoacacia
Mirigyes bálványfa -	Ailanthus altissima
Keskenylevelű ezüstfa -	Eleagnus angustifolia
Zöld juhar -	Acer negundo
Amerikai kőris -	Fraxinus pennsylvanica
Kései meggy -	Prunus serotina
Kanadai nyár -	Populus x canadensis
Nyugati ostorfa -	Celtis occidentalis
Cserjés gyalogakác -	Amorpha fruticosa
Kisvirágú nebáncsvirág -	Impatiens parviflora
Bíbor nebáncsvirág -	Impatiens gradiflora
Japánkeserűfű-fajok -	Fallopia spp.
Magas aranyvessző -	Solidago gigantea
Kanadai aranyvessző -	Solidago canadensis
Közönséges selyemkóró -	Asclepias syriaca
Ürümlevelű parlagnő -	Ambrosia artamisiiflora
Arany ribizske -	Ribes aureum
Adventív szőlőfajok -	Vitis-hibridek
Vadszőlőfajok -	Parthenocissus spp.
Süntők -	Echinocystis lobata
Észak-amerikai őszirózsák -	Aster spp.
Magas kúpvirág -	Rudbeckia laciniata
Vadcsicsóka -	Helianthus tuberosus s. l.)
Olasz szerbtövis -	Xanthium strumarium subsp. italicum
Amerikai karmazsinbogyó/amerikai alkörmös -	Phytolacca americana
Kínai karmazsinbogyó/kínai alkörmös -	Phytolacca esculenta
Japán komló -	Humulus japonicus
Átoktüske -	Cenchrus incertus
Kanadai átokhínár -	Elodea canadensis
Aprólevelű átokhínár/vékonylevelű átokhínár -	Elodea nuttallii
Moszatpáfrányfajok -	Azolla mexicana, azolla filiculoides
Borfa/tengerparti seprűcserje -	Baccharis halimifolia
Karolinai tündérhínár -	Cabomba caroliniana
Közönséges vízjácint -	Eichhornia crassipes
Perzsa medvetalp -	Heracleum persicum
Kaukázusi medvetalp -	Heracleum mantegazzianum
Szosznovszkij-medvetalp -	Heracleum sosnowskyi
Hévízió gázló -	Hydrocotyle ranunculoides
Nagy fodros-átokhínár -	Lagarosiphon major
Nagyvirágú tóalma -	Ludwigia grandiflora
Sárgavirágú tóalma -	Ludwigia peploides
Sárga lápbuzogány -	Lysichiton americanus
Közönséges süllőhínár -	Myriophyllum aquaticum
Felemáslevelű süllőhínár -	Myriophyllum heterophyllum
Keserű hamisüröm -	Parthenium hysterophorus

Ördögfarok keserűfű -

Kudzu nyílgyökér -

Aligátorfű -

Óriásrebarbara -

Tollborzfü -

Nem hazai tündérrózsa fajok

Alternanthera philoxeroides

Microstegium vimineum

Persicaria perfoliata

Pueraria montana

Alternanthera philoxeroides

Gunnera tinctoria

Pennisetum setaceum

KÉRELEM MINTÁK

	KÉRELEM településképi szakmai konzultációhoz
Beérkezés dátuma:	Iktatószám:
Átvevő neve:	
Konzultáció időpontja:	

Kérelmező tölti ki!	
1. Kérelmező adatai:	Tervező adatai: (amennyiben releváns)
Név:	Név:
Lakcím vagy székhely:	Tervezői jogosultság száma:
Levelezési cím (amennyiben előzőtől eltér):	Levelezési cím:
Kapcsolattartó:	Tervező szervezet:
e-mail cím:	e-mail cím:
2. Szakmai konzultáció tárgya: (A tervezett tevékenység rövid leírása)	
3. Az érintett ingatlan adatai:	
címe:	helyrajzi szám:
Alulírott 1. pont szerinti Kérelmező, a 3. pontban megjelölt ingatlanon, a 2. pont szerinti tárgyban kérelmezem a településképi szakmai konzultáció biztosítását.	
Kelt: Körmend, év..... .hónapnap	
..... Kérelmező aláírása	

	BEJELENTÉSI KÉRELEM településképi bejelentési eljárás lefolytatásához
Beérkezés dátuma:	Iktatószám:
Átvevő neve:	

Kérelmező tölti ki!	
1. Bejelentő (építtető) adatai:	Tervező adatai:
Név:	Név:
Lakcím vagy székhely:	Tervezői jogosultság száma:
Levelezési cím (amennyiben előzőtől eltér):	Levelezési cím:
Kapcsolattartó :	Tervező szervezet:
e-mail cím:	mobil:
2. Bejelentés tárgya: (A megfelelő aláhúzendő)	
reklámhordozó elhelyezése / építési tevékenység / rendeltetés változás	
A tervezett. tevékenység rövid leírása:	
Korábbi településképi védelmi szakmai konzultáció	
3. Az érintett ingatlan címe:	helyrajzi száma:
4. Tevékenység megvalósításának tervezett időtartama: év hó nap - év hó nap	
5. Mellékelt dokumentáció tartalma:	2 példány szükséges
műszaki leírás:	
helyszínrajz:	
alaprajz(ok):	
homlokzat(ok):	
helyszínre illesztett látványterv :	
tulajdonosi hozzájárulás / társasházi hozzájárulás:	
egyéb (pl. kertészeti munkarészek stb.):	

Alulírott 1.pont szerinti Építtető, a 3. pontban megjelölt ingatlanon, a 2. pont szerinti tevékenység megvalósítására vonatkozóan, a 4. pontban megjelölt időtartamra kérelmezem a településképi bejelentési eljárás lefolytatását.

Kelt:..... év hónap nap

.....
Építtető aláírása

A TEVÉKENYSÉG IGAZOLÁSA

Jogszerű hallgatás

Tudomásul vesz

Kikötéssel tudomásul vesz

Megtilt és figyelmeztet

feltétel nélkül

feltétel a kiadott településképi határozatban

Indokolása a kiadott településképi tiltó határozatban

Körmend, év hónap nap

PH.

.....
polgármester